



Obra
Muro de Fechamento do Recinto Folclore

Bancos
SINAPI - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 10/2025 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.

22,68%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Formulário Proposta Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			R\$ -	#DIV/0!
1.1	02.08.050	CPOS/CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	m²	18	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
1.2	02.02.150	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	3	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
1.3	02.10.050	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	m	148,63	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
1.4	CP05	Próprio	CLASSIFICAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	un	6080	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
1.5	04.40.050	CPOS/CDHU	RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	m²	228	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1			R\$ -	#DIV/0!
2.1	CP01	Próprio	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
3			DEMOLIÇÕES		1			R\$ -	#DIV/0!
3.1	05.08.060	CPOS/CDHU	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM	m³	50,89	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
3.2	04.09.140	CPOS/CDHU	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	un	66	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
3.3	04.09.160	CPOS/CDHU	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	m²	326,99	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
3.4	03.02.040	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	m³	13,08	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
3.5	04.40.010	CPOS/CDHU	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	m	153,84	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
3.6	03.01.020	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	22,76	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
4			MURO DE FECHAMENTO		1			R\$ -	#DIV/0!
4.1			AÇO		1			R\$ -	#DIV/0!
4.1.1	10.01.040	CPOS/CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	941,73	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
4.2			FUNDAÇÃO		1			R\$ -	#DIV/0!
4.2.1	07.02.020	CPOS/CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	m³	33,62	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
4.2.2	12.01.021	CPOS/CDHU	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	m	89,1	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
4.2.3	09.01.020	CPOS/CDHU	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	m²	27,63	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
4.2.4	11.01.130	CPOS/CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	m³	7,16	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
4.2.5	11.16.020	CPOS/CDHU	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	m³	7,16	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
4.3			PILAR		1			R\$ -	#DIV/0!
4.3.1	CP02	Próprio	EXECUÇÃO DE PILAR EM PARALELEPÍPEDOS, SEM OS PARALELEPÍPEDOS, SEM ARMADURA, H=3,21 M	un	27	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
4.4			MÓDULO - MURETA		1			R\$ -	#DIV/0!
4.4.1	CP04	Próprio	EXECUÇÃO DE PAREDE EM PARALELEPÍPEDOS, SEM OS PARALELEPÍPEDOS, SEM ARMADURA, H=0,66 M	un	26	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
4.5			MÓDULO - LANCE DE GRADIL		1			R\$ -	#DIV/0!
4.5.1	CP03	Próprio	GRADIL NYLOFOR, MALHA 20X5CM, FIO DE 4 MM, COM POSTES 6X4 CM E ACESSÓRIOS, INCLUSIVE PINTURA	m²	315,9	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
5			GUIA E CALÇADA		1			R\$ -	#DIV/0!
5.1	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	13,66	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
5.2	11.01.100	CPOS/CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA	m³	31,87	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
5.3	11.16.020	CPOS/CDHU	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	m³	31,87	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
5.4	11.16.220	CPOS/CDHU	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE	m²	455,22	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
5.5	11.20.050	CPOS/CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	m	222,95	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
5.6	54.06.040	CPOS/CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSF 100 - FCK 25 MPA	m	153,84	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1			R\$ -	#DIV/0!
6.1			QUADRO		1			R\$ -	#DIV/0!
6.1.1	37.04.250	CPOS/CDHU	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	un	1	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!
6.1.2	37.13.650	CPOS/CDHU	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	1	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!

6.1.3	37.13.840	CPOS/CDHU	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	un	2		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.1.4	37.17.074	CPOS/CDHU	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS	un	1		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.1.5	37.24.031	CPOS/CDHU	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA	un	2		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.1.6	40.11.010	CPOS/CDHU	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	un	1		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.1.7	40.10.100	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF	un	1		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2			CAIXAS, DUTOS/ELETRODUTOS E CABOS		1				R\$	-	#DIV/0!
6.2.1	CP10	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M	un	5		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2.2	40.01.020	CPOS/CDHU	CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4' X 2'	un	27		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2.3	42.05.310	CPOS/CDHU	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM	un	22		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2.4	38.19.210	CPOS/CDHU	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	m	94,5		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2.5	38.13.020	CPOS/CDHU	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	m	163,63		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2.6	39.21.050	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	67,5		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.2.7	39.21.020	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	849,39		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.3			ILUMINAÇÃO		1				R\$	-	#DIV/0!
6.3.1	41.13.102	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LÂMPADA LED	un	27		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
6.3.2	41.02.580	CPOS/CDHU	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	un	27		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7			PINTURA E MOBILIÁRIO		1				R\$	-	#DIV/0!
7.1	33.06.020	CPOS/CDHU	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	m²	476,34		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
7.2	35.20.050	CPOS/CDHU	CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	un	3		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8			PAISAGISMO		1				R\$	-	#DIV/0!
8.1	34.01.020	CPOS/CDHU	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	m²	464,78		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.2	CP06	Próprio	FORRAÇÃO TRAPOERABA - TRADESCANTIA PALLIDA PURPUREA	m²	11,93		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.3	CP07	Próprio	FORRAÇÃO BULBINE	m²	11,9		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.4	CP08	Próprio	FORRAÇÃO BARLÉRIA	m²	10,10		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.5	CP09	Próprio	FORRAÇÃO - LANTANA	m²	9,96		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.6	34.03.120	CPOS/CDHU	ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M	un	312,00		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
8.7	34.02.100	CPOS/CDHU	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	368,89		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9			SERVIÇOS FINAIS		1				R\$	-	#DIV/0!
9.1	55.01.030	CPOS/CDHU	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO	m²	148,63		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
9.2	55.01.070	CPOS/CDHU	LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PISO COM PRODUTOS QUÍMICOS	m²	430,31		R\$	-	R\$	-	#DIV/0!

Total sem BDI	R\$	-
Total do BDI	R\$	-
Total Geral	R\$	-