

OBRA: Confeção e Instalação de Lixeiras

LOCAL: Conjunto Habitacional Thui Seba

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	MEMÓRIA DE CÁLCULO	QTD TOTAL
1	Lixeiras de Calçada - 185 unid.			
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	2m x 1m	2,00
1.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	Kg	185 unid, conforme projeto	1.726,05
1.3	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	Kg	185 unid, conforme projeto	1726,05
1.4	Escavação manual solo 1ª categoria até 1,50m	m³	Vala: 30x30x40cm x 185 unid	6,66
1.5	Concreto fck = 15MPa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600L	m³	Vala: 30x30x40cm x 185 unid	6,66

Votuporanga, 20 de janeiro de 2026

\_\_\_\_\_  
**Responsável Técnico**  
**Pedro Augusto Ciconi Mendes**  
Engenheiro Civil  
CREA-SP: 5071383023