

								SERPO	
Secretaria de Serviços Públicos e Obras								REV. 29/7/2026	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI Obra: 22,00%	
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA								Área (m²): 235,00	
LOCAL: ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP									
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1 CANTEIRO DE OBRAS							SUBTOTAL	R\$ 16.761,72	R\$ 20.448,22
1.1.1	02.08.040	CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	6,00	R\$ 450,11	R\$ 549,13	R\$ 2.700,66	R\$ 3.294,78
1.1.2	02.01.180	CDHU	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	4,00	R\$ 1.259,68	R\$ 1.536,80	R\$ 5.038,72	R\$ 6.147,20
1.1.3	02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	4,00	R\$ 998,21	R\$ 1.217,81	R\$ 3.992,84	R\$ 4.871,24
1.1.4	01-005-040	SIURB - EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	150,00	R\$ 33,53	R\$ 40,90	R\$ 5.029,50	R\$ 6.135,00
1.2 LOCAÇÃO DE OBRA							SUBTOTAL	R\$ 454,18	R\$ 552,76
1.2.1	02.10.050	CDHU	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	M	14,80	R\$ 1,55	R\$ 1,89	R\$ 22,94	R\$ 27,97
1.2.2	02.10.060	CDHU	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	228,17	R\$ 1,89	R\$ 2,30	R\$ 431,24	R\$ 524,79
1.3 LIMPEZA DO TERRENO							SUBTOTAL	R\$ 12.394,00	R\$ 15.105,53
1.3.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	432,08	R\$ 6,61	R\$ 8,06	R\$ 2.856,04	R\$ 3.482,56
1.3.2	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	122,36	R\$ 8,75	R\$ 10,67	R\$ 1.070,65	R\$ 1.305,58
1.3.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.835,40	R\$ 2,53	R\$ 3,08	R\$ 4.643,56	R\$ 5.653,03
1.3.4	05.09.007	CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	M3	122,36	R\$ 31,25	R\$ 38,12	R\$ 3.823,75	R\$ 4.664,36
1.4 TERRAPLANAGEM							SUBTOTAL	R\$ 5.614,65	R\$ 6.849,05
1.4.1	06.01.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	56,35	R\$ 59,75	R\$ 72,89	R\$ 3.366,91	R\$ 4.107,35
1.4.2	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	70,44	R\$ 8,78	R\$ 10,71	R\$ 618,46	R\$ 754,41
1.4.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	173,63	R\$ 3,50	R\$ 4,27	R\$ 607,70	R\$ 741,40
1.4.4	07.12.030	CDHU	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	M3	58,86	R\$ 12,44	R\$ 15,17	R\$ 732,21	R\$ 892,90
1.4.5	05.09.007	CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	M3	9,26	R\$ 31,25	R\$ 38,12	R\$ 289,37	R\$ 352,99
							TOTAL ITEM	R\$ 35.224,55	R\$ 42.955,56
2 EXECUÇÃO DE PISOS									
2.1 PISO INTERTRAVADO - PRAÇA							SUBTOTAL	R\$ 25.634,72	R\$ 31.271,47
2.1.1	06.01.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	26,56	R\$ 59,75	R\$ 72,89	R\$ 1.586,96	R\$ 1.935,95
2.1.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	166,00	R\$ 0,95	R\$ 1,15	R\$ 157,70	R\$ 190,90
2.1.3	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	8,30	R\$ 228,38	R\$ 278,62	R\$ 1.895,55	R\$ 2.312,54
2.1.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	166,00	R\$ 113,07	R\$ 137,94	R\$ 18.769,62	R\$ 22.898,04
2.1.5	54.06.020	CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	47,12	R\$ 68,44	R\$ 83,49	R\$ 3.224,89	R\$ 3.934,04
2.2 CONCRETO - PASSEIO PÚBLICO							SUBTOTAL	R\$ 6.440,73	R\$ 7.856,88
2.2.1	06.01.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	8,08	R\$ 59,75	R\$ 72,89	R\$ 482,78	R\$ 588,95
2.2.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	62,17	R\$ 0,95	R\$ 1,15	R\$ 59,06	R\$ 71,49
2.2.3	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	3,11	R\$ 228,38	R\$ 278,62	R\$ 710,26	R\$ 866,50
2.2.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,97	R\$ 827,78	R\$ 1.009,89	R\$ 4.114,06	R\$ 5.019,15
2.2.5	11.20.050	CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	22,80	R\$ 12,03	R\$ 14,67	R\$ 274,28	R\$ 334,47
2.2.6	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	5,76	R\$ 138,94	R\$ 169,50	R\$ 800,29	R\$ 976,32
							TOTAL ITEM	R\$ 32.075,45	R\$ 39.128,35
3 CONTRUÇÃO DE ELEMENTO CENTRAL ELEVADO									

								SERPO	
Secretaria de Serviços Públicos e Obras									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REV.	29/7/2026
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA								BDI Obra:	22,00%
LOCAL: ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP								Área (m²):	235,00
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
3.1			FUNDAÇÃO				SUBTOTAL	R\$ 973,56	R\$ 1.187,70
3.1.1	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	1,06	R\$ 71,70	R\$ 87,47	R\$ 76,00	R\$ 92,71
3.1.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,35	R\$ 214,58	R\$ 261,78	R\$ 75,10	R\$ 91,62
3.1.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	10,46	R\$ 15,00	R\$ 18,30	R\$ 156,90	R\$ 191,41
3.1.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	1,41	R\$ 168,59	R\$ 205,67	R\$ 237,71	R\$ 289,99
3.1.5	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,71	R\$ 602,61	R\$ 735,18	R\$ 427,85	R\$ 521,97
3.2			ALVENARIA				SUBTOTAL	R\$ 2.975,72	R\$ 3.630,13
3.2.1	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	7,54	R\$ 116,34	R\$ 141,93	R\$ 877,20	R\$ 1.070,15
3.2.2	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	5,00	R\$ 9,97	R\$ 12,16	R\$ 49,85	R\$ 60,80
3.2.3	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,09	R\$ 1.159,88	R\$ 1.415,05	R\$ 104,38	R\$ 127,35
3.2.4	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	9,42	R\$ 61,64	R\$ 75,20	R\$ 580,64	R\$ 708,38
3.2.5	17.02.030	CDHU	CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA	M2	7,54	R\$ 7,19	R\$ 8,77	R\$ 54,21	R\$ 66,12
3.2.6	17.02.120	CDHU	EMBOÇO COMUM	M2	7,54	R\$ 25,62	R\$ 31,25	R\$ 193,17	R\$ 235,62
3.2.7	17.02.220	CDHU	REBOCO	M2	7,54	R\$ 15,29	R\$ 18,65	R\$ 115,28	R\$ 140,62
3.2.8	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	7,54	R\$ 5,73	R\$ 6,99	R\$ 43,20	R\$ 52,70
3.2.9	33.10.100	CDHU	TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO	M2	7,54	R\$ 47,66	R\$ 58,14	R\$ 359,35	R\$ 438,37
3.2.10	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_03/2024	M2	7,54	R\$ 18,57	R\$ 22,65	R\$ 140,01	R\$ 170,78
3.2.11	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	7,54	R\$ 60,80	R\$ 74,17	R\$ 458,43	R\$ 559,24
3.3			LAJE				SUBTOTAL	R\$ 2.409,57	R\$ 2.939,31
3.3.1	13.01.310	CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA	M2	7,07	R\$ 181,45	R\$ 221,36	R\$ 1.282,85	R\$ 1.565,01
3.3.2	10.02.020	CDHU	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	10,46	R\$ 9,84	R\$ 12,00	R\$ 102,92	R\$ 125,52
3.3.3	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	5,29	R\$ 10,27	R\$ 12,52	R\$ 54,32	R\$ 66,23
3.3.4	32.17.030	CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	M2	7,07	R\$ 16,16	R\$ 19,71	R\$ 114,25	R\$ 139,34
3.3.5	17.02.020	CDHU	CHAPISCO	M2	7,07	R\$ 8,10	R\$ 9,88	R\$ 57,26	R\$ 69,85
3.3.6	17.02.120	CDHU	EMBOÇO COMUM	M2	7,07	R\$ 25,62	R\$ 31,25	R\$ 181,13	R\$ 220,93
3.3.7	17.02.220	CDHU	REBOCO	M2	7,07	R\$ 15,29	R\$ 18,65	R\$ 108,10	R\$ 131,85
3.3.8	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	7,07	R\$ 5,73	R\$ 6,99	R\$ 40,51	R\$ 49,41
3.3.9	33.10.100	CDHU	TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO	M2	7,07	R\$ 47,66	R\$ 58,14	R\$ 336,95	R\$ 411,04
3.3.10	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_03/2024	M2	7,07	R\$ 18,57	R\$ 22,65	R\$ 131,28	R\$ 160,13
TOTAL ITEM								R\$ 6.358,85	R\$ 7.757,14
4 MONUMENTO EM CONCRETO ARMADO									
4.1			FUNDAÇÃO				SUBTOTAL	R\$ 4.809,95	R\$ 5.867,51
4.1.1	06.02.040	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALEM DE 1,5 M	M3	2,62	R\$ 92,73	R\$ 113,13	R\$ 242,95	R\$ 296,40
4.1.2	12.01.021	CDHU	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	36,00	R\$ 74,71	R\$ 91,14	R\$ 2.689,56	R\$ 3.281,04
4.1.3	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	35,82	R\$ 10,27	R\$ 12,52	R\$ 367,87	R\$ 448,46
4.1.4	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,30	R\$ 214,58	R\$ 261,78	R\$ 64,37	R\$ 78,53
4.1.5	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	8,79	R\$ 15,00	R\$ 18,30	R\$ 131,85	R\$ 160,85
4.1.6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	2,45	R\$ 168,59	R\$ 205,67	R\$ 413,04	R\$ 503,89
4.1.7	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,19	R\$ 602,61	R\$ 735,18	R\$ 717,10	R\$ 874,86

								SERPO	
Secretaria de Serviços Públicos e Obras									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REV.	29/7/2026
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA								BDI Obra:	22,00%
LOCAL: ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP								Área (m²):	235,00
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
4.1.8	11.16.220	CDHU	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE	M2	3,96	R\$ 16,82	R\$ 20,52	R\$ 66,60	R\$ 81,25
4.1.9	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	3,96	R\$ 4,76	R\$ 5,80	R\$ 18,84	R\$ 22,96
4.1.10	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	3,96	R\$ 24,69	R\$ 30,12	R\$ 97,77	R\$ 119,27
4.2 ESTRUTURA								SUBTOTAL	R\$ 11.218,83
4.2.1	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	226,31	R\$ 10,27	R\$ 12,52	R\$ 2.324,20	R\$ 2.833,40
4.2.2	10.01.060	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	29,40	R\$ 10,65	R\$ 12,99	R\$ 313,11	R\$ 381,90
4.2.3	91600	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_12/2024_PS	KG	23,44	R\$ 11,13	R\$ 13,57	R\$ 260,88	R\$ 318,08
4.2.4	09.02.080	CDHU	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA OBRA DE ARTE, SEM CIMBRAMENTO	M2	34,78	R\$ 147,21	R\$ 179,59	R\$ 5.119,96	R\$ 6.246,14
4.2.5	08.02.050	CDHU	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	M3MES	82,25	R\$ 12,62	R\$ 15,39	R\$ 1.037,99	R\$ 1.265,82
4.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,38	R\$ 502,73	R\$ 613,33	R\$ 1.196,49	R\$ 1.459,72
4.2.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,38	R\$ 405,97	R\$ 495,28	R\$ 966,20	R\$ 1.178,76
4.3 ACABAMENTO								SUBTOTAL	R\$ 3.520,74
4.3.1	33.03.740	CDHU	RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE	M2	34,78	R\$ 33,11	R\$ 40,39	R\$ 1.151,56	R\$ 1.404,76
4.3.2	15.05.540	CDHU	MOBILIÁRIO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 25 MPA	M3	0,24	R\$ 3.242,96	R\$ 3.956,41	R\$ 778,31	R\$ 949,53
4.3.3	24.08.040	CDHU	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"	M	1,60	R\$ 643,85	R\$ 785,49	R\$ 1.030,16	R\$ 1.256,78
4.3.4	97.02.190	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL	M2	0,18	R\$ 1.716,68	R\$ 2.094,34	R\$ 309,00	R\$ 376,98
4.3.5	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	4,14	R\$ 60,80	R\$ 74,17	R\$ 251,71	R\$ 307,06
TOTAL ITEM								R\$ 19.549,52	R\$ 23.846,44
5 MONUMENTO EM ALVENARIA									
5.1 FUNDAÇÃO								SUBTOTAL	R\$ 1.018,98
5.1.1	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,47	R\$ 71,70	R\$ 87,47	R\$ 33,69	R\$ 41,11
5.1.2	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,05	R\$ 228,38	R\$ 278,62	R\$ 11,41	R\$ 13,93
5.1.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,98	R\$ 79,82	R\$ 97,38	R\$ 158,04	R\$ 192,81
5.1.4	12.01.021	CDHU	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	4,00	R\$ 74,71	R\$ 91,14	R\$ 298,84	R\$ 364,56
5.1.5	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	9,33	R\$ 10,27	R\$ 12,52	R\$ 95,81	R\$ 116,81
5.1.6	10.01.060	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	2,31	R\$ 10,65	R\$ 12,99	R\$ 24,60	R\$ 30,00
5.1.7	11.03.090	CDHU	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,29	R\$ 577,80	R\$ 704,91	R\$ 167,56	R\$ 204,42
5.1.8	11.16.040	CDHU	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,29	R\$ 201,56	R\$ 245,90	R\$ 58,45	R\$ 71,31
5.1.9	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	2,88	R\$ 59,23	R\$ 72,26	R\$ 170,58	R\$ 208,10
5.2 ALVENARIA								SUBTOTAL	R\$ 1.546,00
5.2.1	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	3,30	R\$ 116,34	R\$ 141,93	R\$ 383,92	R\$ 468,36
5.2.2	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	3,09	R\$ 9,97	R\$ 12,16	R\$ 30,80	R\$ 37,57
5.2.3	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,06	R\$ 1.159,88	R\$ 1.415,05	R\$ 69,59	R\$ 84,90
5.2.4	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	3,80	R\$ 61,64	R\$ 75,20	R\$ 234,23	R\$ 285,76
5.2.5	17.02.030	CDHU	CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA	M2	10,91	R\$ 7,19	R\$ 8,77	R\$ 78,44	R\$ 95,68
5.2.6	17.02.120	CDHU	EMBOÇO COMUM	M2	10,91	R\$ 25,62	R\$ 31,25	R\$ 279,51	R\$ 340,93
5.2.7	17.02.220	CDHU	REBOCO	M2	10,91	R\$ 15,29	R\$ 18,65	R\$ 166,81	R\$ 203,47
5.2.8	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	10,91	R\$ 5,73	R\$ 6,99	R\$ 62,51	R\$ 76,26
5.2.9	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	10,91	R\$ 18,57	R\$ 22,65	R\$ 202,59	R\$ 247,11
5.2.10	14.20.020	CDHU	CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA	M	2,80	R\$ 13,43	R\$ 16,38	R\$ 37,60	R\$ 45,86

								SERPO	
Secretaria de Serviços Públicos e Obras									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REV.	29/7/2026
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA								BDI Obra:	22,00%
LOCAL: ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP								Área (m²):	235,00
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
5.3 ACABAMENTO							SUBTOTAL	R\$ 909,97	R\$ 1.110,16
5.3.1	101731	SINAPI	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 (PEDRA QUARTZITO - ROSA)	M2	1,00	R\$ 394,97	R\$ 481,86	R\$ 394,97	R\$ 481,86
5.3.2	97.02.190	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL	M2	0,30	R\$ 1.716,68	R\$ 2.094,34	R\$ 515,00	R\$ 628,30
							TOTAL ITEM	R\$ 3.474,95	R\$ 4.239,11
6 MONUMENTO EM AÇO/MADEIRA									
6.1 FUNDAÇÃO							SUBTOTAL	R\$ 1.372,89	R\$ 1.674,77
6.1.1	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,64	R\$ 71,70	R\$ 87,47	R\$ 45,88	R\$ 55,98
6.1.2	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,06	R\$ 228,38	R\$ 278,62	R\$ 13,70	R\$ 16,71
6.1.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,72	R\$ 79,82	R\$ 97,38	R\$ 137,29	R\$ 167,49
6.1.4	12.01.021	CDHU	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	6,00	R\$ 74,71	R\$ 91,14	R\$ 448,26	R\$ 546,84
6.1.5	10.01.040	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	11,65	R\$ 10,27	R\$ 12,52	R\$ 119,64	R\$ 145,85
6.1.6	10.01.060	CDHU	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	3,39	R\$ 10,65	R\$ 12,99	R\$ 36,10	R\$ 44,03
6.1.7	11.03.090	CDHU	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	0,39	R\$ 577,80	R\$ 704,91	R\$ 225,34	R\$ 274,91
6.1.8	11.16.040	CDHU	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,39	R\$ 201,56	R\$ 245,90	R\$ 78,60	R\$ 95,90
6.1.9	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	4,05	R\$ 59,23	R\$ 72,26	R\$ 239,88	R\$ 292,65
6.1.10	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	0,40	R\$ 15,00	R\$ 18,30	R\$ 6,00	R\$ 7,32
6.1.11	104626	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	0,03	R\$ 740,23	R\$ 903,08	R\$ 22,20	R\$ 27,09
6.2 ESTRUTURA							SUBTOTAL	R\$ 1.313,38	R\$ 1.602,17
6.2.1	105095	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	4,45	R\$ 111,56	R\$ 136,10	R\$ 496,44	R\$ 605,64
6.2.2	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	2,89	R\$ 37,67	R\$ 45,95	R\$ 108,86	R\$ 132,79
6.2.3	29.03.020	CDHU	CABO EM AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO DE 5/16" (7,94 MM)	M	18,00	R\$ 26,94	R\$ 32,86	R\$ 484,92	R\$ 591,48
6.2.4	97.02.190	CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL	M2	0,13	R\$ 1.716,68	R\$ 2.094,34	R\$ 223,16	R\$ 272,26
							TOTAL ITEM	R\$ 2.686,27	R\$ 3.276,94
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
7.1 INSTALAÇÃO DE POSTES							SUBTOTAL	R\$ 4.801,04	R\$ 5.857,11
7.1.1	41.10.330	CDHU	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 M	UN	1,00	R\$ 2.610,11	R\$ 3.184,33	R\$ 2.610,11	R\$ 3.184,33
7.1.2	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	4,00	R\$ 337,70	R\$ 411,99	R\$ 1.350,80	R\$ 1.647,96
7.1.3	41.11.450	CDHU	SUORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UN	2,00	R\$ 113,07	R\$ 137,94	R\$ 226,14	R\$ 275,88
7.1.4	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,08	R\$ 71,70	R\$ 87,47	R\$ 5,73	R\$ 6,99
7.1.5	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	0,16	R\$ 10,23	R\$ 12,48	R\$ 1,63	R\$ 1,99
7.1.6	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 248,61	R\$ 303,30	R\$ 248,61	R\$ 303,30
7.1.7	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,05	R\$ 228,38	R\$ 278,62	R\$ 11,41	R\$ 13,93
7.1.8	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4,3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,06	R\$ 445,19	R\$ 543,13	R\$ 26,71	R\$ 32,58
7.1.9	39.21.230	CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	12,00	R\$ 7,68	R\$ 9,36	R\$ 92,16	R\$ 112,32
7.1.10	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 87,65	R\$ 106,93	R\$ 87,65	R\$ 106,93
7.1.11	42.05.110	CDHU	CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 26,05	R\$ 31,78	R\$ 26,05	R\$ 31,78
7.1.12	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	4,00	R\$ 28,51	R\$ 34,78	R\$ 114,04	R\$ 139,12
7.2 CABEAMENTO E IMPLANTAÇÃO							SUBTOTAL	R\$ 1.068,89	R\$ 1.303,90
7.2.1	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	2,70	R\$ 71,70	R\$ 87,47	R\$ 193,59	R\$ 236,16

								SERPO	
Secretaria de Serviços Públicos e Obras									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REV.	29/7/2026
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA								BDI Obra:	22,00%
LOCAL: ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP								Área (m²):	235,00
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
7.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	3,60	R\$ 10,23	R\$ 12,48	R\$ 36,82	R\$ 44,92
7.2.3	38.13.030	CDHU	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	R\$ 17,76	R\$ 21,66	R\$ 213,12	R\$ 259,92
7.2.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,00	R\$ 12,64	R\$ 15,42	R\$ 455,04	R\$ 555,12
7.2.5	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,18	R\$ 445,19	R\$ 543,13	R\$ 80,13	R\$ 97,76
7.2.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,52	R\$ 35,79	R\$ 43,66	R\$ 90,19	R\$ 110,02
7.3 CAIXA DE COMANDO E ACIONAMENTO								SUBTOTAL	R\$ 1.187,66 R\$ 1.448,85
7.3.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 116,68	R\$ 142,34	R\$ 116,68	R\$ 142,34
7.3.2	38.04.040	CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4" COM ACESSÓRIOS	M	8,00	R\$ 49,72	R\$ 60,65	R\$ 397,76	R\$ 485,20
7.3.3	37.13.630	CDHU	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	R\$ 133,99	R\$ 163,46	R\$ 133,99	R\$ 163,46
7.3.4	101903	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 358,01	R\$ 436,77	R\$ 358,01	R\$ 436,77
7.3.5	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	R\$ 28,51	R\$ 34,78	R\$ 28,51	R\$ 34,78
7.3.6	37.17.060	CDHU	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	1,00	R\$ 152,71	R\$ 186,30	R\$ 152,71	R\$ 186,30
7.4 ENTRADA DE ENERGIA								SUBTOTAL	R\$ 4.457,66 R\$ 5.438,33
7.4.1	101497	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	R\$ 2.073,91	R\$ 2.530,17	R\$ 2.073,91	R\$ 2.530,17
7.4.2	5057	SINAPI - INSUMO	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	R\$ 1.072,10	R\$ 1.307,96	R\$ 1.072,10	R\$ 1.307,96
7.4.3	37.24.031	CDHU	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA	UN	2,00	R\$ 80,11	R\$ 97,73	R\$ 160,22	R\$ 195,46
7.4.4	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,08	R\$ 71,70	R\$ 87,47	R\$ 5,73	R\$ 6,99
7.4.5	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	0,16	R\$ 10,23	R\$ 12,48	R\$ 1,63	R\$ 1,99
7.4.6	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 248,61	R\$ 303,30	R\$ 248,61	R\$ 303,30
7.4.7	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,05	R\$ 228,38	R\$ 278,62	R\$ 11,41	R\$ 13,93
7.4.8	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,06	R\$ 445,19	R\$ 543,13	R\$ 26,71	R\$ 32,58
7.4.9	C.09	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PROTEÇÃO ANTIFURTO	UN.	1,00	R\$ 857,34	R\$ 1.045,95	R\$ 857,34	R\$ 1.045,95
TOTAL ITEM								R\$ 11.515,25	R\$ 14.048,19
8 MOBILIÁRIO URBANO									
8.1 INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS								SUBTOTAL	R\$ 11.133,04 R\$ 13.582,31
8.1.1	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,26	R\$ 228,38	R\$ 278,62	R\$ 59,37	R\$ 72,44
8.1.2	18-012-017	SIURB - EDIF	IV.07 - BANCO EM ALVENARIA APARENTE E CONCRETO	M	15,00	R\$ 423,32	R\$ 516,45	R\$ 6.349,80	R\$ 7.746,75
8.1.3	18-016-019	SIURB - EDIF	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00	R\$ 3.424,46	R\$ 4.177,84	R\$ 3.424,46	R\$ 4.177,84
8.1.4	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1,00	R\$ 1.299,41	R\$ 1.585,28	R\$ 1.299,41	R\$ 1.585,28
TOTAL ITEM								R\$ 11.133,04	R\$ 13.582,31
9 PAISAGISMO									
9.1 JARDINEIRAS								SUBTOTAL	R\$ 5.670,58 R\$ 6.917,67
9.1.1	06.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	6,45	R\$ 71,70	R\$ 87,47	R\$ 462,46	R\$ 564,18
9.1.2	05-016-000	SIURB - INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	45,25	R\$ 39,42	R\$ 48,09	R\$ 1.783,75	R\$ 2.176,07
9.1.3	34.01.010	CDHU	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	M3	5,99	R\$ 248,72	R\$ 303,43	R\$ 1.489,83	R\$ 1.817,54
9.1.4	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 (MUDA DE: ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS/ALECRIM)	M2	19,95	R\$ 75,49	R\$ 92,09	R\$ 1.506,02	R\$ 1.837,19
9.1.5	C.35	COMPOSIÇÃO	IRRIGAÇÃO MENSAL	M2.MÊS	39,90	R\$ 10,74	R\$ 13,10	R\$ 428,52	R\$ 522,69
9.2 GRAMADO								SUBTOTAL	R\$ 9.685,08 R\$ 11.813,67
9.2.1	34.01.010	CDHU	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	M3	9,00	R\$ 248,72	R\$ 303,43	R\$ 2.238,48	R\$ 2.730,87



Prefeitura de

SOROCABA

SERPO

Secretaria de Serviços Públicos e Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA VOLTADA À CULTURA ROMANI NO JARDIM EUROPA

LOCAL:

ALAMEDA ITÁLIA ESQUINA COM RUA YUGOSLAVIA - JARDIM EUROPA, SOROCABA/SP

REV.

29/7/2026

BDI Obra:

22,00%

Área (m²):

235,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
9.2.2	34.02.100	CDHU	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	180,00	R\$ 19,89	R\$ 24,26	R\$ 3.580,20	R\$ 4.366,80
9.2.3	C.35	COMPOSIÇÃO	IRRIGAÇÃO MENSAL	M2.MÊS	360,00	R\$ 10,74	R\$ 13,10	R\$ 3.866,40	R\$ 4.716,00
TOTAL ITEM								R\$ 15.355,66	R\$ 18.731,34
								PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
TOTAL								R\$ 137.373,54	R\$ 167.565,38
10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
10.1	Acórdão TCU 2622/2013	Administração local (pagamento relativo a evolução física da obra – contempla engenheiro, mestre de obra e vigia)		%	3,49%		R\$ 137.373,54	R\$ 4.794,33	R\$ 5.849,08
SUBTOTAL								R\$ 4.794,33	R\$ 5.849,08
								PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
TOTAL								R\$ 142.167,87	R\$ 173.414,46

TABELAS DE REFERÊNCIA: CDHU 202 (05/26), SINAPI (05/26), SIURB (01/26 – publicado 04/26) – SEM DESONERAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sorocaba - CNPJ: 46.634.044/0001-74

SERPO

Avenida Rudolf Dafferner, nº 65– Alto da Boa Vista – CEP 18085-005 – Sorocaba/SP

Fone: (15) 3331-7030/3331-7031

Documento assinado digitalmente



VANESSA DAMIAO
Data: 29/07/2026 10:06:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DARWIN JOSE DE ALMEIDA
Assinado de forma digital por
DARWIN JOSE DE ALMEIDA
ROSA:2782001388
Data: 2026.07.31 08:31:19
5