

Secretaria de Serviços Públicos e Obras						 Prefeitura de SOROCABA		SERPO Serviços Públicos e Obras	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						REV. 24/9/2026			
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LAUDELINO DO AMARAL NO BAIRRO VILA NOVA SOROCABA						BDI Obra: 23,54%			
LOCAL: PRAÇA LAUDELINO DO AMARAL - VILA NOVA SOROCABA, SOROCABA/SP						Área Principal de Intervenção(m²): 311,55			
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1			PLACA E CANTEIRO	SUBTOTAL				R\$ 17.191,83	R\$ 21.238,17
1.1.1	02.08.040	CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	6,00	R\$ 450,11	R\$ 556,06	R\$ 2.700,66	R\$ 3.336,36
1.1.2	02.01.180	CDHU	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	3,00	R\$ 1.259,83	R\$ 1.556,39	R\$ 3.779,49	R\$ 4.669,17
1.1.3	02.02.150	CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	3,00	R\$ 1.010,89	R\$ 1.248,85	R\$ 3.032,67	R\$ 3.746,55
1.1.4	01-005-040	SIURB - EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	219,84	R\$ 34,93	R\$ 43,15	R\$ 7.679,01	R\$ 9.486,09
1.2			LOCAÇÃO DE OBRA	SUBTOTAL				R\$ 276,84	R\$ 340,89
1.2.1	02.10.050	CDHU	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	M	149,23	R\$ 1,60	R\$ 1,97	R\$ 238,76	R\$ 293,98
1.2.2	02.10.060	CDHU	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	19,63	R\$ 1,94	R\$ 2,39	R\$ 38,08	R\$ 46,91
TOTAL ITEM								R\$ 17.468,67	R\$ 21.579,06
2 LIMPEZA, TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES									
2.1			LIMPEZA DO TERRENO	SUBTOTAL				R\$ 305,16	R\$ 373,42
2.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	401,53	R\$ 0,76	R\$ 0,93	R\$ 305,16	R\$ 373,42
2.2			TERRAPLENAGEM	SUBTOTAL				R\$ 23.068,63	R\$ 28.488,00
2.2.1	06.01.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	155,71	R\$ 59,75	R\$ 73,81	R\$ 9.303,67	R\$ 11.492,95
2.2.2	06.02.040	CDHU	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M	M3	1,98	R\$ 92,73	R\$ 114,55	R\$ 183,60	R\$ 226,80
2.2.3	100980	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	222,21	R\$ 6,88	R\$ 8,49	R\$ 1.528,80	R\$ 1.886,56
2.2.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.222,10	R\$ 2,09	R\$ 2,58	R\$ 4.644,18	R\$ 5.733,01
2.2.5	05.09.007	CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	M3	222,21	R\$ 31,37	R\$ 38,75	R\$ 6.970,72	R\$ 8.610,63
2.2.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_07/2026	M2	401,53	R\$ 1,09	R\$ 1,34	R\$ 437,66	R\$ 538,05
2.3			DEMOLIÇÕES	SUBTOTAL				R\$ 1.018,40	R\$ 1.258,08
2.3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,00	R\$ 83,84	R\$ 103,57	R\$ 335,36	R\$ 414,28
2.3.2	01-001-007	SIURB - EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	4,00	R\$ 170,76	R\$ 210,95	R\$ 683,04	R\$ 843,80
TOTAL ITEM								R\$ 24.392,19	R\$ 30.119,50
3 REVITALIZAÇÃO DO PLAYGROUND									
3.1			RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SUBTOTAL				R\$ 16.740,79	R\$ 20.681,54
3.1.1	C.37	COMPOSIÇÃO	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BRINQUEDO CENTOPÉIA (GANGORRA) - ESTRUTURA METÁLICA	UN.	1,00	R\$ 6.363,36	R\$ 7.861,29	R\$ 6.363,36	R\$ 7.861,29
3.1.2	C.38	COMPOSIÇÃO	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BRINQUEDO CARROSSEL BASE FECHADA - ESTRUTURA METÁLICA	UN.	1,00	R\$ 1.853,13	R\$ 2.289,35	R\$ 1.853,13	R\$ 2.289,35
3.1.3	C.39	COMPOSIÇÃO	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BRINQUEDO BALANÇO 6 LUGARES - ESTRUTURA METÁLICA	UN.	1,00	R\$ 1.374,98	R\$ 1.698,65	R\$ 1.374,98	R\$ 1.698,65
3.1.4	C.40	COMPOSIÇÃO	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BRINQUEDO ESCALADA TIPO ARANHA - ESTRUTURA METÁLICA	UN.	1,00	R\$ 2.874,59	R\$ 3.551,26	R\$ 2.874,59	R\$ 3.551,26
3.1.5	C.41	COMPOSIÇÃO	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BRINQUEDO ESCORREGADOR 4 PRANCHAS TIPO DINOSSAURO - ESTRUTURA METÁLICA	UN.	1,00	R\$ 3.196,29	R\$ 3.948,69	R\$ 3.196,29	R\$ 3.948,69
3.1.6	C.42	COMPOSIÇÃO	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BRINQUEDO ESCALADA TIPO TRENZINHO - ESTRUTURA METÁLICA	UN.	1,00	R\$ 1.078,44	R\$ 1.332,30	R\$ 1.078,44	R\$ 1.332,30
3.2			BASE DOS BRINQUEDOS - TANQUES DE AREIA	SUBTOTAL				R\$ 40.445,20	R\$ 49.963,05
3.2.1	08.05.100	CDHU	DRENO COM PEDRA BRITADA	M3	1,98	R\$ 183,38	R\$ 226,54	R\$ 363,09	R\$ 448,54
3.2.2	05-013-000	SIURB - INFRA	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	2,24	R\$ 548,79	R\$ 677,97	R\$ 1.229,28	R\$ 1.518,65
3.2.3	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM", AF_01/2024	M3	19,09	R\$ 218,13	R\$ 269,47	R\$ 4.164,10	R\$ 5.144,18
3.2.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	149,23	R\$ 53,55	R\$ 66,15	R\$ 7.991,26	R\$ 9.871,56
3.2.5	06-069-001	SIURB - INFRA	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M	M2	381,90	R\$ 5,83	R\$ 7,20	R\$ 2.226,47	R\$ 2.749,68
3.2.6	18-013-046	SIURB - EDIF	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA	M3	114,57	R\$ 213,59	R\$ 263,86	R\$ 24.471,00	R\$ 30.230,44
3.3			EQUIPAMENTOS NOVOS - BRINQUEDO PNE E PLACA	SUBTOTAL				R\$ 10.000,41	R\$ 12.354,17

Secretaria de Serviços Públicos e Obras  Prefeitura de SOROCABA		SERPO Serviços Públicos e Obras							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						REV. 24/9/2026			
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LAUDELINO DO AMARAL NO BAIRRO VILA NOVA SOROCABA						BDI Obra: 23,54%			
LOCAL: PRAÇA LAUDELINO DO AMARAL - VILA NOVA SOROCABA, SOROCABA/SP						Área Principal de Intervenção(m²): 311,55			
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
3.3.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	M2	2,36	R\$ 136,45	R\$ 168,57	R\$ 322,02	R\$ 397,82
3.3.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADA EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	0,98	R\$ 218,13	R\$ 269,47	R\$ 213,76	R\$ 264,08
3.3.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	29,06	R\$ 14,91	R\$ 18,41	R\$ 433,28	R\$ 534,99
3.3.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	M3	1,96	R\$ 644,36	R\$ 796,04	R\$ 1.262,94	R\$ 1.560,23
3.3.5	11.20.050	CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	10,00	R\$ 12,12	R\$ 14,97	R\$ 121,20	R\$ 149,70
3.3.6	C.13	COMPOSIÇÃO	GANGORRA ADAPTADA PARA CADEIRANTE – 1,50 X 3,00 M	UN.	1,00	R\$ 5.424,96	R\$ 6.701,99	R\$ 5.424,96	R\$ 6.701,99
3.3.7	103195	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.222,25	R\$ 2.745,36	R\$ 2.222,25	R\$ 2.745,36
TOTAL ITEM								R\$ 67.186,40	R\$ 82.998,76
4 REVITALIZAÇÃO QUIOSQUE									
4.1 MOBILIZAÇÃO								R\$ 174,08	R\$ 215,04
4.1.1	02.05.060	CDHU	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	4,00	R\$ 14,54	R\$ 17,96	R\$ 58,16	R\$ 71,84
4.1.2	02.05.202	CDHU	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMES	4,00	R\$ 28,98	R\$ 35,80	R\$ 115,92	R\$ 143,20
4.2 PINTURA COBERTURA								R\$ 4.743,57	R\$ 5.859,85
4.2.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	82,14	R\$ 12,79	R\$ 15,80	R\$ 1.050,57	R\$ 1.297,81
4.2.2	100733	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMA0). AF_01/2020	M2	82,14	R\$ 16,06	R\$ 19,84	R\$ 1.319,16	R\$ 1.629,65
4.2.3	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMA0S). AF_01/2020	M2	82,14	R\$ 28,90	R\$ 35,70	R\$ 2.373,84	R\$ 2.932,39
4.3 PINTURA EM ALVENARIAS								R\$ 2.267,83	R\$ 2.800,85
4.3.1	10-108-001	SIURB - INFRA	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	71,07	R\$ 3,35	R\$ 4,13	R\$ 238,08	R\$ 293,51
4.3.2	15-001-019	SIURB - EDIF	TINTA ACRÍLICA TEXTURADA	M2	71,07	R\$ 28,56	R\$ 35,28	R\$ 2.029,75	R\$ 2.507,34
4.4 LIMPEZA DO PISO								R\$ 283,70	R\$ 349,92
4.4.1	03-040-005	SIURB - EDIF	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	60,75	R\$ 4,67	R\$ 5,76	R\$ 283,70	R\$ 349,92
TOTAL ITEM								R\$ 7.469,18	R\$ 9.225,66
5 REVITALIZAÇÃO CORETO									
5.1 MOBILIZAÇÃO								R\$ 261,12	R\$ 322,56
5.1.1	02.05.060	CDHU	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	6,00	R\$ 14,54	R\$ 17,96	R\$ 87,24	R\$ 107,76
5.1.2	02.05.202	CDHU	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMES	6,00	R\$ 28,98	R\$ 35,80	R\$ 173,88	R\$ 214,80
5.2 PINTURA COBERTURA								R\$ 5.530,13	R\$ 6.831,50
5.2.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	95,76	R\$ 12,79	R\$ 15,80	R\$ 1.224,77	R\$ 1.513,00
5.2.2	100733	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMA0). AF_01/2020	M2	95,76	R\$ 16,06	R\$ 19,84	R\$ 1.537,90	R\$ 1.899,87
5.2.3	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMA0S). AF_01/2020	M2	95,76	R\$ 28,90	R\$ 35,70	R\$ 2.767,46	R\$ 3.418,63
5.3 PINTURA EM ALVENARIAS								R\$ 3.688,46	R\$ 4.556,12
5.3.1	03.03.040	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO	M2	27,44	R\$ 7,17	R\$ 8,85	R\$ 196,74	R\$ 242,84
5.3.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023	M2	27,44	R\$ 38,07	R\$ 47,03	R\$ 1.044,64	R\$ 1.290,50
5.3.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	27,44	R\$ 54,68	R\$ 67,55	R\$ 1.500,41	R\$ 1.853,57
5.3.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMA0. AF_04/2023	M2	27,44	R\$ 5,17	R\$ 6,38	R\$ 141,86	R\$ 175,06
5.3.5	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	27,44	R\$ 29,33	R\$ 36,23	R\$ 804,81	R\$ 994,15
5.4 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO								R\$ 2.269,69	R\$ 2.803,56
5.4.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025	M	2,20	R\$ 97,44	R\$ 120,37	R\$ 214,36	R\$ 264,81
5.4.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	14,68	R\$ 12,79	R\$ 15,80	R\$ 187,75	R\$ 231,94

Secretaria de Serviços Públicos e Obras  Prefeitura de SOROCABA		SERPO Serviços Públicos e Obras							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						REV. 24/9/2026			
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LAUDELINO DO AMARAL NO BAIRRO VILA NOVA SOROCABA						BDI Obra: 23,54%			
LOCAL: PRAÇA LAUDELINO DO AMARAL - VILA NOVA SOROCABA, SOROCABA/SP						Área Principal de Intervenção(m²): 311,55			
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
5.4.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	29,36	R\$ 31,60	R\$ 39,03	R\$ 927,77	R\$ 1.145,92
5.4.4	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	29,36	R\$ 32,01	R\$ 39,54	R\$ 939,81	R\$ 1.160,89
5.5 LIMPEZA DO PISO								R\$ 158,40	R\$ 195,37
5.5.1	03-040-005	SIURB - EDIF	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	33,92	R\$ 4,67	R\$ 5,76	R\$ 158,40	R\$ 195,37
TOTAL ITEM								R\$ 11.907,80	R\$ 14.709,11
6 CALÇADA EXTERNA E PASSEIO DA PRAÇA									
6.1 REVITALIZAÇÃO DE PINTURA RECREATIVA								R\$ 5.848,23	R\$ 7.223,24
6.1.1	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	170,00	R\$ 4,95	R\$ 6,11	R\$ 841,50	R\$ 1.038,70
6.1.2	18-015-010	SIURB - EDIF	RD.06 - CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO	UN	1,00	R\$ 460,09	R\$ 568,39	R\$ 460,09	R\$ 568,39
6.1.3	18-015-013	SIURB - EDIF	RD.04 - AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO	UN	1,00	R\$ 203,14	R\$ 250,95	R\$ 203,14	R\$ 250,95
6.1.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	170,00	R\$ 25,55	R\$ 31,56	R\$ 4.343,50	R\$ 5.365,20
6.2 LIMPEZA GERAL								R\$ 9.055,55	R\$ 11.169,15
6.2.1	03-040-005	SIURB - EDIF	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	1.939,09	R\$ 4,67	R\$ 5,76	R\$ 9.055,55	R\$ 11.169,15
TOTAL ITEM								R\$ 14.903,78	R\$ 18.392,39
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
7.1 PAISAGISMO								R\$ 11.788,75	R\$ 14.558,38
7.1.1	34.02.100	CDHU	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	237,00	R\$ 19,44	R\$ 24,01	R\$ 4.607,28	R\$ 5.690,37
7.1.2	34.01.010	CDHU	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	M3	7,11	R\$ 248,72	R\$ 307,26	R\$ 1.768,39	R\$ 2.184,61
7.1.3	C.35	COMPOSIÇÃO	IRRIGAÇÃO MENSAL	M2.MÊS	474,00	R\$ 11,42	R\$ 14,10	R\$ 5.413,08	R\$ 6.683,40
7.2 MOBILIÁRIO								R\$ 4.824,87	R\$ 5.960,62
7.2.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	2,00	R\$ 1.301,31	R\$ 1.607,63	R\$ 2.602,62	R\$ 3.215,26
7.2.2	103195	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	R\$ 2.222,25	R\$ 2.745,36	R\$ 2.222,25	R\$ 2.745,36
TOTAL ITEM								R\$ 16.613,62	R\$ 20.519,00
								PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
TOTAL								R\$ 159.941,64	R\$ 197.543,48
8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
8.1	Acórdão TCU 2622/2013		Administração local (pagamento relativo a evolução física da obra – contempla engenheiro, mestre de obra e vigia)	%	3,49%		R\$ 159.941,64	R\$ 5.581,96	R\$ 6.895,95
SUBTOTAL								R\$ 5.581,96	R\$ 6.895,95
								PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
TOTAL								R\$ 165.523,60	R\$ 204.439,43
TABELAS DE REFERÊNCIA: CDHU 203 (08/26), SINAPI (08/26), SIURB (07/26 – publicado 09/26); – SEM DESONERAÇÃO									
Prefeitura Municipal de Sorocaba - CNPJ: 46.634.044/0001-74 SERPO Avenida Rudolf Dafferner, nº 65 – Alto da Boa Vista – CEP 18085-005 – Sorocaba/SP Fone: (15) 3331-7030/3331-7031									

Documento assinado digitalmente
 VANESSA DAMIAO
Data: 24/09/2026 09:27:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vanessa Damiao
Engenheira Civil - SERPO
CREA: 5071253030 SP

DARWIN JOSE DE ALMEIDA
ROSA:27820013885
85
Assinado de forma digital por DARWIN JOSE DE ALMEIDA
ROSA:27820013885
Dados: 2026.09.24 11:33:25 -03'00'

Engº Darwin Jose de Almeida Rosa
Secretário de Serviços Públicos e Obras