

								SERPO	
Secretaria de Serviços Públicos e Obras									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REV. 01	22/9/2026
OBRA: REFORMAS NA ÁREA DA PISTA DE SKATE NO CÉU DAS ARTES – LARANJEIRAS								BDI Obra:	23,54%
LOCAL: RUA WASHINGTON PENSA, 969 – PARQUE DAS LARANJEIRAS, SOROCABA/SP								Área (m²):	350,00
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (\$/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1 CANTEIRO DE OBRAS							SUBTOTAL	R\$ 12.377,08	R\$ 15.290,38
1.1.1	02.08.040	CDHU	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	R\$ 450,11	R\$ 556,06	R\$ 2.700,66	R\$ 3.336,36
1.1.2	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	R\$ 1.259,83	R\$ 1.556,39	R\$ 3.779,49	R\$ 4.669,17
1.1.3	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	R\$ 1.010,89	R\$ 1.248,85	R\$ 3.032,67	R\$ 3.746,55
1.1.4	01-005-040	SIURB - EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	82,00	R\$ 34,93	R\$ 43,15	R\$ 2.864,26	R\$ 3.538,30
1.2 LOCAÇÃO DE OBRA							SUBTOTAL	R\$ 83,44	R\$ 102,75
1.2.1	02.10.050	CDHU	Locação para muros, cercas e alambrados	M	37,35	R\$ 1,60	R\$ 1,97	R\$ 59,76	R\$ 73,57
1.2.2	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	12,21	R\$ 1,94	R\$ 2,39	R\$ 23,68	R\$ 29,18
TOTAL ITEM								R\$ 12.460,52	R\$ 15.393,13
2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO									
2.1 PISO INTERTRAVADO EXISTENTE							SUBTOTAL	R\$ 2.287,99	R\$ 2.826,20
2.1.1	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	23,56	R\$ 24,59	R\$ 30,37	R\$ 579,34	R\$ 715,51
2.1.2	05.07.060	CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lâ de vidro	M3	8,03	R\$ 139,93	R\$ 172,86	R\$ 1.123,63	R\$ 1.388,06
2.1.3	05.09.006	CDHU	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	12,05	R\$ 48,55	R\$ 59,97	R\$ 585,02	R\$ 722,63
TOTAL ITEM								R\$ 2.287,99	R\$ 2.826,20
3 FECHAMENTO									
3.1 INFRAESTRUTURA – ARQUIBANCADA							SUBTOTAL	R\$ 10.077,31	R\$ 12.448,28
3.1.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,62	R\$ 68,81	R\$ 85,00	R\$ 180,28	R\$ 222,70
3.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	8,30	R\$ 10,61	R\$ 13,10	R\$ 88,06	R\$ 108,73
3.1.3	12.01.021	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	16,00	R\$ 75,47	R\$ 93,23	R\$ 1.207,52	R\$ 1.491,68
3.1.4	96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	0,42	R\$ 238,11	R\$ 294,16	R\$ 100,00	R\$ 123,54
3.1.5	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	5,76	R\$ 172,60	R\$ 213,23	R\$ 994,17	R\$ 1.228,20
3.1.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,33	R\$ 14,23	R\$ 17,57	R\$ 460,05	R\$ 568,03
3.1.7	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	17,01	R\$ 156,27	R\$ 193,05	R\$ 2.658,15	R\$ 3.283,78
3.1.8	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	63,82	R\$ 12,46	R\$ 15,39	R\$ 795,19	R\$ 982,18
3.1.9	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,10	R\$ 18,30	R\$ 22,60	R\$ 422,73	R\$ 522,06
3.1.10	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,62	R\$ 710,11	R\$ 877,26	R\$ 1.860,48	R\$ 2.298,42
3.1.11	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	28,00	R\$ 46,81	R\$ 57,82	R\$ 1.310,68	R\$ 1.618,96
3.2 SUPERESTRUTURA – ARQUIBANCADA							SUBTOTAL	R\$ 9.742,84	R\$ 12.035,70
3.2.1	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	18,74	R\$ 135,61	R\$ 167,53	R\$ 2.541,33	R\$ 3.139,51
3.2.2	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026	KG	9,25	R\$ 10,58	R\$ 13,07	R\$ 97,86	R\$ 120,89
3.2.3	90000	SINAPI	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026	KG	14,49	R\$ 21,97	R\$ 27,14	R\$ 318,34	R\$ 393,25
3.2.4	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026	KG	11,83	R\$ 11,09	R\$ 13,70	R\$ 131,19	R\$ 162,07
3.2.5	89994	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,17	R\$ 1.730,14	R\$ 2.137,41	R\$ 294,12	R\$ 363,35
3.2.6	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,27	R\$ 1.135,96	R\$ 1.403,36	R\$ 306,70	R\$ 378,90

 Prefeitura de SOROCABA								SERPO	
Secretaria de Serviços Públicos e Obras									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								REV. 01	22/9/2026
OBRA: REFORMAS NA ÁREA DA PISTA DE SKATE NO CÉU DAS ARTES – LARANJEIRAS								BDI Obra:	23,54%
LOCAL: RUA WASHINGTON PENSA, 969 – PARQUE DAS LARANJEIRAS, SOROCABA/SP								Área (m²):	350,00
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
3.2.7	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026	M3	0,13	R\$ 1.206,04	R\$ 1.489,94	R\$ 156,78	R\$ 193,69
3.2.8	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,76	R\$ 69,90	R\$ 86,35	R\$ 1.241,42	R\$ 1.533,57
3.2.9	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,52	R\$ 10,97	R\$ 13,55	R\$ 1.453,74	R\$ 1.795,64
3.2.10	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,58	R\$ 1.077,52	R\$ 1.331,16	R\$ 1.702,48	R\$ 2.103,23
3.2.11	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026	M2	14,42	R\$ 37,67	R\$ 46,53	R\$ 543,20	R\$ 670,96
3.2.12	102073	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	0,24	R\$ 3.982,01	R\$ 4.919,37	R\$ 955,68	R\$ 1.180,64
3.3 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS								SUBTOTAL	R\$ 1.146,60
3.3.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	17,86	R\$ 9,52	R\$ 11,76	R\$ 170,02	R\$ 210,03
3.3.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	17,86	R\$ 54,68	R\$ 67,55	R\$ 976,58	R\$ 1.206,44
3.4 PINTURA								SUBTOTAL	R\$ 738,67
3.4.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	17,86	R\$ 24,52	R\$ 30,29	R\$ 437,92	R\$ 540,97
3.4.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	17,86	R\$ 5,17	R\$ 6,38	R\$ 92,33	R\$ 113,94
3.4.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17,86	R\$ 11,67	R\$ 14,41	R\$ 208,42	R\$ 257,36
3.5 ALAMBRADO								SUBTOTAL	R\$ 32.059,81
3.5.1	12.01.021	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	28,00	R\$ 75,47	R\$ 93,23	R\$ 2.113,16	R\$ 2.610,44
3.5.2	17-001-091	SIURB - EDIF	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	61,06	R\$ 350,97	R\$ 433,58	R\$ 21.430,22	R\$ 26.474,39
3.5.3	17-001-093	SIURB - EDIF	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	1,89	R\$ 1.664,14	R\$ 2.055,87	R\$ 3.145,22	R\$ 3.885,59
3.5.4	17-001-095	SIURB - EDIF	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	3,18	R\$ 1.689,06	R\$ 2.086,66	R\$ 5.371,21	R\$ 6.635,57
TOTAL ITEM								R\$ 53.765,23	R\$ 66.418,71
4 REVITALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
4.1 ACESSIBILIDADE E PROTEÇÃO								SUBTOTAL	R\$ 3.246,89
4.1.1	17-001-091	SIURB - EDIF	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	5,28	R\$ 350,97	R\$ 433,58	R\$ 1.853,12	R\$ 2.289,30
4.1.2	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025	M	8,16	R\$ 97,44	R\$ 120,37	R\$ 795,11	R\$ 982,21
4.1.3	30.06.010	CDHU	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão	UN	4,00	R\$ 11,92	R\$ 14,72	R\$ 47,68	R\$ 58,88
4.1.4	30.04.030	CDHU	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	2,61	R\$ 148,70	R\$ 183,70	R\$ 388,10	R\$ 479,45
4.1.5	97.03.010	CDHU	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	UN	1,00	R\$ 75,76	R\$ 93,59	R\$ 75,76	R\$ 93,59
4.1.6	17-005-098	SIURB - EDIF	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	UN	12,00	R\$ 7,26	R\$ 8,96	R\$ 87,12	R\$ 107,52
4.2 PASSEIO INTERNO								SUBTOTAL	R\$ 1.708,48
4.2.1	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,46	R\$ 71,70	R\$ 88,57	R\$ 104,68	R\$ 129,31
4.2.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_07/2026	M2	15,75	R\$ 1,09	R\$ 1,34	R\$ 17,16	R\$ 21,10
4.2.3	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	0,79	R\$ 224,12	R\$ 276,87	R\$ 177,05	R\$ 218,72
4.2.4	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	25,64	R\$ 14,91	R\$ 18,41	R\$ 382,29	R\$ 472,03
4.2.5	104626	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	1,26	R\$ 756,17	R\$ 934,17	R\$ 952,77	R\$ 1.177,05



Prefeitura de

SOROCABA

SERPO

Secretaria de Serviços Públicos e Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

REFORMAS NA ÁREA DA PISTA DE SKATE NO CÉU DAS ARTES – LARANJEIRAS

LOCAL:

RUA WASHINGTON PENSA, 969 – PARQUE DAS LARANJEIRAS, SOROCABA/SP

REV. 01

22/9/2026

BDI Obra:

23,54%

Área (m²):

350,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (S/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI)	PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	
4.2.6	11.20.050	CDHU	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	6,15	R\$ 12,12	R\$ 14,97	R\$ 74,53	R\$ 92,06	
4.3	REVITALIZAÇÃO DE OBSTÁCULOS							SUBTOTAL	R\$ 4.755,36	R\$ 5.873,26
4.3.1	03.10.140	CDHU	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	59,06	R\$ 7,49	R\$ 9,25	R\$ 442,35	R\$ 546,30	
4.3.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	59,06	R\$ 5,17	R\$ 6,38	R\$ 305,34	R\$ 376,80	
4.3.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	59,06	R\$ 11,67	R\$ 14,41	R\$ 689,23	R\$ 851,05	
4.3.4	03.10.100	CDHU	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	47,83	R\$ 10,97	R\$ 13,55	R\$ 524,69	R\$ 648,09	
4.3.5	33.11.050	CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	50,52	R\$ 55,30	R\$ 68,31	R\$ 2.793,75	R\$ 3.451,02	
TOTAL ITEM								R\$ 9.710,73	R\$ 11.994,48	
5	ELÉTRICA									
5.1	POSTES EXISTENTES							SUBTOTAL	R\$ 448,50	R\$ 554,03
5.1.1	06.02.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,08	R\$ 71,70	R\$ 88,57	R\$ 5,73	R\$ 7,08	
5.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	0,16	R\$ 10,61	R\$ 13,10	R\$ 1,69	R\$ 2,09	
5.1.3	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 250,52	R\$ 309,49	R\$ 250,52	R\$ 309,49	
5.1.4	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	0,05	R\$ 224,12	R\$ 276,87	R\$ 11,20	R\$ 13,84	
5.1.5	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	R\$ 443,57	R\$ 547,98	R\$ 4,43	R\$ 5,47	
5.1.6	39.21.230	CDHU	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	M	8,00	R\$ 7,67	R\$ 9,47	R\$ 61,36	R\$ 75,76	
5.1.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 87,52	R\$ 108,12	R\$ 87,52	R\$ 108,12	
5.1.8	42.05.110	CDHU	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	1,00	R\$ 26,05	R\$ 32,18	R\$ 26,05	R\$ 32,18	
TOTAL ITEM								R\$ 448,50	R\$ 554,03	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
6.1	LIMPEZA							SUBTOTAL	R\$ 1.977,73	R\$ 2.443,04
6.1.1	17-004-001	SIURB - EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	101,08	R\$ 16,28	R\$ 20,11	R\$ 1.645,58	R\$ 2.032,71	
6.1.2	C.12	COMPOSIÇÃO	PLACA ORIENTATIVA SOBRE O USO, 0,80 M X 1,20M, INSTALADA SOBRE GRADIL METÁLICO	UN.	1,00	R\$ 332,15	R\$ 410,33	R\$ 332,15	R\$ 410,33	
TOTAL ITEM								R\$ 1.977,73	R\$ 2.443,04	
								PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	
TOTAL								R\$ 80.650,70	R\$ 99.629,59	
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
7.1	Acórdão TCU 2622/2013		Administração local (pagamento relativo a evolução física da obra – contempla engenheiro, mestre de obra e vigia)	%	3,49%		R\$ 80.650,70	R\$ 2.814,70	R\$ 3.477,28	
SUBTOTAL								R\$ 2.814,70	R\$ 3.477,28	
								PREÇO TOTAL (SEM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	
TOTAL								R\$ 83.465,40	R\$ 103.106,87	

TABELAS DE REFERÊNCIA: CDHU 203 (08/26), SINAPI (08/26), SIURB (07/26 – publicado 09/26); – SEM DESONERAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sorocaba - CNPJ: 46.634.044/0001-74

SERPO

Avenida Rudolf Dafferner, nº 65 – Alto da Boa Vista – CEP 18085-005 – Sorocaba/SP

Fone: (15) 3331-7030/3331-7031

Documento assinado digitalmente

gov.br

PATRICIA BARBOSA AMENDOLA

Data: 22/09/2026 13:34:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DARWIN JOSE DE ALMEIDA

ROSA:27820013885

Assinado de forma digital por

DARWIN JOSE DE ALMEIDA

ROSA:27820013885

Dados: 2026.09.23 11:03:56 -03'00'

Patricia Barbosa Amendola

Engenheira Civil - SERPO

CREA: 5070295910 SP

Engº Darwin José de Almeida Rosa

Secretário de Serviços Públicos e Obras

Página 3 de 3