

TABELA DE SERVIÇOS

1- SALAS DE AULA - instalação de peitoril em granito nas janelas - Remoção e demolição de piso e aterro nas salas de aula: 1, 3, 5, 7 e 9 - Remoção e instalação de porta em conjunto com a pintura da mesma nas salas: 1, 3, 5, 7 e 9 - Remoção e instalação de janelas em conjunto com a pintura da mesma nas salas: 1, 3, 5, 7 e 9	6- PÁTIO COBERTO - Demolição e remoção de revestimento de piso atual em cerâmica em todo o pátio coberto - Aterro de parte do pátio coberto (indicado em planta) - Instalação de gradil (indicado em planta) - Demolição de bebedouros existentes - Remoção de peças hidráulicas - Remoção de torneiras do bebedouro - Construção de novos bebedouros - Instalação de torneiras para bebedouro	- Instalação de trocador pne e chuveiro - Instalação de espelho - Instalação de barras para apoio - Instalação de sistema de alarme - Construção de alvenaria para fechamento de vão de porta	19- COBERTURA - Remoção de 10% das telhas na área de sala de aula - Instalação de telha em 10% da área de sala de aula - Pintura da telha instalada em 10% da área de sala de aula - Remoção de pingadeira - Instalação de pingadeira - Instalação de manta asfáltica metalizada na área de laje aparente - Pintura completa do telhado da quadra - Instalação de telha na área inferior do beiral do telhado da quadra - Pintura da telha instalada na área inferior do beiral do telhado da quadra - Limpeza do beiral
2- ÁREA ADMINISTRATIVA - Instalação de novo forro em gesso acartonado - Remoção de pintura atual - Demolição de alvenaria para ampliação da sala dos professores - Instalação de drywall para novo ambiente - Fechamento de vão de portas em alvenaria - Instalação de novas portas - Remoção de porta de um banheiro para instalação de uma nova de correr. - Demolição de alvenaria para vão de janela - Instalação de nova janela na nova sala do diretor.	7- INSPETOR ATUAL - INSPETOR E DEPPÓSITO DE PAPELARIA PROPOSTA - Demolição de alvenaria para novo vão de porta - Demolição de piso cerâmico + aterro + reaterro - Instalação de drywall para criação de nova despensa de papelaria - instalação de nova porta	11- ESTACIONAMENTO - Demolição de piso atual para execução de um novo em cimento com armadura em tela de aço - Manutenção do reservatório de água localizado no estacionamento	20- ÁREA TRASEIRA EXTERNA - demolição de canaleta existente - execução de concreto em toda área traseira externa da escola
3- COZINHA - Remoção completa de revestimento de piso e parede em azulejo - Aterro - Remoção de peças em granito - Remoção peças hidráulicas - Remoção da porta existente - Instalação de nova porta - Instalação de peças em granito - Instalação de novas peças hidráulicas - Instalação de cuba e torneira - Substituição de janela	8- ALMOXARIFADO ATUAL - VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS PROPOSTA - Demolição de alvenaria para novo vão de porta - Demolição de piso cerâmico + aterro + reaterro - Instalação de novo piso cerâmico - Instalação de cerâmica na parede - Instalação de granito para divisória e bancada - Instalação de peças hidráulicas para chuveiro, pia e bacia sanitária - Instalação de cuba - Instalação de bacia sanitária - Instalação de espelho	12- RAMPA - Demolição completa de rampa existente em alvenaria - Remoção de guarda corpo e corrimão - Construção de nova rampa metálica - Instalação de corrimão e guarda corpo	21- PLAYGROUND - demolição de muro para acesso ao playground - demolição de mureta com alambrado - demolição de piso em concreto - construção de rampa - plantio de grama - instalação de brinquedo - construção de muro - construção de escada - plantio de árvore
4- SERVIÇO - Remoção completa de revestimento de piso e parede em azulejo - Aterro - Remoção peças hidráulicas - Remoção de tanque existente - Remoção da porta existente - Instalação de nova porta - Instalação de novas peças hidráulicas - Instalação de novo tanque - Substituição de janela	9- WC FEMININO e WC MASCULINO - Demolição de piso cerâmico + aterro + reaterro - Demolição de granito existente - Remoção de peças sanitárias e hidráulicas existentes - Remoção de cuba - Remoção de janela - Instalação de nova janela - Instalação de novo piso cerâmico - Instalação de cerâmica na parede - Instalação de granito para divisórias e bancada - Instalação de pia e espelho - Instalação de bacia sanitária - Instalação de portas	13- ESCADA - Demolição completa de escada metálica existente - Construção e execução de nova escada em alvenaria - Instalação de corrimão - Instalação de cobertura e estrutura para a mesma	SERVIÇOS GERAIS - remoção de corrimão e guarda corpo da rampa e escada - instalação de novo corrimão e guarda corpo na rampa+ instalação de corrimão na escada. - remoção de pintura atual e pintura completa de paredes (internas e externas) - pintura de portas e janelas - reparos pontuais de alvenaria danificada - instalação de piso tátil, tátil de porta e em corrimões. - instalação de peitoril em granito nas janelas - troca de aproximadamente 20% do revestimento cerâmico externo - troca das lâmpadas do refeitório - troca de condutores e instalação de novos - demolição completa de piso para execução de granilite em toda a escola (apicoamento nas áreas onde o piso será removido) - remoção de forro pvc - instalação de forro em gesso acartonado - instalação de ar condicionado e fiação para o mesmo
5- DESPENSA - Remoção completa de revestimento de piso e parede em azulejo - Aterro - Remoção de forro existente - Remoção de peças em granito - Remoção da porta existente - Remoção de janelas - Instalação de nova porta - Instalação de granilite para revestimento de piso - Instalação de novo forro em gesso acartonado - Instalação de peças em granito - Substituição de janela	10- PNE MASCULINO E PNE FEMININO ATUAL - BANHEIRO FAMILIAR PROPOSTA - Demolição de parede existente para criação de novo banheiro familiar - Remoção de bacias sanitárias - Remoção de peças hidráulicas - Remoção de chuveiro - Remoção de pia com coluna - Demolição de alvenaria para novo vão de porta - Demolição de piso cerâmico + aterro + reaterro - Instalação de novo piso cerâmico - instalação de novo revestimento cerâmico na parede - instalação de exaustor - Instalação de bacia sanitária pne - Instalação de pia pne	14- GRAMADO E FACHADA - Demolição de mureta existente - remoção de gradil existente - Construção de muro em toda a fachada (exceto no acesso de carros) com altura de 2,35 metros - pintura de novo muro - instalação de cobertura na largura de 1m em policarbonato (acima das janelas)	
		15- CALÇADA - Calefação de piso existente - execução de calçada (indicado me planta)	
		16- HALL - Remoção do revestimento de piso cerâmico - Remoção de gradil existente - Instalação de novo piso cerâmico - Instalação de novo gradil	
		17- QUADRA COBERTA - Instalação de drywall para novos banheiros pne - Instalação de portas e janelas - Instalação de peças hidráulicas - Instalação de bacia sanitária - Instalação de sistema de alarme - Instalação de barras de apoio - Instalação de pia - Instalação de ventilação para a quadra - Pintura demarcatória de quadra	
		18- CORREDOR SALAS DE AULA - Remoção de forro atual - Instalação de novo forro - Manutenção de trincas existentes	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA EMEF "Profª Maria do Rosário Arcury de Oliveira Campos" PARA ADEQUAÇÃO QUANTO ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO		Nº da Prancha
TÍTULO DA PRANCHA: SERVIÇOS À EXECUTAR		09/09
Local:	Rua Pedro Nunes 271, Votorantim	
Escala:		INDICADA
Data:	Autor do Projeto:	PROCESSO:
mar/2023	ENG. Aline de Souza Ferreira Mutinheira	10055/2022
ADMINISTRAÇÃO: FABIOLA ALVES DA SILVA PEDRICO		
SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO: MIRIAN DE O. GALVÃO ZACARELI		