

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 157.415,86	3,29 %
1.1			IDENTIFICAÇÃO DE OBRA					R\$ 1.514,16	0,03 %
1.1.1	02.08.050	CPOS/CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00	R\$ 206,06	R\$ 252,36	R\$ 1.514,16	0,03 %
1.2			CANTEIRO DE OBRA					R\$ 32.073,98	0,67 %
1.2.1	02.02.150	CPOS/CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNM ES	10,00	R\$ 998,21	R\$ 1.222,51	R\$ 12.225,10	0,26 %
1.2.3	02.01.180	CPOS/CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNM ES	10,00	R\$ 1.259,68	R\$ 1.542,73	R\$ 15.427,30	0,32 %
1.2.4	02.01.021	CPOS/CDHU	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	m²	6,00	R\$ 576,52	R\$ 706,06	R\$ 4.236,36	0,09 %
1.2.5	02.01.200	CPOS/CDHU	Desmobilização de construção provisória	m²	6,00	R\$ 25,21	R\$ 30,87	R\$ 185,22	0,00 %
1.3			SERVIÇOS TÉCNICOS					R\$ 22.096,82	0,46 %
1.3.1	20003061	SIURB	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	1,00	R\$ 4.003,83	R\$ 4.903,49	R\$ 4.903,49	0,10 %
1.3.2	01.17.051	CPOS/CDHU	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	1,00	R\$ 2.795,27	R\$ 3.423,37	R\$ 3.423,37	0,07 %
1.3.3	20005036	SIURB	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 3.963,48	R\$ 4.854,07	R\$ 4.854,07	0,10 %
1.3.4	09.13.035	FDE	RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	R\$ 2.828,69	R\$ 3.464,30	R\$ 3.464,30	0,07 %
1.3.5	CPU - 01	Próprio	Laudo de Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR) - c/ ART	UN	1,00	R\$ 2.246,70	R\$ 2.751,53	R\$ 2.751,53	0,06 %
1.3.6	CPU - 02	Próprio	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO - COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA 13 PESSOAS	UN	1,00	R\$ 2.204,67	R\$ 2.700,06	R\$ 2.700,06	0,06 %
1.4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 52.764,00	1,10 %
1.4.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	R\$ 143,61	R\$ 175,88	R\$ 52.764,00	1,10 %
1.5			FECHAMENTO					R\$ 32.054,65	0,67 %
1.5.1	02.03.120	CPOS/CDHU	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m²	235,80	R\$ 111,00	R\$ 135,94	R\$ 32.054,65	0,67 %
1.6			LOCAÇÃO DE OBRA					R\$ 16.912,25	0,35 %
1.6.1	02.10.020	CPOS/CDHU	Locação de obra de edificação	m²	756,70	R\$ 18,25	R\$ 22,35	R\$ 16.912,25	0,35 %
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 39.635,33	0,83 %
2.1	02.09.040	CPOS/CDHU	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	m²	2623,83	R\$ 5,44	R\$ 6,66	R\$ 17.474,71	0,37 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
2.2	05.08.100	CPOS/CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	341,09	R\$ 53,05	R\$ 64,97	R\$ 22.160,62	0,46 %
3			FUNDAÇÃO					R\$ 586.600,20	12,26 %
3.1			ESTACA					R\$ 356.533,83	7,45 %
3.1.1	12.12.010	CPOS/CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	TX	1,00	R\$ 45.053,91	R\$ 55.177,52	R\$ 55.177,52	1,15 %
3.1.2	12.12.016	CPOS/CDHU	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo	M	297,00	R\$ 63,36	R\$ 77,60	R\$ 23.047,20	0,48 %
3.1.3	12.12.070	CPOS/CDHU	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo	M	288,00	R\$ 106,90	R\$ 130,92	R\$ 37.704,96	0,79 %
3.1.4	12.12.060	CPOS/CDHU	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo	M	407,00	R\$ 80,49	R\$ 98,58	R\$ 40.122,06	0,84 %
3.1.5	11.01.520	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua	m³	128,69	R\$ 662,91	R\$ 811,87	R\$ 104.479,55	2,18 %
3.1.6	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	6596,10	R\$ 10,27	R\$ 12,58	R\$ 82.978,94	1,73 %
3.1.7	12.01.041	CPOS/CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	120,00	R\$ 88,62	R\$ 108,53	R\$ 13.023,60	0,27 %
3.2			BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME					R\$ 221.642,63	4,63 %
3.2.1	09.01.020	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para fundação	m²	492,76	R\$ 113,73	R\$ 139,29	R\$ 68.636,54	1,43 %
3.2.2	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	23,70	R\$ 228,38	R\$ 279,70	R\$ 6.628,89	0,14 %
3.2.3	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	3969,10	R\$ 10,27	R\$ 12,58	R\$ 49.931,28	1,04 %
3.2.4	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	690,40	R\$ 10,65	R\$ 13,04	R\$ 9.002,82	0,19 %
3.2.5	11.01.160	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa	m³	81,99	R\$ 546,93	R\$ 669,83	R\$ 54.919,36	1,15 %
3.2.6	11.16.040	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	81,99	R\$ 201,56	R\$ 246,85	R\$ 20.239,23	0,42 %
3.2.7	32.16.010	CPOS/CDHU	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	492,76	R\$ 20,36	R\$ 24,93	R\$ 12.284,51	0,26 %
3.3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 8.423,74	0,18 %
3.3.1	07.02.020	CPOS/CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	131,36	R\$ 11,83	R\$ 14,49	R\$ 1.903,41	0,04 %
3.3.2	06.11.040	CPOS/CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	26,87	R\$ 22,29	R\$ 27,30	R\$ 733,55	0,02 %
3.3.3	05.10.010	CPOS/CDHU	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	135,84	R\$ 5,59	R\$ 6,85	R\$ 930,50	0,02 %
3.3.4	05.10.024	CPOS/CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	m³	135,84	R\$ 29,19	R\$ 35,75	R\$ 4.856,28	0,10 %
4			ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					R\$ 920.600,08	19,25 %
4.1			PILARES E VIGAS					R\$ 425.481,28	8,90 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
4.1.1	CPU - 16	Próprio	Forma em madeira comum para estrutura (pilares e vigas), com reaproveitamento da madeira - pilares 2 utilizações e vigas 4 utilizações	m²	1172,33	R\$ 144,39	R\$ 176,83	R\$ 207.303,11	4,33 %
4.1.2	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	8697,80	R\$ 10,27	R\$ 12,58	R\$ 109.418,32	2,29 %
4.1.3	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	1654,10	R\$ 10,65	R\$ 13,04	R\$ 21.569,46	0,45 %
4.1.4	11.01.160	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa	m³	93,23	R\$ 546,93	R\$ 669,83	R\$ 62.448,25	1,31 %
4.1.5	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	93,23	R\$ 139,22	R\$ 170,50	R\$ 15.895,72	0,33 %
4.1.7	160086	SBC	JUNTA DILATAÇÃO COM MASTIQUE ASFALTICO CARBOPLASTICO	M	69,40	R\$ 104,08	R\$ 127,47	R\$ 8.846,42	0,18 %
4.2			LAJES					R\$ 481.807,84	10,07 %
4.2.1	CPU - 14	Próprio	Forma em madeira comum para estrutura (lajes), com reaproveitamento da madeira - 2 utilizações	m²	131,71	R\$ 169,98	R\$ 208,17	R\$ 27.418,07	0,57 %
4.2.2	09.01.150	CPOS/CDHU	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas	m²	131,71	R\$ 8,17	R\$ 10,01	R\$ 1.318,42	0,03 %
4.2.3	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	2920,50	R\$ 10,27	R\$ 12,58	R\$ 36.739,89	0,77 %
4.2.4	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	1984,00	R\$ 10,65	R\$ 13,04	R\$ 25.871,36	0,54 %
4.2.5	11.01.160	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa	m³	12,52	R\$ 546,93	R\$ 669,83	R\$ 8.386,27	0,18 %
4.2.6	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	12,52	R\$ 139,22	R\$ 170,50	R\$ 2.134,66	0,04 %
4.2.7	32.16.010	CPOS/CDHU	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	162,20	R\$ 20,36	R\$ 24,93	R\$ 4.043,65	0,08 %
4.2.8	CPU - 03	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 30 MPa	m²	379,35	R\$ 248,49	R\$ 304,33	R\$ 115.447,59	2,41 %
4.2.9	CPU - 04	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 30 MPa	m²	31,54	R\$ 182,59	R\$ 223,62	R\$ 7.052,97	0,15 %
4.2.10	CPU - 05	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 24 (20 + 4), com capa de concreto de 30 MPa	m²	143,11	R\$ 265,07	R\$ 324,63	R\$ 46.457,80	0,97 %
4.2.11	CPU - 06	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025 FCK= 30 MPA	m²	134,42	R\$ 240,41	R\$ 294,43	R\$ 39.577,28	0,83 %
4.2.12	CPU - 07	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 30, com capa de concreto de 30 MPa	m²	81,14	R\$ 342,19	R\$ 419,08	R\$ 34.004,15	0,71 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
4.2.13	CPU - 08	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga protendida/lajota em EPS LT 40, com capa de concreto de 30 MPa	m²	81,14	R\$ 354,04	R\$ 433,59	R\$ 35.181,49	0,74 %
4.2.14	CPU - 09	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga protendida/lajota em EPS LT 50, com capa de concreto de 30 MPa	m²	128,65	R\$ 434,90	R\$ 532,62	R\$ 68.521,56	1,43 %
4.2.15	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	2434,66	R\$ 9,84	R\$ 12,05	R\$ 29.337,65	0,61 %
4.2.16	CPU - 10	Próprio	ARMADURA DE PUNÇÃO CHAPA 22,2 X 3,2 CM, 3 STUD BOLT	CJ	3,00	R\$ 85,74	R\$ 105,01	R\$ 315,03	0,01 %
4.3			ESCADA					R\$ 13.310,96	0,28 %
4.3.1	21.20.300	CPOS/CDHU	Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm	M	28,80	R\$ 31,71	R\$ 38,84	R\$ 1.118,59	0,02 %
4.3.2	09.01.030	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	m²	25,97	R\$ 255,70	R\$ 313,16	R\$ 8.132,77	0,17 %
4.3.3	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	31,20	R\$ 10,65	R\$ 13,04	R\$ 406,85	0,01 %
4.3.4	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	108,00	R\$ 10,27	R\$ 12,58	R\$ 1.358,64	0,03 %
4.3.5	11.01.160	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa	m³	2,73	R\$ 546,93	R\$ 669,83	R\$ 1.828,64	0,04 %
4.3.6	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	2,73	R\$ 139,22	R\$ 170,50	R\$ 465,47	0,01 %
5			CONTRAPISO					R\$ 112.947,64	2,36 %
5.1	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	29,79	R\$ 228,38	R\$ 279,70	R\$ 8.332,26	0,17 %
5.2	11.18.060	CPOS/CDHU	Lona plástica preta - uso geral	m²	595,79	R\$ 2,44	R\$ 2,99	R\$ 1.781,41	0,04 %
5.3	10.02.020	CPOS/CDHU	Armadura em tela soldada de aço	KG	2093,78	R\$ 9,84	R\$ 12,05	R\$ 25.230,05	0,53 %
5.4	11.01.130	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	59,58	R\$ 522,01	R\$ 639,31	R\$ 38.090,09	0,80 %
5.5	11.16.040	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	59,58	R\$ 201,56	R\$ 246,85	R\$ 14.707,32	0,31 %
5.6	17.01.020	CPOS/CDHU	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	23,11	R\$ 876,47	R\$ 1.073,41	R\$ 24.806,51	0,52 %
6			ALVENARIAS E FECHAMENTOS					R\$ 486.728,85	10,18 %
6.1	14.04.210	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	m²	1152,40	R\$ 88,35	R\$ 108,20	R\$ 124.689,68	2,61 %
6.2	14.20.010	CPOS/CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	9,05	R\$ 1.956,48	R\$ 2.396,10	R\$ 21.684,71	0,45 %
6.3	14.30.860	CPOS/CDHU	Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm	m²	57,26	R\$ 400,05	R\$ 489,94	R\$ 28.053,96	0,59 %
6.4	11.05.040	CPOS/CDHU	Argamassa graute	m³	1,31	R\$ 462,95	R\$ 566,97	R\$ 742,73	0,02 %
6.5	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	130,81	R\$ 10,27	R\$ 12,58	R\$ 1.645,59	0,03 %
6.6	14.11.261	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	m²	21,84	R\$ 141,95	R\$ 173,85	R\$ 3.796,88	0,08 %
6.7	14.30.440	CPOS/CDHU	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM	m²	284,68	R\$ 250,00	R\$ 306,17	R\$ 87.160,48	1,82 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
6.8	14.30.410	CPOS/CDHU	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	m²	5,27	R\$ 245,06	R\$ 300,12	R\$ 1.581,63	0,03 %
6.9	32.06.030	CPOS/CDHU	Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2"	m²	234,48	R\$ 36,99	R\$ 45,30	R\$ 10.621,94	0,22 %
6.10	22.06.240	CPOS/CDHU	Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm	m²	50,00	R\$ 1.228,88	R\$ 1.505,01	R\$ 75.250,50	1,57 %
6.11	14.04.220	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	m²	856,39	R\$ 104,42	R\$ 127,88	R\$ 109.515,15	2,29 %
6.12	14.40.080	CPOS/CDHU	Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm	UN	1820,00	R\$ 9,86	R\$ 12,08	R\$ 21.985,60	0,46 %
7			REVESTIMENTO					R\$ 698.785,45	14,47 %
7.1			PAREDE					R\$ 373.059,91	7,80 %
7.1.1	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	m²	4286,85	R\$ 8,10	R\$ 9,92	R\$ 42.525,55	0,89 %
7.1.2	17.02.140	CPOS/CDHU	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	4165,77	R\$ 31,43	R\$ 38,49	R\$ 160.340,49	3,35 %
7.1.3	14.02.080	CPOS/CDHU	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente	m²	121,08	R\$ 401,42	R\$ 491,62	R\$ 59.525,35	1,24 %
7.1.4	33.02.060	CPOS/CDHU	Massa corrida a base de PVA	m²	3099,38	R\$ 17,19	R\$ 21,05	R\$ 65.241,95	1,36 %
7.1.5	33.02.080	CPOS/CDHU	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	1185,67	R\$ 20,06	R\$ 24,57	R\$ 29.131,91	0,61 %
7.1.6	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	132,79	R\$ 100,20	R\$ 122,71	R\$ 16.294,66	0,34 %
7.2			PISO INTERNO					R\$ 104.058,56	2,18 %
7.2.1	32.20.020	CPOS/CDHU	Aplicação de papel Kraft	m²	114,80	R\$ 9,68	R\$ 11,86	R\$ 1.361,53	0,03 %
7.2.2	18.06.102	CPOS/CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	1155,25	R\$ 52,09	R\$ 63,79	R\$ 73.693,40	1,54 %
7.2.3	18.06.410	CPOS/CDHU	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	1213,85	R\$ 15,05	R\$ 18,43	R\$ 22.371,26	0,47 %
7.2.4	18.06.103	CPOS/CDHU	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	586,01	R\$ 7,03	R\$ 8,61	R\$ 5.045,55	0,11 %
7.2.5	19.01.064	CPOS/CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	5,70	R\$ 227,31	R\$ 278,39	R\$ 1.586,82	0,03 %
7.3			PISO EXTERNO					R\$ 86.635,01	1,67 %
7.3.1	54.01.010	CPOS/CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	269,34	R\$ 3,55	R\$ 4,35	R\$ 1.171,63	0,02 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
7.3.2	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	10,77	R\$ 228,38	R\$ 279,70	R\$ 3.012,37	0,06 %
7.3.3	11.18.020	CPOS/CDHU	Lastro de areia	m³	32,24	R\$ 283,81	R\$ 347,58	R\$ 11.205,98	0,10 %
7.3.4	08.05.180	CPOS/CDHU	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	m²	269,34	R\$ 23,06	R\$ 28,24	R\$ 7.606,16	0,16 %
7.3.5	54.04.350	CPOS/CDHU	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	269,34	R\$ 131,51	R\$ 161,06	R\$ 43.379,90	0,91 %
7.3.6	34.02.100	CPOS/CDHU	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	799,11	R\$ 19,89	R\$ 24,36	R\$ 19.466,32	0,41 %
7.3.7	70.02.010	CPOS/CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	4,73	R\$ 35,49	R\$ 43,46	R\$ 205,57	0,00 %
7.3.8	16.02.068	FDE	DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA	M	6,96	R\$ 68,87	R\$ 84,35	R\$ 587,08	0,01 %
7.4			TETO					R\$ 135.031,97	2,82 %
7.4.1	22.02.100	CPOS/CDHU	Fôrro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível	m²	1017,19	R\$ 108,39	R\$ 132,75	R\$ 135.031,97	2,82 %
8			PINTURA					R\$ 223.922,92	4,68 %
8.1			PAREDE					R\$ 215.404,83	4,50 %
8.1.1	33.10.050	CPOS/CDHU	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	4607,59	R\$ 38,17	R\$ 46,75	R\$ 215.404,83	4,50 %
8.2			ESQUADRIAS					R\$ 8.518,09	0,18 %
8.2.1	33.12.011	CPOS/CDHU	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	125,97	R\$ 55,21	R\$ 67,62	R\$ 8.518,09	0,18 %
9			ESQUADRIAS					R\$ 409.579,56	8,56 %
9.1			PORTAS					R\$ 179.610,87	3,76 %
9.1.1	23.13.002	CPOS/CDHU	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	18,00	R\$ 797,40	R\$ 976,58	R\$ 17.578,44	0,37 %
9.1.2	25.02.020	CPOS/CDHU	Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado, sob medida	m²	26,89	R\$ 1.049,98	R\$ 1.285,91	R\$ 34.578,12	0,72 %
9.1.3	26.02.020	CPOS/CDHU	Vidro temperado incolor de 6 mm	m²	7,54	R\$ 248,95	R\$ 304,89	R\$ 2.298,87	0,05 %
9.1.4	30.06.080	CPOS/CDHU	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	UN	4,00	R\$ 35,31	R\$ 43,24	R\$ 172,96	0,00 %
9.1.5	25.02.211	CPOS/CDHU	Porta de abrir veneziana em alumínio anodizado - branco	m²	18,78	R\$ 717,19	R\$ 878,34	R\$ 16.495,23	0,34 %
9.1.6	24.03.100	CPOS/CDHU	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	m²	3,62	R\$ 1.740,07	R\$ 2.131,06	R\$ 7.714,44	0,16 %
9.1.7	25.02.040	CPOS/CDHU	Porta de entrada de correr em alumínio anodizado, sob medida	m²	52,50	R\$ 1.165,07	R\$ 1.426,86	R\$ 74.910,15	1,57 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
9.1.8	23.20.170	CPOS/CDHU	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	m²	7,97	R\$ 161,08	R\$ 197,27	R\$ 1.572,24	0,03 %
9.1.9	23.20.100	CPOS/CDHU	Batente de madeira para porta	M	20,72	R\$ 57,66	R\$ 70,62	R\$ 1.463,25	0,03 %
9.1.10	28.01.040	CPOS/CDHU	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	4,00	R\$ 438,64	R\$ 537,20	R\$ 2.148,80	0,04 %
9.1.11	30.04.060	CPOS/CDHU	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	7,52	R\$ 594,00	R\$ 727,47	R\$ 5.470,57	0,11 %
9.1.12	28.20.650	CPOS/CDHU	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	4,00	R\$ 737,80	R\$ 903,58	R\$ 3.614,32	0,08 %
9.1.13	28.20.830	CPOS/CDHU	Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro	CJ	4,00	R\$ 1.487,07	R\$ 1.821,21	R\$ 7.284,84	0,15 %
9.1.14	28.20.850	CPOS/CDHU	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m	CJ	2,00	R\$ 1.759,06	R\$ 2.154,32	R\$ 4.308,64	0,09 %
9.2			JANELAS					R\$ 229.968,69	4,81 %
9.2.1	25.01.371	CPOS/CDHU	Caixilho basculante em alumínio com pintura eletrostática, com vidro - branco	m²	138,40	R\$ 1.136,38	R\$ 1.391,72	R\$ 192.614,05	4,03 %
9.2.2	25.01.240	CPOS/CDHU	Caixilho fixo em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - branco	m²	1,90	R\$ 886,08	R\$ 1.085,18	R\$ 2.061,84	0,04 %
9.2.3	25.01.490	CPOS/CDHU	Caixilho maxim-ar em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - branco	m²	10,24	R\$ 1.056,09	R\$ 1.293,39	R\$ 13.244,31	0,28 %
9.2.4	19.01.064	CPOS/CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	79,20	R\$ 227,31	R\$ 278,39	R\$ 22.048,49	0,46 %
10			LOUÇAS E METAIS					R\$ 47.569,21	0,99 %
10.1	44.01.820	CPOS/CDHU	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros	UN	8,00	R\$ 1.243,48	R\$ 1.522,89	R\$ 12.183,12	0,25 %
10.2	30.08.060	CPOS/CDHU	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	4,00	R\$ 1.439,79	R\$ 1.763,31	R\$ 7.053,24	0,15 %
10.3	44.20.100	CPOS/CDHU	Engate flexível metálico DN= 1/2'	UN	8,00	R\$ 33,55	R\$ 41,09	R\$ 328,72	0,01 %
10.4	44.20.280	CPOS/CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	4,00	R\$ 42,24	R\$ 51,73	R\$ 206,92	0,00 %
10.5	47.04.050	CPOS/CDHU	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2'	UN	4,00	R\$ 597,46	R\$ 731,71	R\$ 2.926,84	0,06 %
10.6	44.01.270	CPOS/CDHU	Cuba de louça de embutir oval	UN	16,00	R\$ 150,15	R\$ 183,89	R\$ 2.942,24	0,06 %
10.7	44.03.645	CPOS/CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2' ou 3/4'	UN	16,00	R\$ 160,75	R\$ 196,87	R\$ 3.149,92	0,07 %
10.8	44.20.390	CPOS/CDHU	Válvula de PVC para lavatório	UN	17,00	R\$ 10,65	R\$ 13,04	R\$ 221,68	0,00 %
10.9	44.20.240	CPOS/CDHU	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	17,00	R\$ 41,34	R\$ 50,63	R\$ 860,71	0,02 %
10.10	44.20.110	CPOS/CDHU	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	17,00	R\$ 14,48	R\$ 17,73	R\$ 301,41	0,01 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
10.11	44.01.200	CPOS/CDHU	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	4,00	R\$ 555,12	R\$ 679,86	R\$ 2.719,44	0,06 %
10.12	30.03.042	CPOS/CDHU	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h	UN	2,00	R\$ 4.146,17	R\$ 5.077,81	R\$ 10.155,62	0,21 %
10.13	44.03.510	CPOS/CDHU	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4'	UN	1,00	R\$ 870,40	R\$ 1.065,98	R\$ 1.065,98	0,02 %
10.14	44.03.590	CPOS/CDHU	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	1,00	R\$ 221,42	R\$ 271,17	R\$ 271,17	0,01 %
10.15	44.20.010	CPOS/CDHU	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	4,00	R\$ 33,82	R\$ 41,42	R\$ 165,68	0,00 %
10.16	47.04.090	CPOS/CDHU	Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4'	UN	4,00	R\$ 615,77	R\$ 754,13	R\$ 3.016,52	0,06 %
11			ACESSÓRIOS					R\$ 20.806,64	0,43 %
11.1	30.01.030	CPOS/CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	UN	12,00	R\$ 194,78	R\$ 238,55	R\$ 2.862,60	0,06 %
11.2	30.06.064	CPOS/CDHU	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	4,00	R\$ 705,77	R\$ 864,36	R\$ 3.457,44	0,07 %
11.3	26.04.010	CPOS/CDHU	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	m²	8,98	R\$ 588,32	R\$ 720,52	R\$ 6.470,27	0,14 %
11.4	44.03.050	CPOS/CDHU	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	16,00	R\$ 80,96	R\$ 99,15	R\$ 1.586,40	0,03 %
11.5	44.03.180	CPOS/CDHU	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	4,00	R\$ 70,16	R\$ 85,92	R\$ 343,68	0,01 %
11.6	44.03.130	CPOS/CDHU	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	12,00	R\$ 71,55	R\$ 87,63	R\$ 1.051,56	0,02 %
11.7	44.02.062	CPOS/CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	3,83	R\$ 1.073,36	R\$ 1.314,54	R\$ 5.034,69	0,11 %
12			CORRIMÃO					R\$ 30.819,41	0,64 %
12.1	24.08.031	CPOS/CDHU	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2"	M	39,26	R\$ 606,98	R\$ 743,37	R\$ 29.184,71	0,61 %
12.2	33.11.050	CPOS/CDHU	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	6,21	R\$ 54,75	R\$ 67,05	R\$ 416,38	0,01 %
12.3	24.03.040	CPOS/CDHU	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2'	M	1,16	R\$ 857,58	R\$ 1.050,28	R\$ 1.218,32	0,03 %
13			COBERTURA					R\$ 198.623,47	4,15 %
13.1	15.01.220	CPOS/CDHU	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	m²	365,65	R\$ 112,35	R\$ 137,60	R\$ 50.313,44	1,05 %
13.2	15.01.140	CPOS/CDHU	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m	m²	227,80	R\$ 165,20	R\$ 202,32	R\$ 46.088,50	0,96 %
13.3	16.03.020	CPOS/CDHU	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m²	593,45	R\$ 80,71	R\$ 98,85	R\$ 58.662,53	1,23 %
13.4	16.03.300	CPOS/CDHU	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	43,68	R\$ 96,56	R\$ 118,26	R\$ 5.165,60	0,11 %
13.5	16.33.022	CPOS/CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	242,22	R\$ 121,96	R\$ 149,36	R\$ 36.177,98	0,76 %
13.6	16.33.250	CPOS/CDHU	Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP	M	8,00	R\$ 163,01	R\$ 199,64	R\$ 1.597,12	0,03 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
13.7	49.06.010	CPOS/CDHU	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4'	UN	30,00	R\$ 16,83	R\$ 20,61	R\$ 618,30	0,01 %
14			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 170.033,70	3,55 %
14.1			ALIMENTAÇÃO					R\$ 53.712,02	1,12 %
14.1.1	45.01.020	CPOS/CDHU	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	UN	1,00	R\$ 1.603,18	R\$ 1.963,41	R\$ 1.963,41	0,04 %
14.1.2	45.03.100	CPOS/CDHU	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1')	UN	1,00	R\$ 638,37	R\$ 781,81	R\$ 781,81	0,02 %
14.1.3	46.01.020	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	82,80	R\$ 35,81	R\$ 43,86	R\$ 3.631,61	0,08 %
14.1.4	48.05.010	CPOS/CDHU	Torneira de boia, DN= 3/4'	UN	1,00	R\$ 112,53	R\$ 137,82	R\$ 137,82	0,00 %
14.1.5	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 33,44	R\$ 40,95	R\$ 40,95	0,00 %
14.1.6	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 32,77	R\$ 40,13	R\$ 40,13	0,00 %
14.1.7	7107376	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 38.471,70	R\$ 47.116,29	R\$ 47.116,29	0,99 %
14.2			ÁGUA FRIA					R\$ 25.935,84	0,54 %
14.2.1	47.02.020	CPOS/CDHU	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	11,00	R\$ 91,02	R\$ 111,47	R\$ 1.226,17	0,03 %
14.2.2	95252	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 140,06	R\$ 171,53	R\$ 857,65	0,02 %
14.2.3	052399	SBC	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 865,03	R\$ 1.059,40	R\$ 2.118,80	0,04 %
14.2.4	46.01.020	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	201,60	R\$ 35,81	R\$ 43,86	R\$ 8.842,18	0,18 %
14.2.5	46.01.030	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	10,00	R\$ 42,94	R\$ 52,59	R\$ 525,90	0,01 %
14.2.6	46.01.050	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	46,00	R\$ 57,26	R\$ 70,13	R\$ 3.225,98	0,07 %
14.2.7	46.01.070	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2'), inclusive conexões	M	58,60	R\$ 116,81	R\$ 143,06	R\$ 8.383,32	0,18 %
14.2.8	CPU - 11	Próprio	VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 617,16	R\$ 755,84	R\$ 755,84	0,02 %
14.3			ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 64.961,77	1,36 %
14.3.1	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 636,50	R\$ 779,52	R\$ 6.236,16	0,13 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
14.3.2	46.03.050	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	161,50	R\$ 118,45	R\$ 145,07	R\$ 23.428,81	0,49 %
14.3.3	46.03.060	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	140,10	R\$ 174,79	R\$ 214,07	R\$ 29.991,21	0,63 %
14.3.4	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 885,91	R\$ 1.084,97	R\$ 1.084,97	0,02 %
14.3.5	46.03.038	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	20,90	R\$ 58,90	R\$ 72,13	R\$ 1.507,52	0,03 %
14.3.6	46.03.040	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	M	0,60	R\$ 95,29	R\$ 116,70	R\$ 70,02	0,00 %
14.3.7	49.01.016	CPOS/CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	22,00	R\$ 98,10	R\$ 120,14	R\$ 2.643,08	0,06 %
14.4			ESGOTO					R\$ 25.424,07	0,53 %
14.4.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 654,10	R\$ 801,08	R\$ 3.204,32	0,07 %
14.4.2	49.01.016	CPOS/CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	4	R\$ 98,10	R\$ 120,14	R\$ 480,56	0,01 %
14.4.3	49.01.030	CPOS/CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	8	R\$ 127,44	R\$ 156,08	R\$ 1.248,64	0,03 %
14.4.4	46.02.010	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	22	R\$ 42,54	R\$ 52,10	R\$ 1.146,20	0,02 %
14.4.5	46.02.050	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	70,2	R\$ 52,25	R\$ 63,99	R\$ 4.492,10	0,09 %
14.4.6	46.02.060	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	47	R\$ 82,14	R\$ 100,60	R\$ 4.728,20	0,10 %
14.4.7	46.02.070	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	85,5	R\$ 89,94	R\$ 110,15	R\$ 9.417,83	0,20 %
14.4.8	49.03.036	CPOS/CDHU	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	1	R\$ 442,73	R\$ 542,21	R\$ 542,21	0,01 %
14.4.9	46.03.038	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	0,7	R\$ 58,90	R\$ 72,13	R\$ 50,49	0,00 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
14.4.10	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	R\$ 12,97	R\$ 15,88	R\$ 47,64	0,00 %
14.4.11	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 26,90	R\$ 32,94	R\$ 65,88	0,00 %
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 326.886,79	6,83 %
15.1			ENTRADA DE ENERGIA					R\$ 21.637,47	0,45 %
15.1.1	9001062	SIURB	LD.12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	1	R\$ 17.667,57	R\$ 21.637,47	R\$ 21.637,47	0,45 %
15.2			TOMADAS E INTERRUPTORES					R\$ 13.615,69	0,28 %
15.2.1	40.07.010	CPOS/CDHU	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	153	R\$ 18,47	R\$ 22,62	R\$ 3.460,86	0,07 %
15.2.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	172	R\$ 21,27	R\$ 26,05	R\$ 4.480,60	0,09 %
15.2.3	40.05.020	CPOS/CDHU	Interruptor simples com 1 tecla e placa	CJ	24	R\$ 34,95	R\$ 42,80	R\$ 1.027,20	0,02 %
15.2.4	40.05.040	CPOS/CDHU	Interruptor simples com 2 teclas e placa	CJ	4	R\$ 45,63	R\$ 55,88	R\$ 223,52	0,00 %
15.2.5	40.04.450	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	88	R\$ 31,13	R\$ 38,12	R\$ 3.354,56	0,07 %
15.2.6	40.04.460	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	13	R\$ 32,90	R\$ 40,29	R\$ 523,77	0,01 %
15.2.7	40.04.470	CPOS/CDHU	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	6	R\$ 51,64	R\$ 63,24	R\$ 379,44	0,01 %
15.2.8	40.07.020	CPOS/CDHU	Caixa em PVC de 4' x 4'	UN	1	R\$ 22,31	R\$ 27,32	R\$ 27,32	0,00 %
15.2.9	40.20.120	CPOS/CDHU	Placa de 4' x 2'	UN	18	R\$ 6,28	R\$ 7,69	R\$ 138,42	0,00 %
15.3			CABOS, ELETRODUTOS E ELETROCALHAS					R\$ 159.298,20	3,33 %
15.3.1	39.02.010	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	2123,9	R\$ 4,28	R\$ 5,24	R\$ 11.129,24	0,23 %
15.3.2	39.02.016	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	2832,1	R\$ 5,39	R\$ 6,60	R\$ 18.691,86	0,39 %
15.3.3	39.02.020	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	2,5	R\$ 8,42	R\$ 10,31	R\$ 25,78	0,00 %
15.3.4	39.02.030	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	856,3	R\$ 11,37	R\$ 13,92	R\$ 11.919,70	0,25 %
15.3.5	39.02.040	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	274,6	R\$ 16,98	R\$ 20,80	R\$ 5.711,68	0,12 %
15.3.6	39.21.060	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	50,1	R\$ 21,64	R\$ 26,50	R\$ 1.327,65	0,03 %
15.3.7	39.21.070	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	14,7	R\$ 30,75	R\$ 37,66	R\$ 553,60	0,01 %
15.3.8	38.19.040	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	40,2	R\$ 22,59	R\$ 27,67	R\$ 1.112,33	0,02 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
15.3.9	38.19.030	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	1201,7	R\$ 19,84	R\$ 24,30	R\$ 29.201,31	0,61 %
15.3.10	38.13.016	CPOS/CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	184	R\$ 8,75	R\$ 10,72	R\$ 1.972,48	0,04 %
15.3.11	38.13.030	CPOS/CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	46,7	R\$ 17,76	R\$ 21,75	R\$ 1.015,73	0,02 %
15.3.12	38.06.040	CPOS/CDHU	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4' com acessórios	M	41,1	R\$ 57,73	R\$ 70,70	R\$ 2.905,77	0,06 %
15.3.13	39.21.010	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	309,6	R\$ 3,31	R\$ 4,05	R\$ 1.253,88	0,03 %
15.3.14	39.21.050	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	82,8	R\$ 14,77	R\$ 18,09	R\$ 1.497,85	0,03 %
15.3.15	39.21.125	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	186,6	R\$ 163,96	R\$ 200,80	R\$ 37.469,28	0,78 %
15.3.16	39.21.020	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	318,5	R\$ 4,21	R\$ 5,16	R\$ 1.643,46	0,03 %
15.3.17	38.22.120	CPOS/CDHU	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios	M	155,25	R\$ 146,11	R\$ 178,94	R\$ 27.780,44	0,58 %
15.3.18	38.23.120	CPOS/CDHU	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm	UN	104	R\$ 32,08	R\$ 39,29	R\$ 4.086,16	0,09 %
15.4			QUADROS E DISJUNTORES					R\$ 22.098,58	0,46 %
15.4.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R\$ 587,48	R\$ 719,49	R\$ 1.438,98	0,03 %
15.4.2	37.03.250	CPOS/CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	2	R\$ 1.525,44	R\$ 1.868,21	R\$ 3.736,42	0,08 %
15.4.3	37.13.660	CPOS/CDHU	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	3	R\$ 174,10	R\$ 213,22	R\$ 639,66	0,01 %
15.4.4	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 941,35	R\$ 1.152,87	R\$ 1.152,87	0,02 %
15.4.5	37.13.650	CPOS/CDHU	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	9	R\$ 172,49	R\$ 211,25	R\$ 1.901,25	0,04 %
15.4.6	37.13.630	CPOS/CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	19	R\$ 133,99	R\$ 164,10	R\$ 3.117,90	0,07 %
15.4.7	37.13.600	CPOS/CDHU	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	57	R\$ 38,48	R\$ 47,13	R\$ 2.686,41	0,06 %
15.4.8	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	25	R\$ 59,16	R\$ 72,45	R\$ 1.811,25	0,04 %
15.4.9	37.17.060	CPOS/CDHU	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	3	R\$ 152,71	R\$ 187,02	R\$ 561,06	0,01 %
15.4.11	37.03.220	CPOS/CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	3	R\$ 840,21	R\$ 1.029,01	R\$ 3.087,03	0,06 %
15.4.12	37.10.010	CPOS/CDHU	Barramento de cobre nu	KG	10,75	R\$ 149,31	R\$ 182,86	R\$ 1.965,75	0,04 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
15.5			CAIXA DE PASSAGEM					R\$ 2.411,16	0,05 %
15.5.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8	R\$ 192,34	R\$ 235,56	R\$ 1.884,48	0,04 %
15.5.2	40.02.060	CPOS/CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	9	R\$ 47,78	R\$ 58,52	R\$ 526,68	0,01 %
15.7			LUMINÁRIAS					R\$ 81.378,48	1,70 %
15.7.1	41.31.040	CPOS/CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	171	R\$ 364,03	R\$ 445,83	R\$ 76.236,93	1,59 %
15.7.2	41.31.070	CPOS/CDHU	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	10	R\$ 227,71	R\$ 278,88	R\$ 2.788,80	0,06 %
15.7.3	41.11.712	CPOS/CDHU	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W	UN	7	R\$ 157,94	R\$ 193,43	R\$ 1.354,01	0,03 %
15.7.4	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	R\$ 98,13	R\$ 120,18	R\$ 240,36	0,01 %
15.7.5	060875	SBC	BALIZADOR DE SOLO LED MINI IP67 REDONDO STH8703/AB STELLA	UN	7	R\$ 88,46	R\$ 108,34	R\$ 758,38	0,02 %
15.8			VALA TÉCNICA					R\$ 9.894,69	0,21 %
15.8.1	06.02.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	85,58	R\$ 71,70	R\$ 87,81	R\$ 7.514,78	0,16 %
15.8.2	06.11.040	CPOS/CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	84,54	R\$ 22,29	R\$ 27,30	R\$ 2.307,94	0,05 %
15.8.3	06.14.020	CPOS/CDHU	Carga manual de solo	m³	1,35	R\$ 14,34	R\$ 17,56	R\$ 23,71	0,00 %
15.8.4	05.10.024	CPOS/CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	m³	1,35	R\$ 29,19	R\$ 35,75	R\$ 48,26	0,00 %
15.9			ÁREA EXTERNA					R\$ 16.552,52	0,35 %
15.9.1	41.10.330	CPOS/CDHU	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	UN	4	R\$ 2.610,11	R\$ 3.196,60	R\$ 12.786,40	0,27 %
15.9.2	41.11.440	CPOS/CDHU	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	4	R\$ 86,24	R\$ 105,62	R\$ 422,48	0,01 %
15.9.3	CPU - 12	Próprio	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	4	R\$ 312,04	R\$ 382,16	R\$ 1.528,64	0,03 %
15.9.4	40.11.010	CPOS/CDHU	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	4	R\$ 104,88	R\$ 128,45	R\$ 513,80	0,01 %
15.9.7	42.05.200	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	4	R\$ 212,50	R\$ 260,25	R\$ 1.041,00	0,02 %
15.9.8	42.05.160	CPOS/CDHU	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UN	4	R\$ 9,74	R\$ 11,93	R\$ 47,72	0,00 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
15.9.9	39.04.050	CPOS/CDHU	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²	M	8	R\$ 21,69	R\$ 26,56	R\$ 212,48	0,00 %
16			SPDA					R\$ 31.219,15	0,65 %
16.1	07.02.020	CPOS/CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	22,67	R\$ 11,83	R\$ 14,49	R\$ 328,49	0,01 %
16.2	06.11.040	CPOS/CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	22,67	R\$ 22,29	R\$ 27,30	R\$ 618,89	0,01 %
16.3	42.05.310	CPOS/CDHU	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	9	R\$ 33,11	R\$ 40,55	R\$ 364,95	0,01 %
16.4	42.05.190	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m	UN	9	R\$ 316,35	R\$ 387,43	R\$ 3.486,87	0,07 %
16.5	42.01.090	CPOS/CDHU	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4' em cobre	UN	24	R\$ 44,31	R\$ 54,27	R\$ 1.302,48	0,03 %
16.6	42.05.440	CPOS/CDHU	Barra condutora chata em alumínio de 7/8' x 1/8', inclusive acessórios de fixação	M	188,6	R\$ 40,23	R\$ 49,27	R\$ 9.292,32	0,19 %
16.7	39.04.080	CPOS/CDHU	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	151,1	R\$ 70,30	R\$ 86,10	R\$ 13.009,71	0,27 %
16.8	39.10.160	CPOS/CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	UN	9	R\$ 24,80	R\$ 30,37	R\$ 273,33	0,01 %
16.9	P.04.000.042082	CPOS/CDHU	Vergalhão liso de aço galvanizado a fogo RE-BAR 3/8'; ref. TEL 760 da Termotécnica, PRT-680 da Paratec, PK-1251 da Paraklin ou equivalente	M	71,9	R\$ 13,53	R\$ 16,57	R\$ 1.191,38	0,02 %
16.10	42.05.270	CPOS/CDHU	Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8'	UN	10	R\$ 64,31	R\$ 78,76	R\$ 787,60	0,02 %
16.11	42.05.300	CPOS/CDHU	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	9	R\$ 51,09	R\$ 62,57	R\$ 563,13	0,01 %
17			ELEVADOR					R\$ 250.025,42	5,23 %
17.1	61.01.670	CPOS/CDHU	Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais	CJ	1	R\$ 204.152,38	R\$ 250.025,42	R\$ 250.025,42	5,23 %
18			ABRIGO DE GÁS					R\$ 4.589,67	0,10 %
18.1	45.02.020	CPOS/CDHU	Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 botijões de 13 kg	UN	1	R\$ 3.439,51	R\$ 4.212,37	R\$ 4.212,37	0,09 %
18.2	100799	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	12	R\$ 22,38	R\$ 27,41	R\$ 328,92	0,01 %
18.3	96849	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	2	R\$ 19,75	R\$ 24,19	R\$ 48,38	0,00 %
19			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)					R\$ 52.084,55	1,09 %
19.1			EXTINTORES					R\$ 3.624,34	0,08 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
19.1.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	3	R\$ 233,97	R\$ 286,54	R\$ 859,62	0,02 %
19.1.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1	R\$ 722,72	R\$ 885,12	R\$ 885,12	0,02 %
19.1.3	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	5	R\$ 306,95	R\$ 375,92	R\$ 1.879,60	0,04 %
19.2			CENTRAL DE ALARME					R\$ 11.694,92	0,24 %
19.2.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	44	R\$ 20,67	R\$ 25,31	R\$ 1.113,64	0,02 %
19.2.2	40.04.450	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	44	R\$ 31,13	R\$ 38,12	R\$ 1.677,28	0,04 %
19.2.3	9010050	SIURB	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	UN	1	R\$ 1.348,71	R\$ 1.651,77	R\$ 1.651,77	0,03 %
19.2.4	50.01.090	CPOS/CDHU	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	UN	4	R\$ 79,37	R\$ 97,20	R\$ 388,80	0,01 %
19.2.5	50.05.450	CPOS/CDHU	Acionador manual quebra-vidro endereçável	UN	4	R\$ 193,78	R\$ 237,32	R\$ 949,28	0,02 %
19.2.6	9010063	SIURB	SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH	UN	4	R\$ 198,12	R\$ 242,64	R\$ 970,56	0,02 %
19.2.7	50.05.250	CPOS/CDHU	Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W	UN	1	R\$ 796,19	R\$ 975,09	R\$ 975,09	0,02 %
19.2.8	38.05.040	CPOS/CDHU	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4' - com acessórios	M	50	R\$ 52,92	R\$ 64,81	R\$ 3.240,50	0,07 %
19.2.9	39.12.510	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	M	50	R\$ 11,89	R\$ 14,56	R\$ 728,00	0,02 %
19.3			HIDRAULICA					R\$ 35.543,09	0,74 %
19.3.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	67,4	R\$ 114,27	R\$ 139,95	R\$ 9.432,63	0,20 %
19.3.2	33.01.350	CPOS/CDHU	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m²	13,76	R\$ 20,21	R\$ 24,75	R\$ 340,56	0,01 %
19.3.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	13,76	R\$ 63,50	R\$ 77,77	R\$ 1.070,12	0,02 %
19.3.4	50.01.330	CPOS/CDHU	Abriço de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	4	R\$ 2.914,50	R\$ 3.569,39	R\$ 14.277,56	0,30 %
19.3.5	43.10.490	CPOS/CDHU	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h	UN	1	R\$ 7.107,07	R\$ 8.704,03	R\$ 8.704,03	0,18 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CULTURA

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 12
	DATA	24/09/2026

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO	05/2026
	SINAPI	NÃO DESONERADO	04/2026
	SIURB	NÃO DESONERADO	01/2026
BDI 1:	22,47%		
BDI 2:	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
19.3.6	10008050	SIURB	RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	1	R\$ 871,07	R\$ 1.066,80	R\$ 1.066,80	0,02 %
19.3.7	47.01.070	CPOS/CDHU	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2'	UN	1	R\$ 531,88	R\$ 651,39	R\$ 651,39	0,01 %
19.4			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.222,20	0,03 %
19.4.1	97.02.193	CPOS/CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	16	R\$ 23,10	R\$ 28,29	R\$ 452,64	0,01 %
19.4.2	97.02.194	CPOS/CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	33	R\$ 19,04	R\$ 23,32	R\$ 769,56	0,02 %
20			LIMPEZA FINAL					R\$ 20.867,84	0,44 %
20.1	55.01.020	CPOS/CDHU	Limpeza final da obra	m²	1018,44	R\$ 16,73	R\$ 20,49	R\$ 20.867,84	0,44 %
TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 4.789.741,74	100,00%

Observações:

TABELA REFERENCIAL: CDHU 202 - VIGÊNCIA: 05/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 04/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB/INFRA - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SBC - 05/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO; FDE - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO.

quinta-feira, 24 de setembro de 2026

GINETON CAMPOS

Assinatura eletrônica de GINETON ANTENOR DE GOES CAMPOS (CPF 01.045.888/0001-01)
Data: 2026/09/24 14:17:06

Responsável Técnico - Revisão

Nome: GINETON ANTENOR DE GOES CAMPOS

CREA/CAU 5070362169

Representante Tomador

Nome: MATHEUS MARUM DE CAMPOS

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA
SALTO DE PIRAPORA/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RUA MANÉ FARRAPO, ESQUINA COM A RUA VIRGÍLIO CERIONE, S/N, JARDIM TERRA BELLA - SALTO DE PIRAPORA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 157.415,86	19,00%	R\$ 29.909,01	9,00%	R\$ 14.167,43	9,00%	R\$ 14.167,43	9,00%	R\$ 14.167,43	9,00%	R\$ 14.167,43	9,00%	R\$ 14.167,43	9,00%	R\$ 14.167,43	9,00%	R\$ 14.167,43	9,00%	R\$ 14.167,43	9,00%	R\$ 14.167,43
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 39.635,33	100,00%	R\$ 39.635,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	FUNDAÇÃO	R\$ 586.600,20	100,00%	R\$ 586.600,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 920.600,08	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 460.300,04	50,00%	R\$ 460.300,04	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	CONTRAPISO	R\$ 112.947,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 56.473,82	50,00%	R\$ 56.473,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 486.728,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	70,00%	R\$ 340.710,20	30,00%	R\$ 146.018,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	REVESTIMENTO	R\$ 698.785,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 349.392,73	50,00%	R\$ 349.392,73	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8	PINTURA	R\$ 223.922,92	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 89.569,17	30,00%	R\$ 67.176,88	30,00%	R\$ 67.176,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	ESQUADRIAS	R\$ 409.579,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 102.394,89	25,00%	R\$ 102.394,89	25,00%	R\$ 102.394,89	25,00%	R\$ 102.394,89
10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 47.569,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 23.784,61	50,00%	R\$ 23.784,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11	ACESSÓRIOS	R\$ 20.806,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 20.806,64	0,00%	R\$ -
12	CORRIMÃO	R\$ 30.819,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 15.409,71	50,00%	R\$ 15.409,71
13	COBERTURA	R\$ 198.623,47	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 158.898,78	20,00%	R\$ 39.724,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 170.033,70	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 85.016,85	50,00%	R\$ 85.016,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 326.886,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 326.886,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
16	SPDA	R\$ 31.219,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 15.609,58	50,00%	R\$ 15.609,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
17	ELEVADOR	R\$ 250.025,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 150.015,25	40,00%	R\$ 100.010,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
18	ABRIGO DE GÁS	R\$ 4.589,67	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 2.753,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 1.835,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
19	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)	R\$ 52.084,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 52.084,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
20	LIMPEZA FINAL	R\$ 20.867,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 20.867,84
	TOTAL GERAL	R\$ 4.789.741,74	100,00%																			

quinta-feira, 24 de setembro de 2026

TOTAL DO MÊS																				
13,70%	R\$ 656.144,54	15,00%	R\$ 718.383,09	13,69%	R\$ 655.682,83	15,88%	R\$ 760.744,17	16,02%	R\$ 767.526,60	4,11%	R\$ 196.964,05	4,33%	R\$ 207.523,80	10,88%	R\$ 521.154,13	3,19%	R\$ 152.778,66	3,19%	R\$ 152.839,86	
TOTAL ACUMULADO	13,70%	R\$ 656.144,54	28,70%	R\$ 1.374.527,64	42,39%	R\$ 2.030.210,47	58,27%	R\$ 2.790.954,17	74,29%	R\$ 3.558.481,24	78,41%	R\$ 3.755.445,29	82,74%	R\$ 3.962.969,08	93,62%	R\$ 4.484.123,12	96,81%	R\$ 4.636.901,88	100,00%	R\$ 4.789.741,41

Assinado digitalmente por GINETON ANTONIO DE GÓES CAMPOS 37348653871
 DR: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=25277406000109, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=REB-RIC-CPF-A1, OU=(sem bruno), CN=GINETON ANTONIO DE GÓES CAMPOS 37348653871
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2026-09-24 14:13:47

Responsável Técnico - Revisão
Nome: GINETON A. DE G. CAMPOS
CREA/CAU: 5070362169

Representante Tomador
Nome: MATHEUS MARUM DE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL