MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHOS DAS VIAS PÚBLICAS: RUA SOLFERINO DI PIERO E RUA AUGUSTO POLIDO - ITATINGA, SP.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA ESTADO DE SÃO PAULO

Assinado por 1 pessoa: RICALDO MANOEL SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itatinga.1doc.com.br/verificacao/A989-C100-11D2-9E2B e informe o código A989-C100-11D2-9E2B

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo apresentar o Projeto técnico, Planilha orçamentaria, Cronograma físico-financeiro, Memorial de cálculo, para a aprovação do recurso de infraestrutura urbana para a cidade de Itatinga/SP.

OBJETIVO

O objetivo do estudo é a aprovação do Memorial Descritivo para implantação do referido projeto de Recapeamento asfáltico de Vias Públicas: Rua Solferino Di Piero e Rua Augusto Polido - Itatinga, Sp.

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa de obra deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no Manual de Identidade Visual do Estado De São Paulo (https://www.comunicacao.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2019/03/manual-de-identidade-visual-esp-15-set-2021.pdf) e orientações da CDHU/SDR, confeccionada em chapa plana de aço galvanizado e as informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas; deverão estar em local visível ao público, e sua conservação e manutenção deverá ser periódica.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2.1 Imprimação betuminosa ligante

Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m²). O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante, remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

2.2 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Será medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas

Assinado por 1 pessoa: RICALDO MANOEL SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itatinga.1doc.com.br/verificacao/A989-C100-11D2-9E2B e informe o código A989-C100-11D2-9E2B

dimensões especificadas em projeto (m³).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final, remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

DISPOSIÇÕES FINAIS

As normas utilizadas são do DER-SP e DNIT, na falta ou insuficiência de informações deve ser consultado as Normas Técnicas do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo DER. Devem ser vistas: Especificações técnicas – ET e Instrução de Projetos – IP.

Os serviços constantes na planilha e no memorial da obra devem contemplar as especificações constantes nos cadernos técnicos de composições da CDHU.

Os itens não contemplados neste memorial descritivo, e que constem na planilha orçamentária serão admitidos como parte integrante deste memorial e vice-versa.

Deverá acompanhar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, dos serviços executados.

Itatinga, 30 de janeiro de 2026

RICALDO MANOEL SILVA
Engº Civil – CREA 5070431839
DIRETOR DE ENGENHARIA/OBRAS

Assinado por 1 pessoa: RICALDO MANOEL SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itatinga.1doc.com.br/verificacao/A989-C100-11D2-9E2B e informe o código A989-C100-11D2-9E2B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A989-C100-11D2-9E2B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RICALDO MANOEL SILVA (CPF 326.XXX.XXX-76) em 28/04/2026 20:13:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itatinga.1doc.com.br/verificacao/A989-C100-11D2-9E2B