CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| **1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **60.125,78** | |
| **1.1.** | | | **Placa de Obra / Implantação** | | | | | **-** | **22.358,22** | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 505,63 | BDI 1 | 632,04 | 2.844,18 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6,00 | 681,64 | BDI 1 | 852,05 | 5.112,30 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 4,00 | 51,81 | BDI 1 | 64,76 | 259,04 | RA |
| 1.1.4. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 143,00 | 79,12 | BDI 1 | 98,90 | 14.142,70 | RA |
| **1.2.** | | | **Demolições / Escavações** | | | | | **-** | **37.767,56** | |
| 1.2.1. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 116,04 | 34,05 | BDI 1 | 42,56 | 4.938,66 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5,00 | 13,19 | BDI 1 | 16,49 | 82,45 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 34,85 | 9,37 | BDI 1 | 11,71 | 408,09 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 195,62 | 8,35 | BDI 1 | 10,44 | 2.042,27 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 24,53 | 132,02 | BDI 1 | 165,03 | 4.048,19 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 14,84 | 116,00 | BDI 1 | 145,00 | 2.151,80 | RA |
| 1.2.7. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1,65 | 250,35 | BDI 1 | 312,94 | 516,35 | RA |
| 1.2.8. | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 33,58 | 55,61 | BDI 1 | 69,51 | 2.334,15 | RA |
| 1.2.9. | SINAPI | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 148,18 | 14,16 | BDI 1 | 17,70 | 2.622,79 | RA |
| 1.2.10. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 26,01 | 124,45 | BDI 1 | 155,56 | 4.046,12 | RA |
| 1.2.11. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 45,22 | 3,17 | BDI 1 | 3,96 | 179,07 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| 1.2.12. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 111,51 | 10,61 | BDI 1 | 13,26 | 1.478,62 | RA |
| 1.2.13. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 111,51 | 4,91 | BDI 1 | 6,14 | 684,67 | RA |
| 1.2.14. | SINAPI | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 115,82 | 0,58 | BDI 1 | 0,73 | 84,55 | RA |
| 1.2.15. | SINAPI | 104739 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 53,91 | 96,74 | BDI 1 | 120,93 | 6.519,34 | RA |
| 1.2.16. | SINAPI | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 99,11 | 45,45 | BDI 1 | 56,81 | 5.630,44 | RA |
| **2.** | | | **INFRAESTRUTURA** | | | | | **-** | **65.619,94** | |
| **2.1.** | | | **Sapatas e vigas Baldrames** | | | | | **-** | **65.619,94** | |
| 2.1.1. | SINAPI | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 13,56 | 174,27 | BDI 1 | 217,84 | 2.953,91 | RA |
| 2.1.2. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 55,47 | 105,86 | BDI 1 | 132,33 | 7.340,35 | RA |
| 2.1.3. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 349,00 | 67,30 | BDI 1 | 84,13 | 29.361,37 | RA |
| 2.1.4. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 48,26 | 15,96 | BDI 1 | 19,95 | 962,79 | RA |
| 2.1.5. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 556,67 | 13,67 | BDI 1 | 17,09 | 9.513,49 | RA |
| 2.1.6. | SINAPI-I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 92,61 | 8,23 | BDI 1 | 10,29 | 952,96 | RA |
| 2.1.7. | SINAPI-I | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 24,27 | 5,56 | BDI 1 | 6,95 | 168,68 | RA |
| 2.1.8. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 16,55 | 694,45 | BDI 1 | 868,06 | 14.366,39 | RA |
| **3.** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | **-** | **209.127,00** | |
| **3.1.** | | | **Alvenaria de Embasamento** | | | | | **-** | **21.576,53** | |
| 3.1.1. | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 4,94 | 763,70 | BDI 1 | 954,63 | 4.715,87 | RA |
| 3.1.2. | SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 11,64 | 1.158,81 | BDI 1 | 1.448,51 | 16.860,66 | RA |
| **3.2.** | | | **Impermeabilização** | | | | | **-** | **15.007,56** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| 3.2.1. | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 160,44 | 29,07 | BDI 1 | 36,34 | 5.830,39 | RA |
| 3.2.2. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 160,44 | 45,76 | BDI 1 | 57,20 | 9.177,17 | RA |
| **3.3.** | | | **Alvenaria de elevação, Divisórias, Pilares e Vigas superiores** | | | | | **-** | **141.655,80** | |
| 3.3.1. | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 174,23 | 105,16 | BDI 1 | 131,45 | 22.902,53 | RA |
| 3.3.2. | SINAPI | 103360 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 412,07 | 94,68 | BDI 1 | 118,35 | 48.768,48 | RA |
| 3.3.3. | SINAPI | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2 | 37,48 | 442,42 | BDI 1 | 553,03 | 20.727,56 | RA |
| 3.3.4. | SINAPI | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.503,29 | 11,96 | BDI 1 | 14,95 | 22.474,19 | RA |
| 3.3.5. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 9,43 | 637,29 | BDI 1 | 796,61 | 7.512,03 | RA |
| 3.3.6. | SINAPI | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98,06 | 68,16 | BDI 1 | 85,20 | 8.354,71 | RA |
| 3.3.7. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 5,77 | 636,71 | BDI 1 | 795,89 | 4.592,29 | RA |
| 3.3.8. | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 42,75 | 118,34 | BDI 1 | 147,93 | 6.324,01 | RA |
| **3.4.** | | | **Cinta de amarração** | | | | | **-** | **30.887,11** | |
| 3.4.1. | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 29,25 | 72,11 | BDI 1 | 90,14 | 2.636,60 | RA |
| 3.4.2. | SINAPI | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 20,25 | 53,07 | BDI 1 | 66,34 | 1.343,39 | RA |
| 3.4.3. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 8,70 | 61,47 | BDI 1 | 76,84 | 668,51 | RA |
| 3.4.4. | SINAPI | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 169,44 | 77,30 | BDI 1 | 96,63 | 16.372,99 | RA |
| 3.4.5. | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 82,80 | 95,32 | BDI 1 | 119,15 | 9.865,62 | RA |
| **4.** | | | **COBERTURA** | | | | | **-** | **169.796,89** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| **4.1.** | | | **Laje** | | | | | **-** | **62.829,04** | |
| 4.1.1. | SINAPI | 101960 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025 | M2 | 262,17 | 191,72 | BDI 1 | 239,65 | 62.829,04 | RA |
| **4.2.** | | | **Estrutura / Telhas** | | | | | **-** | **81.375,39** | |
| 4.2.1. | SINAPI | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | KG | 2.160,18 | 14,27 | BDI 1 | 17,84 | 38.537,61 | RA |
| 4.2.2. | SINAPI-I | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 60,90 | 6,81 | BDI 1 | 8,51 | 518,26 | RA |
| 4.2.3. | SINAPI-I | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 451,02 | 51,46 | BDI 1 | 64,33 | 29.014,12 | RA |
| 4.2.4. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 204,73 | 51,99 | BDI 1 | 64,99 | 13.305,40 | RA |
| **4.3.** | | | **Rufo / calha** | | | | | **-** | **25.592,46** | |
| 4.3.1. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 | M | 127,53 | 53,07 | BDI 1 | 66,34 | 8.460,34 | RA |
| 4.3.2. | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 | M | 80,85 | 169,52 | BDI 1 | 211,90 | 17.132,12 | RA |
| **5.** | | | **REVESTIMENTOS** | | | | | **-** | **129.173,96** | |
| **5.1.** | | | **Paredes Internas** | | | | | **-** | **57.543,29** | |
| 5.1.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 258,75 | 5,83 | BDI 1 | 7,29 | 1.886,29 | RA |
| 5.1.2. | SINAPI | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 234,78 | 16,89 | BDI 1 | 21,11 | 4.956,21 | RA |
| 5.1.3. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 258,75 | 41,96 | BDI 1 | 52,45 | 13.571,44 | RA |
| 5.1.4. | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 234,78 | 38,43 | BDI 1 | 48,04 | 11.278,83 | RA |
| 5.1.5. | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 205,44 | 100,66 | BDI 1 | 125,83 | 25.850,52 | RA |
| **5.2.** | | | **Paredes Externas** | | | | | **-** | **58.500,46** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| 5.2.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 904,32 | 9,79 | BDI 1 | 12,24 | 11.068,88 | RA |
| 5.2.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 904,32 | 41,96 | BDI 1 | 52,45 | 47.431,58 | RA |
| **5.3.** | | | **Pedra** | | | | | **-** | **13.130,21** | |
| 5.3.1. | CDHU | 19.03.060 | Revestimento em pedra mineira comum | M2 | 33,60 | 312,62 | BDI 1 | 390,78 | 13.130,21 | RA |
| **6.** | | | **PISOS** | | | | | **-** | **107.617,85** | |
| **6.1.** | | | **Ambientes Internos** | | | | | **-** | **71.812,77** | |
| 6.1.1. | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 221,48 | 56,53 | BDI 1 | 70,66 | 15.649,78 | RA |
| 6.1.2. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 365,96 | 87,69 | BDI 1 | 109,61 | 40.112,88 | RA |
| 6.1.3. | SINAPI | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 165,67 | 77,50 | BDI 1 | 96,88 | 16.050,11 | RA |
| **6.2.** | | | **Ambientes Externos** | | | | | **-** | **35.805,08** | |
| 6.2.1. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 140,38 | 87,69 | BDI 1 | 109,61 | 15.387,05 | RA |
| 6.2.2. | CDHU | 54.07.110 | Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 118,82 | 137,47 | BDI 1 | 171,84 | 20.418,03 | RA |
| **7.** | | | **INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS** | | | | | **-** | **66.199,20** | |
| **7.1.** | | | **Água fria** | | | | | **-** | **15.621,75** | |
| 7.1.1. | SINAPI | 89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15,00 | 32,56 | BDI 1 | 40,70 | 610,50 | RA |
| 7.1.2. | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 59,22 | 28,24 | BDI 1 | 35,30 | 2.090,47 | RA |
| 7.1.3. | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28,90 | 25,21 | BDI 1 | 31,51 | 910,64 | RA |
| 7.1.4. | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 66,81 | 34,31 | BDI 1 | 42,89 | 2.865,48 | RA |
| 7.1.5. | SINAPI | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24,00 | 16,71 | BDI 1 | 20,89 | 501,36 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| 7.1.6. | SINAPI | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25,00 | 13,08 | BDI 1 | 16,35 | 408,75 | RA |
| 7.1.7. | SINAPI | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28,00 | 9,41 | BDI 1 | 11,76 | 329,28 | RA |
| 7.1.8. | SINAPI | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35,00 | 9,86 | BDI 1 | 12,33 | 431,55 | RA |
| 7.1.9. | SINAPI | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 38,00 | 9,80 | BDI 1 | 12,25 | 465,50 | RA |
| 7.1.10. | SINAPI | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15,00 | 16,63 | BDI 1 | 20,79 | 311,85 | RA |
| 7.1.11. | SINAPI | 89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40,00 | 12,84 | BDI 1 | 16,05 | 642,00 | RA |
| 7.1.12. | SINAPI | 89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35,00 | 13,82 | BDI 1 | 17,28 | 604,80 | RA |
| 7.1.13. | SINAPI | 89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30,00 | 13,57 | BDI 1 | 16,96 | 508,80 | RA |
| 7.1.14. | SINAPI | 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15,00 | 23,34 | BDI 1 | 29,18 | 437,70 | RA |
| 7.1.15. | SINAPI | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25,00 | 19,64 | BDI 1 | 24,55 | 613,75 | RA |
| 7.1.16. | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25,00 | 24,41 | BDI 1 | 30,51 | 762,75 | RA |
| 7.1.17. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9,00 | 33,94 | BDI 1 | 42,43 | 381,87 | RA |
| 7.1.18. | SINAPI | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 14,00 | 156,84 | BDI 1 | 196,05 | 2.744,70 | RA |
| **7.2.** | | | **Cavalete Entrada de Agua** | | | | | **-** | **260,40** | |
| 7.2.1. | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1,00 | 208,32 | BDI 1 | 260,40 | 260,40 | RA |
| **7.3.** | | | **Esgoto** | | | | | **-** | **21.079,11** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| 7.3.1. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24,00 | 29,88 | BDI 1 | 37,35 | 896,40 | RA |
| 7.3.2. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12,00 | 37,58 | BDI 1 | 46,98 | 563,76 | RA |
| 7.3.3. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24,00 | 46,73 | BDI 1 | 58,41 | 1.401,84 | RA |
| 7.3.4. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 80,00 | 52,33 | BDI 1 | 65,41 | 5.232,80 | RA |
| 7.3.5. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 61,48 | BDI 1 | 76,85 | 537,95 | RA |
| 7.3.6. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8,00 | 26,68 | BDI 1 | 33,35 | 266,80 | RA |
| 7.3.7. | SINAPI | 89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 18,00 | 18,56 | BDI 1 | 23,20 | 417,60 | RA |
| 7.3.8. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15,00 | 63,61 | BDI 1 | 79,51 | 1.192,65 | RA |
| 7.3.9. | SINAPI | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25,00 | 50,78 | BDI 1 | 63,48 | 1.587,00 | RA |
| 7.3.10. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15,00 | 33,15 | BDI 1 | 41,44 | 621,60 | RA |
| 7.3.11. | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | 38,38 | BDI 1 | 47,98 | 575,76 | RA |
| 7.3.12. | SINAPI | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23,00 | 29,69 | BDI 1 | 37,11 | 853,53 | RA |
| 7.3.13. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 34,04 | BDI 1 | 42,55 | 255,30 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| 7.3.14. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17,00 | 13,87 | BDI 1 | 17,34 | 294,78 | RA |
| 7.3.15. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 13,57 | BDI 1 | 16,96 | 339,20 | RA |
| 7.3.16. | SINAPI | 89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15,00 | 16,03 | BDI 1 | 20,04 | 300,60 | RA |
| 7.3.17. | SINAPI-I | 1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13,00 | 11,55 | BDI 1 | 14,44 | 187,72 | RA |
| 7.3.18. | SINAPI-I | 1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 19,00 | 38,54 | BDI 1 | 48,18 | 915,42 | RA |
| 7.3.19. | SINAPI-I | 1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 25,00 | 72,60 | BDI 1 | 90,75 | 2.268,75 | RA |
| 7.3.20. | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3,00 | 337,72 | BDI 1 | 422,15 | 1.266,45 | RA |
| 7.3.21. | SINAPI-I | 35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | 2,00 | 441,28 | BDI 1 | 551,60 | 1.103,20 | RA |
| **7.4.** | | | **Rede de agua pluvial** | | | | | **-** | **2.040,90** | |
| 7.4.1. | SINAPI | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27,80 | 35,26 | BDI 1 | 44,08 | 1.225,42 | RA |
| 7.4.2. | SINAPI | 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | 36,94 | BDI 1 | 46,18 | 554,16 | RA |
| 7.4.3. | SINAPI | 91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 27,80 | 7,52 | BDI 1 | 9,40 | 261,32 | RA |
| **7.5.** | | | **Louças, Metais Sanitários e Complementos** | | | | | **-** | **27.197,04** | |
| 7.5.1. | SINAPI-I | 10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 9,00 | 479,11 | BDI 1 | 598,89 | 5.390,01 | RA |
| 7.5.2. | SINAPI | 95471 | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 2,00 | 959,30 | BDI 1 | 1.199,13 | 2.398,26 | RA |
| 7.5.3. | SINAPI-I | 36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 6,00 | 214,90 | BDI 1 | 268,63 | 1.611,78 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| 7.5.4. | SINAPI-I | 36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4,00 | 173,26 | BDI 1 | 216,58 | 866,32 | RA |
| 7.5.5. | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 10,00 | 455,21 | BDI 1 | 569,01 | 5.690,10 | RA |
| 7.5.6. | SINAPI-I | 36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 2,00 | 191,88 | BDI 1 | 239,85 | 479,70 | RA |
| 7.5.7. | SINAPI-I | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 8,00 | 123,45 | BDI 1 | 154,31 | 1.234,48 | RA |
| 7.5.8. | SINAPI-I | 540 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | UN | 1,00 | 893,50 | BDI 1 | 1.116,88 | 1.116,88 | RA |
| 7.5.9. | SINAPI | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1,00 | 845,33 | BDI 1 | 1.056,66 | 1.056,66 | RA |
| 7.5.10. | SINAPI-I | 11692 | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) | M2 | 2,08 | 682,21 | BDI 1 | 852,76 | 1.773,74 | RA |
| 7.5.11. | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 88,11 | BDI 1 | 110,14 | 220,28 | RA |
| 7.5.12. | SINAPI | 106779 | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 148,47 | BDI 1 | 185,59 | 371,18 | RA |
| 7.5.13. | SINAPI-I | 7602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 1,00 | 44,69 | BDI 1 | 55,86 | 55,86 | RA |
| 7.5.14. | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 317,42 | BDI 1 | 396,78 | 793,56 | RA |
| 7.5.15. | SINAPI | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1,00 | 735,55 | BDI 1 | 919,44 | 919,44 | RA |
| 7.5.16. | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3,00 | 858,34 | BDI 1 | 1.072,93 | 3.218,79 | RA |
| **8.** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | **-** | **65.759,39** | |
| **8.1.** | | | **Portas e Portões** | | | | | **-** | **59.642,99** | |
| 8.1.1. | Composição | 01 | Porta de Enrolar para a abertura da Lanchonete (balcão) | M2 | 3,64 | 639,09 | BDI 1 | 798,86 | 2.907,85 | RA |
| 8.1.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 35,22 | 711,58 | BDI 1 | 889,48 | 31.327,49 | RA |
| 8.1.3. | SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 33,60 | 604,94 | BDI 1 | 756,18 | 25.407,65 | RA |
| **8.2.** | | | **Janelas** | | | | | **-** | **6.116,40** | |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| 8.2.1. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 13,38 | 365,70 | BDI 1 | 457,13 | 6.116,40 | RA |
| **9.** | | | **PINTURA** | | | | | **-** | **72.529,66** | |
| **9.1.** | | | **Paredes Interna / Externa** | | | | | **-** | **57.070,70** | |
| 9.1.1. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 2.072,89 | 5,89 | BDI 1 | 7,36 | 15.256,47 | RA |
| 9.1.2. | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2.072,89 | 11,08 | BDI 1 | 13,85 | 28.709,53 | RA |
| 9.1.3. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 308,62 | 24,49 | BDI 1 | 30,61 | 9.446,86 | RA |
| 9.1.4. | Composição | 04 | Resina alquídica (esmalte sintético) ou tinta epóxi para áreas molhadas | M2 | 125,14 | 23,38 | BDI 1 | 29,23 | 3.657,84 | RA |
| **9.2.** | | | **Pintura Cobertura / Portões / Alambrado** | | | | | **-** | **15.458,96** | |
| 9.2.1. | SINAPI | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 37,03 | 59,68 | BDI 1 | 74,60 | 2.762,44 | RA |
| 9.2.2. | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 390,89 | 12,52 | BDI 1 | 15,65 | 6.117,43 | RA |
| 9.2.3. | SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 390,89 | 12,35 | BDI 1 | 15,44 | 6.035,34 | RA |
| 9.2.4. | SINAPI-I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 15,00 | 29,00 | BDI 1 | 36,25 | 543,75 | RA |
| **10.** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **-** | **67.442,02** | |
| **10.1.** | | | **Alimentador (Padrão ao QDC)** | | | | | **-** | **3.004,68** | |
| 10.1.1. | SINAPI-I | 39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 2,00 | 137,00 | BDI 1 | 171,25 | 342,50 | RA |
| 10.1.2. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 33,38 | 10,05 | BDI 1 | 12,56 | 419,25 | RA |
| 10.1.3. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82,48 | 11,74 | BDI 1 | 14,68 | 1.210,81 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| 10.1.4. | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8,00 | 54,05 | BDI 1 | 67,56 | 540,48 | RA |
| 10.1.5. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 54,05 | BDI 1 | 67,56 | 270,24 | RA |
| 10.1.6. | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,00 | 59,04 | BDI 1 | 73,80 | 221,40 | RA |
| **10.2.** | | | **Rede de Distribuição** | | | | | **-** | **13.642,45** | |
| 10.2.1. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 135,00 | 13,71 | BDI 1 | 17,14 | 2.313,90 | RA |
| 10.2.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 579,64 | 5,53 | BDI 1 | 6,91 | 4.005,31 | RA |
| 10.2.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 282,48 | 8,46 | BDI 1 | 10,58 | 2.988,64 | RA |
| 10.2.4. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7,00 | 50,39 | BDI 1 | 62,99 | 440,93 | RA |
| 10.2.5. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9,00 | 65,19 | BDI 1 | 81,49 | 733,41 | RA |
| 10.2.6. | SINAPI-I | 38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | 4,00 | 20,34 | BDI 1 | 25,43 | 101,72 | RA |
| 10.2.7. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9,00 | 68,63 | BDI 1 | 85,79 | 772,11 | RA |
| 10.2.8. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 13,00 | 34,89 | BDI 1 | 43,61 | 566,93 | RA |
| 10.2.9. | SINAPI-I | 38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 25,00 | 55,02 | BDI 1 | 68,78 | 1.719,50 | RA |
| **10.3.** | | | **Padrão entrada de energia Elétrica, Aérea, Trifásica** | | | | | **-** | **5.083,31** | |
| 10.3.1. | SINAPI | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1,00 | 2.848,49 | BDI 1 | 3.560,61 | 3.560,61 | RA |
| 10.3.2. | SINAPI | 100602 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1,00 | 1.218,16 | BDI 1 | 1.522,70 | 1.522,70 | RA |
| **10.4.** | | | **Iluminação de Emergência / Equipamentos** | | | | | **-** | **3.434,33** | |
| 10.4.1. | Composição | 03 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18,00 | 19,74 | BDI 1 | 24,68 | 444,24 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| 10.4.2. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 213,80 | 3,86 | BDI 1 | 4,83 | 1.032,65 | RA |
| 10.4.3. | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 54,05 | BDI 1 | 67,56 | 135,12 | RA |
| 10.4.4. | SINAPI-I | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 12,00 | 35,57 | BDI 1 | 44,46 | 533,52 | RA |
| 10.4.5. | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 2,00 | 242,69 | BDI 1 | 303,36 | 606,72 | RA |
| 10.4.6. | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 2,00 | 272,83 | BDI 1 | 341,04 | 682,08 | RA |
| **10.5.** | | | **Sistema de proteção descaga atmosferica (SPDA)** | | | | | **-** | **42.277,25** | |
| 10.5.1. | SINAPI | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 34,00 | 24,76 | BDI 1 | 30,95 | 1.052,30 | RA |
| 10.5.2. | SINAPI | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 38,00 | 24,89 | BDI 1 | 31,11 | 1.182,18 | RA |
| 10.5.3. | SINAPI | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 33,00 | 73,02 | BDI 1 | 91,28 | 3.012,24 | RA |
| 10.5.4. | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 334,00 | 30,55 | BDI 1 | 38,19 | 12.755,46 | RA |
| 10.5.5. | SINAPI-I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | UN | 36,00 | 50,82 | BDI 1 | 63,53 | 2.287,08 | RA |
| 10.5.6. | SINAPI-I | 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 267,51 | 20,77 | BDI 1 | 25,96 | 6.944,56 | RA |
| 10.5.7. | SINAPI-I | 39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | 3,00 | 55,31 | BDI 1 | 69,14 | 207,42 | RA |
| 10.5.8. | CDHU | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 335,05 | 35,42 | BDI 1 | 44,28 | 14.836,01 | RA |
| **11.** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | **-** | **47.306,19** | |
| **11.1.** | | | **Fechamento Campo de Futebol** | | | | | **-** | **10.563,89** | |
| 11.1.1. | SINAPI | 104802 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 207,03 | 12,85 | BDI 1 | 16,06 | 3.324,90 | RA |
| 11.1.2. | SINAPI | 106468 | INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025 | M2 | 207,03 | 21,34 | BDI 1 | 26,68 | 5.523,56 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| 11.1.3. | SINAPI | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 9,92 | 12,58 | BDI 1 | 15,73 | 156,04 | RA |
| 11.1.4. | SINAPI-I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 13,45 | 21,66 | BDI 1 | 27,08 | 364,23 | RA |
| 11.1.5. | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | M | 5,42 | 176,41 | BDI 1 | 220,51 | 1.195,16 | RA |
| **11.2.** | | | **Elemento Vazado** | | | | | **-** | **786,73** | |
| 11.2.1. | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 2,36 | 266,69 | BDI 1 | 333,36 | 786,73 | RA |
| **11.3.** | | | **Gás GLP** | | | | | **-** | **547,56** | |
| 11.3.1. | SINAPI | 100800 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 6,00 | 30,49 | BDI 1 | 38,11 | 228,66 | RA |
| 11.3.2. | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 45,68 | BDI 1 | 57,10 | 57,10 | RA |
| 11.3.3. | SINAPI | 103811 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 4,00 | 52,36 | BDI 1 | 65,45 | 261,80 | RA |
| **11.4.** | | | **Corrimão / Guarda Corpo** | | | | | **-** | **4.229,85** | |
| 11.4.1. | SINAPI | 99858 | CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025 | M | 7,36 | 191,79 | BDI 1 | 239,74 | 1.764,49 | RA |
| 11.4.2. | Composição | 02 | Corrimão duplo para acessibilidade (h = 0,70 m e 0,92 m), em tubo de aço galvanizado de 1 1/2", com montantes verticais espaçados a cada 1,20 m, fixado diretamente no piso/degrau com chumbador mecânico. (NBR9050) | M | 7,25 | 272,04 | BDI 1 | 340,05 | 2.465,36 | RA |
| **11.5.** | | | **Muro divisas** | | | | | **-** | **14.913,66** | |
| 11.5.1. | SINAPI | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 43,24 | 28,47 | BDI 1 | 35,59 | 1.538,91 | RA |
| 11.5.2. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1,29 | 142,45 | BDI 1 | 178,06 | 229,70 | RA |
| 11.5.3. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 22,00 | 67,30 | BDI 1 | 84,13 | 1.850,86 | RA |
| 11.5.4. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 34,15 | 13,67 | BDI 1 | 17,09 | 583,62 | RA |
| 11.5.5. | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 47,56 | 115,45 | BDI 1 | 144,31 | 6.863,38 | RA |
| 11.5.6. | SINAPI | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38,23 | 11,96 | BDI 1 | 14,95 | 571,54 | RA |

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102613-91 | 982483/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| SAO PAULO | 06-26 (DES.) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E | PARDINHO SP | 25,00% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR** | | | | | | | | | **1.060.697,88** | |
| 11.5.7. | SINAPI | 103678 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0,47 | 966,74 | BDI 1 | 1.208,43 | 567,96 | RA |
| 11.5.8. | SINAPI | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 7,26 | 68,16 | BDI 1 | 85,20 | 618,55 | RA |
| 11.5.9. | SINAPI | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 21,62 | 77,30 | BDI 1 | 96,63 | 2.089,14 | RA |
| **11.6.** | | | **Administrativo** | | | | | **-** | **16.264,50** | |
| 11.6.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 133,49 | BDI 1 | 166,86 | 6.674,40 | RA |
| 11.6.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 | 54,23 | BDI 1 | 67,79 | 8.134,80 | RA |
| 11.6.3. | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 82,94 | BDI 1 | 103,68 | 1.036,80 | RA |
| 11.6.4. | SINAPI-I | 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 10,00 | 33,48 | BDI 1 | 41,85 | 418,50 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PARDINHO SP
**Local**

quinta-feira, 23 de julho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** LEANDRO DIONISIO DE BARROS
**CREA/CAU:** 5070305574
**ART/RRT:** 2620262547543

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEANDRO DIONISIO DE BARROS
Data: 10/08/2026 15:28:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br