



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Departamento de Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO

LOCAL: RUA 13 DE MAIO - BAIRRO: CENTRO - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CÉSAR-SP

CDHU 196 C/D - DATA BASE: 01/11/2024 :

					valores em R\$			
ITEM	CÓDIGO CDHU C/D	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNIT. C/ BDI 23,62%	VALOR TOTAL C/ BDI 23,62%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	905,68	5.434,08	1.119,60	6.717,60
1.2	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m²	1.577,01	0,20	315,40	0,25	394,25
TOTAIS						5.749,48	1.119,85	7.111,85
2 RECAPE ASFÁLTICO								
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	1.577,01	0,74	1.166,99	0,91	1.435,08
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	1.577,01	6,45	10.171,71	7,97	12.568,77
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	47,31	1.558,06	73.712,29	1.926,07	91.122,95
TOTAIS						85.050,99	1.934,95	105.126,80
TOTAL GERAL						90.800,47	3.054,80	112.238,65

Cerqueira César, 08 de Abril de 2025.

Mauro Roberto Bogado da Cunha
Eng. Civil - CREA 0605206262

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal