CAIXA

AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransferenGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransferenGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM FUNDAÇÃO	1104724-63	903666/2025	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM FUNDAÇÃO	1104724-63	903666/2025

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

3

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)	ÚNICA
	Total	442,234.43	442,234.43
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33,089.42	33,089.42
2	ESTRUTURA	367,101.18	367,101.18
3	PINTURA	42,043.83	42,043.83

CERQUEIRA CÉSAR - SP
Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Data

MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884

Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884
Dados: 2026.10.22 16:24:39 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA
CREA/CAU: 0600329282-SP
ART/RRT: 2620260840979

MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884

Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884
Dados: 2026.10.22 16:25:14 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA
CREA/CAU: 0600329282-SP
ART/RRT: 2620260840979

-

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
1104724-63	983666/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONJUNTO HABITACIONAL RECANTO DOS PÁSSAROS - MUNICIPIO DE CERQUEIRA CÉSAR

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**22,47%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CERQUEIRA CÉSAR - SP
Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Data

MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884

Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884
Dados: 2026.10.22 16:26:19 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA
CREA/CAU: 0605206262-SP
ART/RRT: 2620260848979

FlowDocs: Proc. 5565 / 2026 - Comunicação Interna - Avisos | Trâmite 1 - pág. 3/10 | Anexo: BDI.pdf (1/1)

Fls. 4/11

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1104724-63	983666/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQ	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UMA QUADRA I

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**COBERTURA DE QUADRA**	**442.534,43**	% Período:	7,48%	82,95%	9,57%									
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES	33.089,42	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA	367.101,18	% Período:		100,00%										
1.3.	PINTURA	42.343,83	% Período:			100,00%									

Total: R$ 442.534,43

Período:	%:	7,48%	82,95%	9,57%										
	Repasse:	29.131,38	323.189,81	37.278,81										
	Contrapartida:	3.958,04	43.911,37	5.065,02										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**33.089,42**	**367.101,18**	**42.343,83**										
Acumulado:	%:	7,48%	90,43%	100,00%										
	Repasse:	29.131,38	352.321,19	389.600,00										
	Contrapartida:	3.958,04	47.869,41	52.934,43										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**33.089,42**	**400.190,60**	**442.534,43**										
	Administração Local:	0,00%	0,00%	100,00%										

MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884

Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884
Dados: 2026.10.22 16:27:01 -03'00'

CERQUEIRA CÉSAR - SP
Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA
CREA/CAU: 0605206262-SP
ART/RRT: 2620260848979

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1104724-63	983666/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	12-25 (N DES.)	LOCAL: AVENIDA UIRAPURU - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL	CERQUEIRA CÉSAR - SP	22,47%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
LOCAL: AVENIDA UIRAPURU - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL RECANTO DOS PÁSSAROS - MUNICIPIO DE									**442.534,43**	
1.			**COBERTURA DE QUADRA**					**-**	**442.534,43**	
1.1.			**SERVIÇO PRELIMINARES**					**-**	**33.089,42**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	474,01	BDI 1	580,52	2.612,34	RA
1.1.2.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	180,00	99,17	BDI 1	121,45	21.861,00	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	88,00	79,95	BDI 1	97,91	8.616,08	RA
1.2.			**ESTRUTURA**					**-**	**367.101,18**	
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,00	130,77	BDI 1	160,15	480,45	RA
1.2.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	133,92	7,39	BDI 1	9,05	1.211,98	RA
1.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	133,92	13,58	BDI 1	16,63	2.227,09	RA
1.2.4.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	56,00	157,17	BDI 1	192,49	10.779,44	RA
1.2.5.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	10,50	174,69	BDI 1	213,94	2.246,37	RA
1.2.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,00	727,98	BDI 1	891,56	1.783,12	RA
1.2.7.	Cotação	ct01	ESTRUTURA METÁLICA TIPO ARCO	kg	7.755,28	28,55	BDI 1	34,97	271.202,14	RA
1.2.8.	Composição	CP02	TELHAMENTO METÁLICO COM TELHAS ONDULADAS COM 0,50mm	M2	931,00	67,68	BDI 1	82,89	77.170,59	RA
1.3.			**PINTURA**					**-**	**42.343,83**	
1.3.1.	Cotação	CT02	Pintura de estrutura metálica, duas demãos de fundo + duas demãos de esmalte - CDHU 33.07.140 - V 199	kg	7.755,28	4,46	BDI 1	5,46	42.343,83	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1104724-63	983666/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
SAO PAULO	12-25 (N DES.)	LOCAL: AVENIDA UIRAPURU - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL	CERQUEIRA CÉSAR - SP	22,47%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOCAL: AVENIDA UIRAPURU - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL RECANTO DOS PÁSSAROS - MUNICIPIO DE									**442.534,43**

MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884

Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884
Dados: 2026.10.22 16:27:47 -03'00'

CERQUEIRA CÉSAR - SP
Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA
CREA/CAU: 0605206262-SP
ART/RRT: 2620260848979

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM	983666/2025	1104724-63	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: ÚNICA	2
LOCAL: AVENIDA UIRAPURU - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL RECANTO DOS PÁSSAROS - MUNICIPIO DE						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	442.534,43	
1.	COBERTURA DE QUADRA		-					
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-					
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	placa de 3 x 1,5	1. SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	4,50	
1.1.2.	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	180,00	fechamento de perímetro com 40X25 (40X1 E 25 multiplicado por 2) com 2 metros de altura	1. SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	180,00	
1.1.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	88,00	Gabarito para locação da obra com 38+25+25 metros de comprimento	1. SE	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	88,00	
1.2.	ESTRUTURA		-					
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,00	7 blocos de 50 centimetros de profundidade com 50 centimetros de lado por 1,00 metro de outro lado. Considerado acrescimo de 20cm para formas em cada face	2. ES	*ESTRUTURA*	3,00	
1.2.2.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	133,92	referente a 18 barras para bloco, com 7,44 Kg cada barra.	2. ES	*ESTRUTURA*	133,92	
1.2.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	133,92	referente a armação de aço de 10,00mm para estacas e blocos	2. ES	*ESTRUTURA*	133,92	
1.2.4.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	56,00	referente a 14 estacas de 4,00 metros de profundidade cada	2. ES	*ESTRUTURA*	56,00	
1.2.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	10,50	referente a forma dos 7 blocos	2. ES	*ESTRUTURA*	10,50	
1.2.6.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,00	referente a concreto dos 7 blocos	2. ES	*ESTRUTURA*	2,00	
1.2.7.	ESTRUTURA METÁLICA TIPO ARCO	kg	7.755,28	Conforme detalhado em projeto estrutural de cobertura - ITEM CDHU 15.03.030	2. ES	*ESTRUTURA*	7.755,28	
1.2.8.	TELHAMENTO METÁLICO COM TELHAS ONDULADAS COM 0,50mm	M2	931,00	Conforme detalhado em projeto de cobertura	2. ES	*ESTRUTURA*	931,00	
1.3.	PINTURA		-					
1.3.1.	Pintura de estrutura metálica, duas demãos de fundo + duas demãos de esmalte - CDHU 33.07.140 - V 199	kg	7.755,28	Conforme peso do projeto estrutural - CDHU 33.07.140	3. PI	*PINTURA*	7.755,28	

MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884
Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884
Dados: 2026.10.22 16:29:45 -03'00'

CERQUEIRA CÉSAR - SP
Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA
CREA/CAU: 0605206262-SP
ART/RRT: 2620260848979

FlowDocs: Proc. 5565 / 2026 - Comunicação Interna - Avisos | Trâmite 1 - pág. 7/10 | Anexo: PLQ.pdf (1/2)

Fls. 8/11

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM	983666/2025	1104724-63	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
LOCAL: AVENIDA UIRAPURU - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL RECANTO DOS PÁSSAROS - MUNICIPIO DE			
1.	**COBERTURA DE QUADRA**		**-**
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.1.2.	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	180,00
1.1.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	88,00
1.2.	ESTRUTURA		-
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,00
1.2.2.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	133,92
1.2.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	133,92
1.2.4.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	56,00
1.2.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	10,50
1.2.6.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,00
1.2.7.	ESTRUTURA METÁLICA TIPO ARCO	kg	7.755,28
1.2.8.	TELHAMENTO METÁLICO COM TELHAS ONDULADAS COM 0,50mm	M2	931,00
1.3.	PINTURA		-
1.3.1.	Pintura de estrutura metálica, duas demãos de fundo + duas demãos de esmalte - CDHU 33.07.140 - V 199	kg	7.755,28

CERQUEIRA CÉSAR - SP
Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA
CREA/CAU: 0605206262-SP
ART/RRT: 2620260848979

FlowDocs: Proc. 5565 / 2026 - Comunicação Interna - Avisos | Trâmite 1 - pág. 8/10 | Anexo: PLQ.pdf (2/2)

Fls. 9/11

CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	1104724-63	983666/2025	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM FUNDAÇÃO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

3. PINTURA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	ÚNICA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	ESTRUTURA	2																								
3	PINTURA	3																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03										
Parcela	%	7,48%	82,95%	9,57%										
	R$	33.089,42	367.101,18	42.343,83										
Acumulado	%	7,48%	90,43%	100,00%										
	R$	33.089,42	400.190,60	442.534,43										
Administração Local	%	0,00%	0,00%	100,00%										

MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884

Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884
Dados: 2026.10.22 16:28:53 -03'00'

CERQUE
Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA
CREA/CAU: 0605206262-SP
ART/RRT: 2620260848979

FlowDocs: Proc. 5565 / 2026 - Comunicação Interna - Avisos | Trâmite 1 - pág. 9/10 | Anexo: PLE.pdf (1/1)

Fls. 10/11

CAIXA **QCI - Quadro de Composição do Investimento**

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
1104724-63	983666/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	CERQUEIRA CÉSAR - SP	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**	389.600,00	52.934,43	442.534,43
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM FUNDAÇÃO			OGU			

PREENCHIMENTO INCOMPLETO DA TABELA AUXILIAR DO QCI

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Equipamentos comunitários	Esportes	COBERTURA DE QUADRA	Em Análise	944,72	m²	LOTE 1	389.600,00	52.934,43	-	442.534,43
							TOTAL	**389.600,00** (88,04%)	**52.934,43** (11,96%)	**-** (0,00%)	**442.534,43** (100,00%)

Observações:

CERQUEIRA CÉSAR - SP
Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Data

MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884

Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884
Dados: 2026.10.22 16:30:42 -03'00'

Representante Tomador
Nome: DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
Cargo: PREFEITO