CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1104724-63	983666/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	12-25 (N DES.)	LOCAL: AVENIDA UIRAPURU - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL	CERQUEIRA CÉSAR - SP	22,47%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
LOCAL: AVENIDA UIRAPURU - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL RECANTO DOS PÁSSAROS - MUNICIPIO DE									**442.534,43**	
1.			**COBERTURA DE QUADRA**					**-**	**442.534,43**	
1.1.			**SERVIÇO PRELIMINARES**					**-**	**33.089,42**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	474,01	BDI 1	580,52	2.612,34	RA
1.1.2.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	180,00	99,17	BDI 1	121,45	21.861,00	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	88,00	79,95	BDI 1	97,91	8.616,08	RA
1.2.			**ESTRUTURA**					**-**	**367.101,18**	
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,00	130,77	BDI 1	160,15	480,45	RA
1.2.2.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	133,92	7,39	BDI 1	9,05	1.211,98	RA
1.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	133,92	13,58	BDI 1	16,63	2.227,09	RA
1.2.4.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	56,00	157,17	BDI 1	192,49	10.779,44	RA
1.2.5.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	10,50	174,69	BDI 1	213,94	2.246,37	RA
1.2.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,00	727,98	BDI 1	891,56	1.783,12	RA
1.2.7.	Cotação	ct01	ESTRUTURA METÁLICA TIPO ARCO	kg	7.755,28	28,55	BDI 1	34,97	271.202,14	RA
1.2.8.	Composição	CP02	TELHAMENTO METÁLICO COM TELHAS ONDULADAS COM 0,50mm	M2	931,00	67,68	BDI 1	82,89	77.170,59	RA
1.3.			**PINTURA**					**-**	**42.343,83**	
1.3.1.	Cotação	CT02	Pintura de estrutura metálica, duas demãos de fundo + duas demãos de esmalte - CDHU 33.07.140 - V 199	kg	7.755,28	4,46	BDI 1	5,46	42.343,83	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1104724-63	983666/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	12-25 (N DES.)	LOCAL: AVENIDA UIRAPURU - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL	CERQUEIRA CÉSAR - SP	22,47%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
LOCAL: AVENIDA UIRAPURU - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL RECANTO DOS PÁSSAROS - MUNICIPIO DE									**442.534,43**

MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884

Assinado de forma digital por MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA:13088348884
Dados: 2026.10.22 16:27:47 -03'00'

CERQUEIRA CÉSAR - SP
Local

quinta-feira, 22 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA
CREA/CAU: 0605206262-SP
ART/RRT: 2620260848979