I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA	983666/2025	1104724-63	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	**FRENTES DE OBRA:**	QUADRA BELA VISTA	
SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA					**Agrupador de Eventos**	**1**	**2**
1.	**SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DE QUADRA POLIESORTIVA**		-		**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**62.614,78**	
1.1.	Serviços Preliminares/demolição		-				
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	Placa de 3,0 x 1,5 metros = 4,5 metros quadrados	*Serviços Preliminares/demolição*	4,50	
1.1.2.	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	162,40	Alambrado existente corte AA (20,3 x 5,0 metros) = 101,50 m² + Alambrado existente corte BB (20,30 x 3,0 metros) = 60,9 m². Total 162,40 m²	*Serviços Preliminares/demolição*	162,40	
1.2.	Estrutura		-				
1.2.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	243,60	Istalados nas duas extremidades com 6 metros de altura cada, sendo 2 x 20,3 x 6,0 = 243,60 m²	*Estrutura*	243,60	

LUIZ FERNANDO APARECIDO RIBEIRO:36410820801

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO APARECIDO RIBEIRO:36410820801
Dados: 2026.06.22 11:11:40 -03'00'

CERQUEIRA CÉSAR / SP
Local

quinta-feira, 18 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZ FERNANDO APARECIDO RIBEIRO
CREA/CAU: 5071180609
ART/RRT: 2620261939594

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA	983666/2025	1104724-63	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA			
1.	**SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DE QUADRA POLIESORTIVA**		**-**
1.1.	Serviços Preliminares/demolição		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.1.2.	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	162,40
1.2.	Estrutura		-
1.2.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	243,60

CERQUEIRA CÉSAR / SP
Local

quinta-feira, 18 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUIZ FERNANDO APARECIDO RIBEIRO
CREA/CAU: 5071180609
ART/RRT: 2620261939594