



NFP ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ nº 03.359.648/0001-47
Endereço: Rua 24 de Dezembro nº 21 – Centro – Taquarituba –SP- CEP 18740-000
Contato: (14) 3762-4136 / (14) 99700-6014
e-mail: fernando@nfp.eng.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: *Projeto Técnico de Conservação do Solo*

LOCAL: *Conjunto Habitacional Prefeito Ico Tonon – cidade de Coronel Macedo/ SP*

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

Para o início dos serviços, deverá ser executada limpeza manual do terreno (capinação), retirada de entulhos, instalação de placa de identificação da obra (conforme modelo solicitado pela Prefeitura Municipal) e construção de abrigo provisório para apoio aos serviços. Bem como, deverá haver sinalizações de impedimento de trânsito e proteções de segurança de trabalho ao canteiro de obra.

2 - DEMOLIÇÕES:

Deverão ser demolidas as guias e sarjetas da Rua Maria Tereza da Veiga confrontantes com a Quadra H do loteamento, bem como a demolição parcial do asfalto do mesmo trecho, para execução de terraplenagem do local.

3 – ALVENARIA:

Deverá ser executada uma mureta em alvenaria e rebocada de ambos os lados, na altura de 0,50 m, ao final da Rua Maria Tereza da Veiga e Rua 7, junto às divisas do vizinho confrontante, de modo a proteger ações erosivas que veem acontecendo.

4 – DRENAGEM:

Na Rua Maria Tereza da Veiga, deverá ser executada novo sistema de guia e sarjeta, junto à Quadra H e à divisa com o confrontante, para permitir o escoamento superficial das águas pluviais (caso tenham havido prejuízos às calçadas existentes, estas deverão ser reparadas/ reconstruídas). E, no cruzamento desta Rua com a Rua 6, será executado uma calha de escoamento “tipo sarjetão” de modo a direcionar o escoamento superficial das águas pluviais da área de contribuição à montante.

Na Rua 7, junto à divisa do confrontante, será construída uma estrutura de captação de águas pluviais do tipo “boca de leão” interligada com a rede de drenagem existente, através de poço de visita a ser executado.

5 – PAVIMENTAÇÃO:

Ao final da Rua Maria Tereza da Veiga, deverá ser efetuada a retirada parcial do pavimento asfáltico, feita a terraplenagem e refeita a pavimentação, de modo a acomodar a sarjeta executada e melhorar o escoamento superficial da via.

Ao final da Rua 7, deverá ser executada pavimentação asfáltica, local onde hoje está danificado devido ao processo erosivo.

6 – LIMPEZA/ DESMOBILIZAÇÃO:

Ao final da obra deverá ser desmobilizado todo o canteiro de obras e retirado todo o entulho de modo que as vias possam voltar a ser utilizadas.

Coronel Macedo, 14 de outubro de 2025.

**-Prefeitura Municipal de Cel. Macedo-
proprietária**

**-engº Fernando Clivatti Pécchio-
CREA/SP nº 5069465914**