



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ANEXO IV

Nº	BOLETIM CDHU 197	ITEM	UNIDADE	QUANT.
1	CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	24,00
1.2	02.01.021	Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem	m ²	8,00
1.3	02.01.200	Desmobilização de construção provisória	m ²	8,00
1.4	02.10.040	Locação de rede de canalização	m	260,00
2		TERRAPLANAGM		
2.1	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m ³	138,86
2.2	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m ³	138,86
2.3	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	m ³	818,51
2.4	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	365,82
2.5	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m ³	679,66
3		GALERIAS E AFINS		
3.1	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m	70,00
3.2	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	190,00
3.3	46.20.010	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm	m	260,00
3.4	08.01.060	Escoramento de solo pontaletado	m ²	304,00
3.5	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unidade	1,00
3.6	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

CNPJ 46.634.192/0001-99

DEPARTAMENTO DE OBRAS

3.7	49.06.420	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura > 400 kN)	unidade	5,00
3.8	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	unidade	16,00
3.9	49.06.072	Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão	unidade	16,00
3.10	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unidade	5,00
4		PAVIMENTAÇÃO		
4.1	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	m ²	635,00
4.2	54.20.130	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	m ²	635,00
4.3	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ²	15,00
4.4	54.01.220	Base de bica corrida	m ³	1,50
4.5	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	15,00
4.6	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	15,00
4.7	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	0,60
5		RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA		
5.1	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m ³	1,57
5.2	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m ³	0,34
5.3	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m ³	1,57
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	m ²	681,36