PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ELIAS ALVES DA SILVA (NOVA LICITAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	Reforma e revitalização da Praça Elias Alves da Silva - Execução dos serviços remanescentes
ENDEREÇO:	Rua Agostinho Gobbo nº 10, Centro, Taquarituba-SP, CEP: 18742198
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA-SP

DATA : 09/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
SIURB	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 29.001,42**	9,34%
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	SP Obras	M2	6,00	R$ 207,80	R$ 1.246,80	0,40%
1.2	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	SP Obras	M2	300,00	R$ 1,94	R$ 582,00	0,19%
1.3	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	SP Obras	UNMES	6,00	R$ 1.010,89	R$ 6.065,34	1,95%
1.4	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	SP Obras	M2	186,00	R$ 113,48	R$ 21.107,28	6,80%
2	**ESTRUTURA METÁLICA (CAMPO SOCIETY)**						**R$ 93.971,86**	30,26%
2.1	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	63,40	R$ 79,93	R$ 5.067,56	1,63%
2.2	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	SP Obras	KG	130,00	R$ 10,38	R$ 1.349,40	0,43%
2.3	38042	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TELA DE NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SIURB	M2	280,00	R$ 26,51	R$ 7.422,80	2,39%
2.4	02.01.08.105.12	Alambrado, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado revestido em PVC, fio 12 BWG e malha quadrada 5x5cm	CPTM	m²	352,00	R$ 223,15	R$ 78.548,80	25,30%
2.5	15.01.006	Esmalte a base de água em estrutura metálica - BDI = 23,00	SP Educação	M2	55,36	R$ 28,60	R$ 1.583,30	0,51%
3	**CAMPO SOCIETY**						**R$ 25.623,06**	8,25%
3.1	88561	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA, COM ALTURA DE 50 MM, FIOS EM POLIETILENO, 12.000 DETEX, ESPESSURA MÍNIMA DE FIOS DE 300 MICRAS, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV	SIURB	M2	230,50	R$ 80,88	R$ 18.642,84	6,00%
3.2	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	SP Obras	CJ	2,00	R$ 2.428,11	R$ 4.856,22	1,56%
3.3	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	150,00	R$ 14,16	R$ 2.124,00	0,68%
4	**ILUMINAÇÃO CAMPO SOCIETY**						**R$ 12.351,16**	3,98%
4.1	41.10.490	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m	SP Obras	UN	4,00	R$ 2.104,14	R$ 8.416,56	2,71%
4.2	88567	PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 200 W COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - PROTOTIPO COMERCIAL (INTRAL)	SIURB	Un	12,00	R$ 176,77	R$ 2.121,24	0,68%
4.3	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	UN	12,00	R$ 28,53	R$ 342,36	0,11%

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/99E7DA36B70C41D3B7FE432B8900A018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ELIAS ALVES DA SILVA (NOVA LICITAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	Reforma e revitalização da Praça Elias Alves da Silva - Execução dos serviços remanescentes
ENDEREÇO:	Rua Agostinho Gobbo nº 10, Centro, Taquarituba-SP, CEP: 18742198
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA-SP

DATA : 09/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
SIURB	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
4.4	09.083.062 (E)	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	SIURB	UN	4,00	R$ 367,75	R$ 1.471,00	0,47%
5	**CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 63.070,76**	20,31%
5.1	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	SP Obras	M2	335,05	R$ 127,74	R$ 42.799,29	13,78%
5.2	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	SP Obras	M2	167,52	R$ 3,81	R$ 638,25	0,21%
5.3	30.04.010	Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado	SP Obras	M2	24,78	R$ 477,97	R$ 11.844,10	3,81%
5.4	105000	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	SINAPI	M	4,00	R$ 1.386,57	R$ 5.546,28	1,79%
5.5	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	47,00	R$ 47,72	R$ 2.242,84	0,72%
6	**ILUMINAÇÃO EXTERNA**						**R$ 21.594,16**	6,95%
6.1	39.26.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	SP Obras	M	200,00	R$ 9,13	R$ 1.826,00	0,59%
6.2	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	R$ 58,04	R$ 232,16	0,07%
6.3	41.10.060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	SP Obras	UN	10,00	R$ 127,33	R$ 1.273,30	0,41%
6.4	38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	SP Obras	M	100,00	R$ 24,39	R$ 2.439,00	0,79%
6.5	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	SP Obras	UN	10,00	R$ 1.248,38	R$ 12.483,80	4,02%
6.6	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	10,00	R$ 333,99	R$ 3.339,90	1,08%
7	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**						**R$ 4.420,17**	1,42%
7.1	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	SP Obras	UN	1,00	R$ 1.633,43	R$ 1.633,43	0,53%
7.2	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	SP Obras	M	30,00	R$ 36,49	R$ 1.094,70	0,35%
7.3	47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	SP Obras	UN	1,00	R$ 79,84	R$ 79,84	0,03%
7.4	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	SP Obras	M	30,00	R$ 53,74	R$ 1.612,20	0,52%

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/99E7DA36B70C41D3B7FE432B8900A018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ELIAS ALVES DA SILVA (NOVA LICITAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	Reforma e revitalização da Praça Elias Alves da Silva - Execução dos serviços remanescentes
ENDEREÇO:	Rua Agostinho Gobbo nº 10, Centro, Taquarituba-SP, CEP: 18742198
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA-SP

DATA : 09/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
SIURB	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
8	**PLAYGROUND**						**R$ 3.815,72**	1,23%
8.1	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	SP Obras	M2	126,60	R$ 30,14	R$ 3.815,72	1,23%
9	**PINTURA**						**R$ 13.086,80**	4,21%
9.1	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	SP Obras	M2	339,30	R$ 38,57	R$ 13.086,80	4,21%
10	**PAISAGISMO**						**R$ 16.184,85**	5,21%
10.1	3.84.78	FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM	SP Educação	M2	46,13	R$ 117,30	R$ 5.411,05	1,74%
10.2	3.84.83	FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA	SP Educação	M2	16,88	R$ 484,17	R$ 8.172,79	2,63%
10.3	3.85.14	FRUTÍFERA ACEROLA H=2,00M	SP Educação	UN	3,00	R$ 204,15	R$ 612,45	0,20%
10.4	34.04.370	Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m	SP Obras	UN	2,00	R$ 180,91	R$ 361,82	0,12%
10.5	88553	PODOCARPO - H = 1,50/2,00 M (PODOCARPUS MACROPHYLLUS)	SIURB	Un	12,00	R$ 36,44	R$ 437,28	0,14%
10.6	34.04.280	Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m	SP Obras	UN	3,00	R$ 129,34	R$ 388,02	0,12%
10.7	3.86.23	ARVORE ORNAM. H=1.50/2.00M-TIPUANA	SP Educação	UN	4,00	R$ 174,41	R$ 697,64	0,22%
10.8	16.03.311	Arbusto jasmim-amarelo h=0,50 a 0,70m - BDI = 23,00	SP Educação	UN	2,00	R$ 51,90	R$ 103,80	0,03%
11	**MOBILIÁRIO**						**R$ 21.791,62**	7,02%
11.1	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	UN	3,00	R$ 1.372,07	R$ 4.116,21	1,33%
11.2	11.03.01.100.08	NEK 16_Paraciclo simples para 8 bicicletas com estrutura em aço galvanizado pintado (cor cinza grafite - ref. Munsell N3) com ganchos em aço galvanizado pintado (cor cinza grafite - ref. Munsell N3) e revestido com emborrachamento a quente (plastisol - e= 3 mm) em módulos de 40 cm	CPTM	cj	1,00	R$ 4.358,78	R$ 4.358,78	1,40%
11.3	3.14.23	BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO L=216CM (BMR216) - BDI = 23,00	SP Educação	UN	10,00	R$ 975,86	R$ 9.758,60	3,14%
11.4	08.15.017	Bb-02 bebedouro acessível água refrigerada pressão mínima 8mca - fornecido e instalado - BDI = 23,00	SP Educação	UN	1,00	R$ 3.558,03	R$ 3.558,03	1,15%
12	**LIMPEZA DE OBRA**						**R$ 5.605,39**	1,81%

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/99E7DA36B70C41D3B7FE432B8900A018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ELIAS ALVES DA SILVA (NOVA LICITAÇÃO)
DESCRIÇÃO:	Reforma e revitalização da Praça Elias Alves da Silva - Execução dos serviços remanescentes
ENDEREÇO:	Rua Agostinho Gobbo nº 10, Centro, Taquarituba-SP, CEP: 18742198
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA-SP

DATA : 09/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
SIURB	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
12.1	55.01.020	Limpeza final da obra	SP Obras	M2	335,05	R$ 16,73	R$ 5.605,39	1,81%

100,00%

VALOR BDI TOTAL: **R$ 68.463,77**

VALOR ORÇAMENTO: **R$ 310.516,97**

VALOR TOTAL: **R$ 378.980,74**

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/99E7DA36B70C41D3B7FE432B8900A018

MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
AVENIDA MARIO COVAS, Nº 1951 - NOVO CENTRO - CNPJ: 46.634.218/0001-07
TAQUARITUBA/SP - CEP 18.740-000
FONE: 1437629666

CÓDIGO DE ACESSO
99E7DA36B70C41D3B7FE432B8900A018

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA em 15/10/2026 10:40:53
CPF:***.***-.728-03
Certificadora: MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/99E7DA36B70C41D3B7FE432B8900A018