RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA (relicitação)
DESCRIÇÃO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL:	RUA SÉRGIO RODRIGUES, S/Nº , Vila Ouro Branco, Taquarituba/SP - CEP: 18743007
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP

DATA : 14/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
DER-SP	2026/04	-	-
SICRO CONSULTORIA	2026/07	-	-
SICRO NOVO	2026/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/09 COM DESONERAÇÃO	99,09%	58,51%
SIURB	2026/07 COM DESONERAÇÃO	143,62%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS (CPU) – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REV01

3.5. CPU-01 Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e= 8 cm, com juntas plásticas - pista de caminhada (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5420	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	CPTM	m³	0,09704	R$ 482,50	R$ 46,82
3095	Pigmento em pó para argamassas, cimentos e outros	CPTM	kg	0,10000	R$ 51,43	R$ 5,14
3636	Sarrafo 1 x 3" (altura: 75 mm / espessura: 25 mm)	CPTM	m	0,14000	R$ 2,89	R$ 0,40
3639	Sarrafo de pinus 1 x 4" (altura: 100 mm / espessura: 25 mm)	CPTM	m	0,17500	R$ 4,19	R$ 0,73
00003673	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	0,50000	R$ 2,18	R$ 1,09
					TOTAL Material:	R$ 54,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1005	Carpinteiro (com encargos)	CPTM	h	0,15792	R$ 42,71	R$ 6,74
3019	Pedreiro (com encargos)	CPTM	h	0,01820	R$ 43,44	R$ 0,79
3661	Servente (com encargos)	CPTM	h	0,17612	R$ 37,26	R$ 6,56
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,09

Observação: Composição própria adaptada da CPTM 02.01.09.310.04 (e= 7 cm), com consumo de concreto ajustado para e= 8 cm (0,08491 x 8/7 = 0,09704 m³/m²) e inclusão de junta plástica de dilatação 27 x 3 mm (SINAPI 3673) a cada 2,00 m, em faixa de 1,20 m (0,50 m/m²).

VALOR UNITÁRIO:	**68,27**
VALOR COM BDI:	**83,29**

3.6. CPU-02 Piso Cimentado Desempenado cor natural e= 8 cm, com juntas plásticas - calçada (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5420	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	CPTM	m³	0,09704	R$ 482,50	R$ 46,82
3636	Sarrafo 1 x 3" (altura: 75 mm / espessura: 25 mm)	CPTM	m	0,14000	R$ 2,89	R$ 0,40
3639	Sarrafo de pinus 1 x 4" (altura: 100 mm / espessura: 25 mm)	CPTM	m	0,17500	R$ 4,19	R$ 0,73
00003673	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	0,50000	R$ 2,18	R$ 1,09
					TOTAL Material:	R$ 49,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1005	Carpinteiro (com encargos)	CPTM	h	0,15792	R$ 42,71	R$ 6,74
3019	Pedreiro (com encargos)	CPTM	h	0,01820	R$ 43,44	R$ 0,79
3661	Servente (com encargos)	CPTM	h	0,17612	R$ 37,26	R$ 6,56
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,09

Observação: Composição própria adaptada da CPTM 02.01.09.310.04 (e= 7 cm), com consumo de concreto ajustado para e= 8 cm, sem pigmento e com inclusão de junta plástica de dilatação 27 x 3 mm (SINAPI 3673) a cada 2,00 m (0,50 m/m²).

VALOR UNITÁRIO:	**63,18**
VALOR COM BDI:	**77,05**

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL POLZOVA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/6D0913F975C1461EA14B4F897D136FA5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA (relicitação)
DESCRIÇÃO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL:	RUA SÉRGIO RODRIGUES, S/Nº , Vila Ouro Branco, Taquarituba/SP - CEP: 18743007
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP

DATA : 14/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
DER-SP	2026/04	-	-
SICRO CONSULTORIA	2026/07	-	-
SICRO NOVO	2026/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/09 COM DESONERAÇÃO	99,09%	58,51%
SIURB	2026/07 COM DESONERAÇÃO	143,62%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS PRÓPRIAS (CPU) – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REV01

9.2. e 9.3. CPU-03 Plantio de arbusto florífero h= 50 a 70 cm, inclusive muda (moréia / clúsia) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	SINAPI	UN	1,0000	R$ 72,98	R$ 72,98
					TOTAL Material:	R$ 72,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0108	R$ 31,73	R$ 0,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0542	R$ 30,48	R$ 1,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,99

Observação: Composição própria baseada na SINAPI 98509 (PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024), com substituição da muda pelo insumo SINAPI 10826 (arbusto florífero: clúsia/moréia).

VALOR UNITÁRIO:	**74,97**
VALOR COM BDI:	**91,46**

9.4. e 9.6. CPU-04 Plantio de árvore ornamental h= 2,00 m, inclusive muda (jacarandá-mimoso / resedá) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	SINAPI	UN	1,0000	R$ 110,94	R$ 110,94
					TOTAL Material:	R$ 110,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2117	R$ 31,73	R$ 6,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0584	R$ 30,48	R$ 32,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 38,97

Observação: Composição própria baseada na SINAPI 98510 (PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024), com substituição da muda pelo insumo SINAPI 359 (h= 2 m).

VALOR UNITÁRIO:	**149,91**
VALOR COM BDI:	**182,89**

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/6D0913F975C1461EA14B4F897D136FA5

MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
AVENIDA MARIO COVAS, Nº 1951 - NOVO CENTRO - CNPJ: 46.634.218/0001-07
TAQUARITUBA/SP - CEP 18.740-000
FONE: 1437629666

CÓDIGO DE ACESSO
6D0913F975C1461EA14B4F897D136FA5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA em 16/10/2026 15:20:30
CPF:***.***-.728-03
Certificadora: MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/6D0913F975C1461EA14B4F897D136FA5