PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA (relicitação)
DESCRIÇÃO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL:	RUA SÉRGIO RODRIGUES, S/Nº , Vila Ouro Branco, Taquarituba/SP - CEP: 18743007
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP

DATA : 14/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
DER-SP	2026/04	-	-
SICRO CONSULTORIA	2026/07	-	-
SICRO NOVO	2026/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/09 COM DESONERAÇÃO	99,09%	58,51%
SIURB	2026/07 COM DESONERAÇÃO	143,62%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 5.549,88**	1,29%
1.1	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	SP Obras	M2	9,00	R$ 448,04	R$ 546,61	R$ 4.919,49	1,14%
1.2	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	SP Obras	M2	195,00	R$ 1,88	R$ 2,29	R$ 446,55	0,10%
1.3	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	SINAPI	UN	1,00	R$ 150,69	R$ 183,84	R$ 183,84	0,04%
2	**ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO**							**R$ 171.612,12**	39,89%
2.1	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	SINAPI	M2	597,09	R$ 193,03	R$ 235,50	R$ 140.614,70	32,68%
2.2	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	91,07	R$ 77,61	R$ 94,68	R$ 8.622,51	2,00%
2.3	38042	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TELA DE NYLON FIO 3MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SIURB	M2	601,50	R$ 26,51	R$ 32,34	R$ 19.452,51	4,52%
2.4	16.01.064	Pt-29 portao de tela para quadra	SP Educação	M2	2,10	R$ 1.140,67	R$ 1.391,62	R$ 2.922,40	0,68%
3	**CALÇADAS E PISOS**							**R$ 81.527,52**	18,95%
3.1	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	SP Obras	M2	547,02	R$ 3,80	R$ 4,64	R$ 2.538,17	0,59%
3.2	54.01.210	Base de brita graduada	SP Obras	M3	19,06	R$ 290,22	R$ 354,07	R$ 6.748,57	1,57%
3.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	316,51	R$ 114,31	R$ 139,46	R$ 44.140,48	10,26%
3.4	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	24,03	R$ 136,22	R$ 166,19	R$ 3.993,55	0,93%
3.5	CPU-01	Piso Cimentado Desempenado Pigmentado e= 8 cm, com juntas plásticas - pista de caminhada	PRÓPRIA	m²	181,03	R$ 68,27	R$ 83,29	R$ 15.077,99	3,50%
3.6	CPU-02	Piso Cimentado Desempenado cor natural e= 8 cm, com juntas plásticas - calçada	PRÓPRIA	m²	25,45	R$ 63,13	R$ 77,02	R$ 1.960,16	0,46%
3.7	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	SP Obras	M	90,00	R$ 64,38	R$ 78,54	R$ 7.068,60	1,64%

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/4BB32F56F6764674A26977971F3C1160

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA (relicitação)
DESCRIÇÃO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL:	RUA SÉRGIO RODRIGUES, S/Nº , Vila Ouro Branco, Taquarituba/SP - CEP: 18743007
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP

DATA : 14/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
DER-SP	2026/04	-	-
SICRO CONSULTORIA	2026/07	-	-
SICRO NOVO	2026/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/09 COM DESONERAÇÃO	99,09%	58,51%
SIURB	2026/07 COM DESONERAÇÃO	143,62%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4	**PINTURA QUADRA E PLAYGROUND**							**R$ 25.779,94**	5,99%
4.1	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	SP Obras	M2	509,30	R$ 28,46	R$ 34,72	R$ 17.682,90	4,11%
4.2	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	SP Obras	M2	121,39	R$ 36,89	R$ 45,01	R$ 5.463,76	1,27%
4.3	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	SP Obras	KG	506,40	R$ 4,26	R$ 5,20	R$ 2.633,28	0,61%
5	**ILUMINAÇÃO QUADRA**							**R$ 16.475,47**	3,83%
5.1	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	SP Obras	UN	7,00	R$ 32,53	R$ 39,69	R$ 277,83	0,06%
5.2	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m	SP Obras	UN	5,00	R$ 314,38	R$ 383,54	R$ 1.917,70	0,45%
5.3	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 69,84	R$ 85,20	R$ 85,20	0,02%
5.4	00039467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00	R$ 89,79	R$ 109,54	R$ 109,54	0,03%
5.5	88567	PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 200 W COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - PROTOTIPO COMERCIAL (INTRAL)	SIURB	Un	8,00	R$ 176,77	R$ 215,66	R$ 1.725,28	0,40%
5.6	41.10.340	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	SP Obras	UN	4,00	R$ 2.242,98	R$ 2.736,44	R$ 10.945,76	2,54%
5.7	00001614	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00	R$ 273,56	R$ 333,74	R$ 333,74	0,08%
5.8	02.03.12.200.01	Relé fotoeletrônico para comando automático de iluminação, 1000W (carga resistiva), 1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixação, IP67, conforme Norma ABNT NBR 5123, referência RE-98 PLUS ZEUS da Ilumatic ou equivalente.	CPTM	un	2,00	R$ 105,55	R$ 128,77	R$ 257,54	0,06%
5.9	59001	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	SIURB	Un	4,00	R$ 168,62	R$ 205,72	R$ 822,88	0,19%
6	**ILUMINAÇÃO PRAÇA**							**R$ 16.061,36**	3,73%
6.1	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	SP Obras	UN	6,00	R$ 32,53	R$ 39,69	R$ 238,14	0,06%
6.2	39.26.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	SP Obras	M	754,00	R$ 8,90	R$ 10,86	R$ 8.188,44	1,90%

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/4BB32F56F6764674A26977971F3C1160

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA (relicitação)
DESCRIÇÃO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL:	RUA SÉRGIO RODRIGUES, S/Nº , Vila Ouro Branco, Taquarituba/SP - CEP: 18743007
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP

DATA : 14/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
DER-SP	2026/04	-	-
SICRO CONSULTORIA	2026/07	-	-
SICRO NOVO	2026/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/09 COM DESONERAÇÃO	99,09%	58,51%
SIURB	2026/07 COM DESONERAÇÃO	143,62%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.3	41.10.400	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m	SP Obras	UN	6,00	R$ 752,16	R$ 917,64	R$ 5.505,84	1,28%
6.4	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	6,00	R$ 183,46	R$ 223,82	R$ 1.342,92	0,31%
6.5	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 69,84	R$ 85,20	R$ 85,20	0,02%
6.6	00039467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00	R$ 89,79	R$ 109,54	R$ 109,54	0,03%
6.7	00001614	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00	R$ 273,56	R$ 333,74	R$ 333,74	0,08%
6.8	02.03.12.200.01	Relé fotoeletrônico para comando automático de iluminação, 1000W (carga resistiva), 1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixação, IP67, conforme Norma ABNT NBR 5123, referência RE-98 PLUS ZEUS da Ilumatic ou equivalente.	CPTM	un	2,00	R$ 105,55	R$ 128,77	R$ 257,54	0,06%
7	**PAVIMENTO EM BRITA**							**R$ 1.832,78**	0,43%
7.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	7,06	R$ 212,79	R$ 259,60	R$ 1.832,78	0,43%
8	**MOBILIÁRIO**							**R$ 27.670,66**	6,43%
8.1	3.14.23	BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO L=216CM (BMR216)	SP Educação	UN	14,00	R$ 975,86	R$ 1.190,55	R$ 16.667,70	3,87%
8.2	08.15.017	Bb-02 bebedouro acessível água refrigerada pressão mínima 8mca - fornecido e instalado	SP Educação	UN	1,00	R$ 3.558,03	R$ 4.340,80	R$ 4.340,80	1,01%
8.3	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	UN	4,00	R$ 1.365,20	R$ 1.665,54	R$ 6.662,16	1,55%
9	**PAISAGISMO**							**R$ 38.932,35**	9,05%
9.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	368,88	R$ 23,04	R$ 28,11	R$ 10.369,22	2,41%
9.2	CPU-03	Plantio de arbusto florífero h= 50 a 70 cm, inclusive muda - Moréia	PRÓPRIA	UN	165,00	R$ 74,97	R$ 91,46	R$ 15.090,90	3,51%
9.3	CPU-03	Plantio de arbusto florífero h= 50 a 70 cm, inclusive muda - Clúsia	PRÓPRIA	UN	110,00	R$ 74,97	R$ 91,46	R$ 10.060,60	2,34%
9.4	CPU-04	Plantio de árvore ornamental h= 2,00 m, inclusive muda - Jacarandá-mimoso	PRÓPRIA	UN	3,00	R$ 149,91	R$ 182,89	R$ 548,67	0,13%

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/4BB32F56F6764674A26977971F3C1160

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA (relicitação)
DESCRIÇÃO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL:	RUA SÉRGIO RODRIGUES, S/Nº , Vila Ouro Branco, Taquarituba/SP - CEP: 18743007
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP

DATA : 14/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
DER-SP	2026/04	-	-
SICRO CONSULTORIA	2026/07	-	-
SICRO NOVO	2026/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/09 COM DESONERAÇÃO	99,09%	58,51%
SIURB	2026/07 COM DESONERAÇÃO	143,62%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
9.5	34.04.130	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m	SP Obras	UN	5,00	R$ 199,50	R$ 243,39	R$ 1.216,95	0,28%
9.6	CPU-04	Plantio de árvore ornamental h= 2,00 m, inclusive muda - Resedá	PRÓPRIA	UN	9,00	R$ 149,91	R$ 182,89	R$ 1.646,01	0,38%
10	**DRENAGEM PLUVIAL DA QUADRA**							**R$ 6.404,43**	1,49%
10.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	3,60	R$ 66,92	R$ 81,64	R$ 293,90	0,07%
10.2	102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	M	30,00	R$ 58,64	R$ 71,54	R$ 2.146,20	0,50%
10.3	103007	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_05/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 1.120,18	R$ 1.366,62	R$ 1.366,62	0,32%
10.4	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	12,00	R$ 114,96	R$ 140,25	R$ 1.683,00	0,39%
10.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	5,28	R$ 120,57	R$ 147,10	R$ 776,69	0,18%
10.6	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	3,24	R$ 34,92	R$ 42,60	R$ 138,02	0,03%
11	**INSTALAÇÕES DO BEBEDOURO**							**R$ 4.952,71**	1,15%
11.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026	SINAPI	M	20,00	R$ 29,63	R$ 36,15	R$ 723,00	0,17%
11.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R$ 29,87	R$ 36,44	R$ 437,28	0,10%
11.3	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	40,00	R$ 9,24	R$ 11,27	R$ 450,80	0,10%
11.4	39.26.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	SP Obras	M	120,00	R$ 8,90	R$ 10,86	R$ 1.303,20	0,30%
11.5	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 140,81	R$ 171,79	R$ 171,79	0,04%
11.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	9,84	R$ 120,57	R$ 147,10	R$ 1.447,46	0,34%
11.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	9,84	R$ 34,92	R$ 42,60	R$ 419,18	0,10%

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/4BB32F56F6764674A26977971F3C1160

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA (relicitação)
DESCRIÇÃO:	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DOMINGOS DE OLIVEIRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL:	RUA SÉRGIO RODRIGUES, S/Nº , Vila Ouro Branco, Taquarituba/SP - CEP: 18743007
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA/SP

DATA : 14/10/2026 **BDI :** 22,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CPTM	2026/07	115,01%	-
DER-SP	2026/04	-	-
SICRO CONSULTORIA	2026/07	-	-
SICRO NOVO	2026/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/09 COM DESONERAÇÃO	99,09%	58,51%
SIURB	2026/07 COM DESONERAÇÃO	143,62%	98,72%
SP Educação	2026/07	122,00%	-
SP Obras	203 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
12	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO**							**R$ 32.321,66**	7,51%
12.1	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	6,00	R$ 872,50	R$ 1.064,45	R$ 6.386,70	1,48%
12.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	52,00	R$ 133,49	R$ 162,86	R$ 8.468,72	1,97%
12.3	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	264,00	R$ 54,23	R$ 66,16	R$ 17.466,24	4,06%
13	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**							**R$ 1.119,70**	0,26%
13.1	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	SINAPI	M2	1.056,32	R$ 0,87	R$ 1,06	R$ 1.119,70	0,26%

VALOR BDI TOTAL: **R$ 77.587,01**

VALOR ORÇAMENTO: **R$ 352.653,57**

VALOR TOTAL: **R$ 430.240,58**

Assinado por 1 pessoa: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://taquarituba.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/4BB32F56F6764674A26977971F3C1160

MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
AVENIDA MARIO COVAS, Nº 1951 - NOVO CENTRO - CNPJ: 46.634.218/0001-07
TAQUARITUBA/SP - CEP 18.740-000
FONE: 1437629666

CÓDIGO DE ACESSO
4BB32F56F6764674A26977971F3C1160

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA em 16/10/2026 15:20:26
CPF:***.***-.728-03
Certificadora: MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA - CA