



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:			INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DOS BAIRROS CORDEIRÓPOLIS E NOSSO TETO					
LOCAL			RUA KARL SHAUERHUBER - BAIRRO CORDEIRÓPOLIS E RUA ISRAEL FRANCISCO BARBOSA - BAIRRO NOSSO TETO - APIAÍ/SP					
REFERÊNCIA:			BOLETIM CDHU nº 201- COM DESONERAÇÃO					
VERSÃO			201		DATA BASE: FEV/26			
BDI			22,98%					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	4,50	201,78	248,15	1.116,67
			SUB-TOTAL ITEM 1.0					1.116,67
2.0			PREPARO DE SUB BASE E BASE					
2.1	CDHU	54.01.030	Abertura de caixa até 40 cm, inclui escavação, compactação do sub leito, mínimo de 95% do PN, transporte até o raio de 1km	m²	3.384,89	29,46	36,23	122.634,56
2.2	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	507,73	16,01	19,69	9.997,20
2.3	CDHU	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m³	507,73	8,71	10,71	5.437,78
2.4	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	507,73	5,73	7,05	3.579,49
2.5	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	3.384,89	3,63	4,46	15.096,60
2.6	CDHU	54.01.210	Base em brita graduada (BGS)	m³	507,73	280,03	344,38	174.852,05
			SUB-TOTAL ITEM 2.0					331.597,68
3.0			DRENAGEM -Galerias de águas pluviais					
3.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	396,00	11,54	14,19	5.619,24
3.2	CDHU	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km	m³	198,00	15,12	18,59	3.680,82
3.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	198,00	7,49	9,21	1.823,58
3.4	CDHU	46.12.020	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	37,00	132,36	162,78	6.022,86
3.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	193,00	315,91	388,51	74.982,43
3.6	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	un.	6,00	2.719,18	3.344,05	20.064,30
3.7	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	un.	6,00	3.584,74	4.408,51	26.451,06
			SUB-TOTAL ITEM 3.0					112.193,23
4.0			SARJETAS					
4.1	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck20MPa	m³	17,98	874,88	1.075,93	19.345,22
			SUB-TOTAL ITEM 4.0					19.345,22
5.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
5.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	3.384,89	12,99	15,98	54.090,54
5.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	3.384,89	6,54	8,04	27.214,51
5.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	101,55	1.538,06	1.891,51	192.082,84
			SUB-TOTAL ITEM 5.0					273.387,89
6.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
6.1	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IAI/A - área até 2,0 m²	m²	0,54	1.665,40	2.048,11	1.105,97
6.2	CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado para fixação de placa	Kg	18,00	30,83	37,91	682,38
6.3	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	22,70	35,47	43,62	990,17
			SUB-TOTAL ITEM 6.0					2.778,52
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
7.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículos e pedestres	m²	3.384,89	0,23	0,28	947,76
			SUB-TOTAL ITEM 7.0					947,76
VALOR TOTAL								741.366,97
Valor Final Orçado: setecentos e quarenta e um mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos								

Apiaí, 10 de junho de 2.026

Sergio Victor Borges Barbosa
Prefeito Municipal

José Roberto Coelho
Secretário Municipal de Obras

Luciana Rosa de Assis Lepinsk
Coordenadora de Convênios

EngºJoão Cezar Junior
Depto. Engenharia da PMA - CREA 0400318088