



MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO.: EXECUÇÃO DE CAMPO SOCIETY

LOCAL: BAIRRO CAXIMBA, município de Apiaí – SP

INTERESSADO: Prefeitura da Estância Turística de Apiaí

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços e materiais necessários para a execução de um campo de futebol society, com dimensões de 18m x 36m (área total de 648m²), conforme projeto executivo.

1. PREPARAÇÃO DA BASE

Inclui fornecimento e aplicação de brita 1 e pedrisco compactados, emulsão asfáltica, canaletas de drenagem, barras de aço, cimento e areia média. Esses materiais garantem a formação de uma base sólida e nivelada para receber o gramado sintético e demais estruturas.

2. GRAMADO SINTÉTICO

Fornecimento e instalação de gramado sintético esportivo conforme especificações constantes do projeto e da planilha orçamentária, incluindo faixas de demarcação do campo e materiais complementares necessários ao perfeito funcionamento do sistema.

3. SISTEMA DE DRENAGEM

Execução dos dispositivos de drenagem previstos em projeto e planilha orçamentária, incluindo fornecimento e instalação dos materiais necessários para o adequado escoamento das águas superficiais e preservação das condições de uso do equipamento.

4. ESTRUTURA DE ALAMBRADO

Montagem de alambrado com tubos de aço galvanizado Ø 2.1/2" e Ø 2", tela galvanizada malha 3" e rede de proteção fio 2mm malha 14. Inclui pintura com tinta de fundo para galvanizados e acabamento em tinta brilhante Azul Del Rey, garantindo resistência e estética.



5. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Instalação de postes metálicos galvanizados e 18 refletores em LED de 200W, distribuídos de forma a assegurar iluminação uniforme e adequada para uso noturno do campo.

6. ACESSÓRIOS ESPORTIVOS

Fornecimento e instalação de traves oficiais (4,50m x 2,20m) e redes colmeia de malha 12, fio nº 8, garantindo a funcionalidade completa do campo society para prática esportiva.

RESPONSABILIDADES:

- **Contratada:** execução integral dos serviços, fornecimento de materiais, emissão de ART e realização de reuniões técnicas.
- **Contratante:** disponibilização de acesso ao local, carga e descarga de materiais, retirada de entulhos, piso previamente terraplanado e locação de maquinários e andaimes.

Apiaí, 19 de outubro de 2026

VICTOR BAPTISTA
BARBOSA:4310980
5898

Assinado de forma digital por
VICTOR BAPTISTA
BARBOSA:43109805898
Dados: 2026.10.19 16:36:06
-03'00'

Victor Baptista Barbosa
Eng. Civil – CREA-SP 5071706628
Departamento de Engenharia