



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE APIAÍ

ENDEREÇO.: LADEIRA MANOEL AUGUSTO, N.º 92 - CENTRO - APIAÍ-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Rev. 00

EXECUÇÃO DE CAMPO SOCIETY - BAIRRO CAXIMBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALORES ORÇADOS SEM DESONERAÇÃO (R\$)			
					QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1			PREPARAÇÃO DA BASE					21.495,68
1.1	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	25,92	279,47	345,70	8.960,54
1.2	CDHU	54.02.030	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN	M3	19,44	140,70	174,05	3.383,53
1.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	648,00	6,03	7,46	4.834,08
1.4	SINAPI I	34649	CANAleta ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	373,00	2,33	2,88	1.074,24
1.5	SINAPI C	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	66,60	14,22	17,59	1.171,49
1.6	SINAPI C	104923	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,00	837,43	1.035,90	2.071,80
2			GRAMA SINTÉTICA					194.718,17
2.1	CDHU	21.01.160	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm - GRAMA VERDE	M2	626,00	104,92	129,79	81.248,54
2.2	CDHU	21.01.160	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm - GRAMA BRANCA	M2	22,00	104,92	129,79	2.855,38
2.3	CDHU	21.01.100	Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado	M2	648,00	136,08	168,33	109.077,84
2.4	SINAPI I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	10,80	115,00	142,26	1.536,41
3			DRENAGEM					2.802,20
3.1	SINAPI C	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	22,00	34,16	42,26	929,72
3.2	SINAPI C	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	756,86	936,24	1.872,48
4			ALAMBRADO					160.359,88
4.1	CDHU	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	M2	540,00	238,03	294,44	158.997,60
4.2	SINAPI I	43648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	L	14,40	29,00	35,87	516,53
4.3	SINAPI I	43647	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	L	14,40	30,05	37,17	535,25
4.4	SINAPI I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	10,00	25,10	31,05	310,50
5			ILUMINAÇÃO					39.660,18
5.1	CDHU	41.11.707	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 36000 lm, eficiência mínima 180 lm/W - potência de 200 W	UN	18,00	1.089,74	1.348,01	24.264,18
5.2	CDHU	41.10.490	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m	UN	6,00	2.074,37	2.566,00	15.396,00
6			ACESSÓRIOS					5.981,54
6.1	CDHU	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	2,00	2.417,76	2.990,77	5.981,54
VALOR FINANCEIRO TOTAL COM BDI							23,70%	R\$ 425.017,65

Valor Final Orçado: Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Dezessete Reais e Sessenta e Cinco Centavos

OBS:

- SINAPI** Base do Orçamento: SINAPI - Mês de Referência: 07/2026 - Sem Desoneração.
- CDHU** Base do Orçamento: CDHU - Data Base: MAI/2026 - Sem Desoneração.
- Quantitativos dos Serviços
- Valores Unitários dos Serviços - Tabelas Oficiais.
- Valores Unitários dos Serviços com BDI.

Apiaí, 09 de setembro de 2.026

VICTOR BAPTISTA
BARBOSA:43109805
898

Assinado de forma digital por
VICTOR BAPTISTA
BARBOSA:43109805898
Dados: 2026.09.09 16:38:57
+03'00'

VICTOR BAPTISTA BARBOSA
Engenheiro Civil - CREA-SP 5071706628
Departamento de Engenharia

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Prefeito Municipal de Apiaí