



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:			INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM RUA DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO					
LOCAL			RUA JOSÉ MANOEL BATISTA DIAS- JARDIM PARAÍSO- APIAÍ/SP					
REFERÊNCIA:			BOLETIM CDHU nº 203- COM DESONERAÇÃO					
VERSÃO			203		DATA BASE: AGO/26			
BDI			22,98%					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	4,50	203,61	250,40	1.126,80
			SUB-TOTAL ITEM 1.0					1.126,80
2.0			PREPARO DE SUB BASE E BASE					
2.1	CDHU	54.01.030	Abertura de caixa até 40 cm, inclui escavação, compactação do sub leito, mínimo de 95% do PN, transporte até o raio de 1km	m²	1.784,80	32,19	39,59	70.660,23
2.2	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	267,72	17,16	21,10	5.648,89
2.3	CDHU	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m³	267,72	9,59	11,79	3.156,41
2.4	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	267,72	5,94	7,31	1.957,03
2.5	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	1.784,80	3,80	4,67	8.335,01
2.6	CDHU	54.01.210	Base em brita graduada (BGS)	m³	267,72	290,22	356,91	95.551,94
			SUB-TOTAL ITEM 2.0					185.309,51
3.0			DRENAGEM -Galerias de águas pluviais					
3.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	262,00	12,93	15,90	4.165,80
3.2	CDHU	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km	m³	131,00	17,16	21,10	2.764,10
3.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	131,00	7,76	9,54	1.249,74
3.4	CDHU	46.12.020	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	16,00	134,37	165,25	2.644,00
3.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	115,00	313,65	385,73	44.358,95
3.6	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	un.	4,00	2.830,30	3.480,70	13.922,80
			SUB-TOTAL ITEM 3.0					69.105,39
4.0			SARJETAS					
4.1	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck20MPa	m³	11,39	918,84	1.129,99	12.870,58
			SUB-TOTAL ITEM 4.0					12.870,58
5.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
5.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	1.784,80	13,19	16,22	28.949,45
5.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	1.784,80	7,93	9,75	17.401,80
5.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	53,54	1.692,25	2.081,13	111.423,70
			SUB-TOTAL ITEM 5.0					157.774,95
6.0			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
6.1	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IAl/A - área até 2,0 m²	m²	0,54	1.673,34	2.057,87	1.111,24
6.2	CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado para fixação de placa	Kg	18,00	30,93	38,04	684,72
6.3	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	22,70	37,20	45,75	1.038,52
			SUB-TOTAL ITEM 6.0					2.834,48
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
7.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículos e pedestres	m²	1.784,80	0,25	0,31	553,28
			SUB-TOTAL ITEM 7.0					553,28
VALOR TOTAL								429.574,99
Valor Final Orçado: Quatrocentos e vinte e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos								

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Assinado de forma digital por SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Dados: 2026.10.16 16:30:49 -03'00'

Apiaí, 14 de outubro de 2.026

Sergio Victor Borges Barbosa
Prefeito Municipal

Jose Roberto Coelho
Assinado de forma digital por Jose Roberto Coelho
Dados: 2026.10.16 16:30:21 -03'00'

José Roberto Coelho
Secretário Municipal de Obras

Luciana Rosa de Assis Lepinsk
Assinado de forma digital por Luciana Rosa de Assis Lepinsk
Dados: 2026.10.16 16:30:35 -03'00'

Luciana Rosa de Assis Lepinsk
Coordenadora de Convênios

JOÃO CEZAR JUNIOR
Assinado de forma digital por JOÃO CEZAR JUNIOR
Dados: 2026.10.16 16:30:07 -03'00'

Eng.º João Cezar Junior
Depto. Engenharia da PMA
CREA 0400318088