



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE APIAÍ  
ENDEREÇO: LADEIRA MANOEL AUGUSTO, N.º 92 - CENTRO - APIAÍ-SP  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PROJETO:		ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO LAJEADO						
LOCAL:		CAMPO DE FUTEBOL - DISTRITO DE LAJEADO - APIAÍ/SP					Valor Total:	R\$ 82.898,14
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
	1.0	ILUMINAÇÃO					66.907,44	82.898,14
CDHU	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	900,00	13,74	17,02	12.366,00	15.318,00
CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	5,12	6,34	1.536,00	1.902,00
CDHU	68.01.640	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m	UN	8,00	2.416,33	2.993,83	19.330,64	23.950,64
CDHU	41.10.070	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias	UN	8,00	735,57	911,37	5.884,56	7.290,96
SINAPI	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	32,00	789,02	977,60	25.248,64	31.283,20
CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (ligação dos refletores)	M	64,00	5,12	6,34	327,68	405,76
SINAPI	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	10,00	608,50	753,93	6.085,00	7.539,30
CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	300,00	9,67	11,98	2.901,00	3.594,00
CDHU	38.04.100	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2' com acessórios	M	84,00	84,88	105,17	7.129,92	8.834,28
VALOR FINANCEIRO TOTAL Sem BDI							R\$ 66.907,44	
VALOR FINANCEIRO TOTAL Com BDI de 23,90%								R\$ 82.898,14

Valor Final Orçado: Duzentos e Trinta e Dois Mil, e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos

- OBS:
- 01 Orçamento com base no BOLETIM CDHU - Versão 201 - Mês Referência: 03/2026 - Sem Desoneração
  - 02 Orçamento com base na Tabela SINAPI - Mês Referência: 03/20256 - Data de Emissão: 10/04/2024 - Não Desonerado
  - 03 Declaramos que foi adotada a alternativa Sem Desoneração por ser mais adequada para a Administração Municipal.
  - 04 BDI considerado para efeito de orçamento de 23,90%

Apiaí, 29 de maio de 2026.

SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ROBERTO COELHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

VICTOR BAPTISTA BARBOSA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 5071706628