PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Governo e Casa Civil

Endereço: Praça dos Três Poderes Nº 1000 - Jardim Marabá
Telefone: (15) 3376-9601
E-mail: pe@itapetininga.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR EVENTOS

Obra: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO BAIRRO BELO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
Local: R. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - VILA BELO HORIZONTE
Município/UF: ITAPETININGA - SP
Fonte de Pesquisa: BOLETIM CDHU - 201 - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI 03/26
BDI adotado: 23,00%
Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Contrato de Repasse: Nº 976875/2025
Orgão: MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)
			VALOR TOTAL							R$ 393.103,78
			VALOR TOTAL BDI							R$ 90.413,87
			VALOR TOTAL COM BDI							R$ 483.516,12
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 35.236,21		R$ 43.345,57
1.1	EVENTO 01		SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 28.595,68		R$ 35.177,71
1.1.1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	6,00	3 L X 2 A	R$ 205,77	R$ 1.234,62	R$ 253,10	R$ 1.518,60
1.1.2	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	1,00	1 MÊS	R$ 999,52	R$ 999,52	R$ 1.229,41	R$ 1.229,41
1.1.3	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	1,00	1 MÊS	R$ 1.213,99	R$ 1.213,99	R$ 1.493,21	R$ 1.493,21
1.1.4	CDHU	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M2	706,24		R$ 17,83	R$ 12.592,26	R$ 21,93	R$ 15.487,84
1.1.5	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM	M2	1.150,20		R$ 5,37	R$ 6.176,57	R$ 6,61	R$ 7.602,82
1.1.6	FDE	09.02.100	AE-26 - ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA - PADRÃO ENERGISA T4 - 100	UNID	1,00		R$ 6.378,72	R$ 6.378,72	R$ 7.845,83	R$ 7.845,83
1.2	EVENTO 02		LOCAÇÃO DE CONTAINER					R$ 2.213,51		R$ 2.722,62
1.2.1	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	1,00	1 MÊS	R$ 999,52	R$ 999,52	R$ 1.229,41	R$ 1.229,41
1.2.2	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	1,00	1 MÊS	R$ 1.213,99	R$ 1.213,99	R$ 1.493,21	R$ 1.493,21
1.3	EVENTO 03		LOCAÇÃO DE CONTAINER					R$ 2.213,51		R$ 2.722,62
1.3.1	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	1,00	1 MÊS	R$ 999,52	R$ 999,52	R$ 1.229,41	R$ 1.229,41
1.3.2	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	1,00	1 MÊS	R$ 1.213,99	R$ 1.213,99	R$ 1.493,21	R$ 1.493,21
1.4	EVENTO 04		LOCAÇÃO DE CONTAINER					R$ 2.213,51		R$ 2.722,62
1.4.1	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	1,00	1 MÊS	R$ 999,52	R$ 999,52	R$ 1.229,41	R$ 1.229,41

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Governo e Casa Civil

Endereço: Praça dos Três Poderes Nº 1000 - Jardim Marabá
Telefone: (15) 3376-9601
E-mail: pe@itapetininga.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR EVENTOS

Obra: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO BAIRRO BELO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
Local: R. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - VILA BELO HORIZONTE
Município/UF: ITAPETININGA - SP
Fonte de Pesquisa: BOLETIM CDHU - 201 - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI 03/26
BDI adotado: 23,00%
Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Contrato de Repasse: Nº 976875/2025
Orgão: MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1.4.2	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	1,00	1 MÊS	R$ 1.213,99	R$ 1.213,99	R$ 1.493,21	R$ 1.493,21
2			**PISTA DE SKATE**					**R$ 357.867,57**		**R$ 440.170,55**
2.1	**EVENTO 05**		**FUNDAÇÃO**					**R$ 53.274,97**		**R$ 65.525,85**
2.1.1	CDHU	12.01.061	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 30 CM - COMPLETA	M	168,00		R$ 133,31	R$ 22.396,08	R$ 163,97	R$ 27.546,96
2.1.2	CDHU	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	34,15		R$ 11,64	R$ 397,51	R$ 14,32	R$ 489,03
2.1.3	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	23,25		R$ 7,70	R$ 179,03	R$ 9,47	R$ 220,18
2.1.4	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	477,97		R$ 10,15	R$ 4.851,40	R$ 12,48	R$ 5.965,07
2.1.5	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	243,52		R$ 10,80	R$ 2.630,02	R$ 13,28	R$ 3.233,95
2.1.6	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	116,20		R$ 109,60	R$ 12.735,52	R$ 134,81	R$ 15.664,92
2.1.7	CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	152,56		R$ 19,72	R$ 3.008,48	R$ 24,26	R$ 3.701,11
2.1.8	CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	10,90		R$ 516,96	R$ 5.634,86	R$ 635,86	R$ 6.930,87
2.1.9	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	10,90		R$ 132,30	R$ 1.442,07	R$ 162,73	R$ 1.773,76
2.2	**EVENTO 06**		**SUPRAESTRUTURA E PISO**					**R$ 151.330,73**		**R$ 186.132,02**
2.2.1	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	497,29		R$ 10,15	R$ 5.047,49	R$ 12,48	R$ 6.206,18
2.2.2	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	215,47		R$ 10,80	R$ 2.327,08	R$ 13,28	R$ 2.861,44
2.2.3	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	96,73		R$ 254,43	R$ 24.611,01	R$ 312,95	R$ 30.271,65
2.2.4	CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	7,27		R$ 516,96	R$ 3.758,30	R$ 635,86	R$ 4.622,70
2.2.5	CDHU	11.01.160	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA	M3	97,27		R$ 541,64	R$ 52.685,32	R$ 666,22	R$ 64.803,22
2.2.6	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	M3	104,54		R$ 132,30	R$ 13.830,64	R$ 162,73	R$ 17.011,79
2.2.7	CDHU	06.12.020	ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG	M3	227,38		R$ 70,15	R$ 15.950,71	R$ 86,28	R$ 19.618,35
2.2.8	CDHU	54.01.050	COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN	M3	227,38		R$ 21,92	R$ 4.984,17	R$ 26,96	R$ 6.130,16
2.2.9	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	19,31		R$ 221,55	R$ 4.278,13	R$ 272,51	R$ 5.262,17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Governo e Casa Civil

Endereço: Praça dos Três Poderes Nº 1000 - Jardim Marabá
Telefone: (15) 3376-9601
E-mail: pe@itapetininga.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR EVENTOS

Obra: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO BAIRRO BELO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
Local: R. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - VILA BELO HORIZONTE
Município/UF: ITAPETININGA - SP
Fonte de Pesquisa: BOLETIM CDHU - 201 - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI 03/26
BDI adotado: 23,00%
Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Contrato de Repasse: Nº 976875/2025
Orgão: MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)
2.2.10	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	953,09		R$ 9,83	R$ 9.368,87	R$ 12,09	R$ 11.522,86
2.2.11	CDHU	11.16.220	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE	M2	643,98		R$ 16,66	R$ 10.728,71	R$ 20,49	R$ 13.195,15
2.2.12	CDHU	32.07.090	JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO	M	318,40		R$ 11,81	R$ 3.760,30	R$ 14,53	R$ 4.626,35
2.3	**EVENTO 07**		**ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PAISAGISMO**					**R$ 53.178,62**		**R$ 65.408,88**
2.3.1	CDHU	14.04.210	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	M2	11,69		R$ 86,34	R$ 1.009,31	R$ 106,20	R$ 1.241,48
2.3.2	CDHU	14.04.220	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 19 CM	M2	109,92		R$ 102,25	R$ 11.239,32	R$ 125,77	R$ 13.824,64
2.3.3	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	130,29		R$ 7,79	R$ 1.014,96	R$ 9,58	R$ 1.248,18
2.3.4	CDHU	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	130,29		R$ 30,29	R$ 3.946,48	R$ 37,26	R$ 4.854,61
2.3.5	CDHU	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	329,81		R$ 20,01	R$ 6.599,50	R$ 24,61	R$ 8.116,62
2.3.6	CDHU	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	UN	11,00		R$ 192,01	R$ 2.112,11	R$ 236,17	R$ 2.597,87
2.3.7	CDHU	35.04.120	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM	UN	8,00		R$ 588,77	R$ 4.710,16	R$ 724,19	R$ 5.793,52
2.3.8	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	134,68		R$ 167,41	R$ 22.546,78	R$ 205,91	R$ 27.731,96
2.4	**EVENTO 08**		**ACABAMENTOS METÁLICOS**					**R$ 53.927,83**		**R$ 66.331,04**
2.4.1	CDHU	46.07.060	TUBO GALVANIZADO DN= 2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	52,20		R$ 204,64	R$ 10.682,65	R$ 251,95	R$ 13.151,79
2.4.2	CDHU	11.04.020	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³	M3	1,05		R$ 410,33	R$ 430,85	R$ 504,71	R$ 529,95
2.4.3	CDHU	24.20.200	CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	23,53		R$ 284,08	R$ 6.684,40	R$ 349,42	R$ 8.221,85
2.4.4	CDHU	24.03.310	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2"	M	147,14		R$ 245,48	R$ 36.119,93	R$ 301,94	R$ 44.427,45
2.5	**EVENTO 09**		**PINTURA**					**R$ 5.808,58**		**R$ 7.143,90**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Governo e Casa Civil

Endereço: Praça dos Três Poderes Nº 1000 - Jardim Marabá
Telefone: (15) 3376-9601
E-mail: pe@itapetininga.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR EVENTOS

Obra: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO BAIRRO BELO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
Local: R. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - VILA BELO HORIZONTE
Município/UF: ITAPETININGA - SP
Fonte de Pesquisa: BOLETIM CDHU - 201 - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI 03/26
BDI adotado: 23,00%
Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

Contrato de Repasse: Nº 976875/2025
Orgão: MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)
2.5.1	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	130,29		R$ 38,02	R$ 4.953,63	R$ 46,76	R$ 6.092,36
2.5.2	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	16,18		R$ 52,84	R$ 854,95	R$ 64,99	R$ 1.051,54
2.6	**EVENTO 10**		**ILUMINAÇÃO**					**R$ 29.117,62**		**R$ 35.814,81**
2.6.1	CDHU	41.10.430	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	8,00		R$ 1.645,73	R$ 13.165,84	R$ 2.024,25	R$ 16.194,00
2.6.2	CDHU	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	10,00		R$ 105,18	R$ 1.051,80	R$ 129,37	R$ 1.293,70
2.6.3	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	204,41		20,04	R$ 4.096,38	R$ 24,65	R$ 5.038,71
2.6.4	CDHU	41.12.210	PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W	UN	10,00		R$ 992,63	R$ 9.926,30	R$ 1.220,93	R$ 12.209,30
2.6.5	CDHU	36.20.200	MÃO FRANCESA DE 700 MM	UN	10,00		R$ 87,73	R$ 877,30	R$ 107,91	R$ 1.079,10
2.7	**EVENTO 11**		**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**R$ 11.229,22**		**R$ 13.814,05**
2.7.1	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	706,24		R$ 15,90	R$ 11.229,22	R$ 19,56	R$ 13.814,05

Documento assinado digitalmente
gov.br VICTOR MARIANO CORTEZ TOBIAS
Data: 01/07/2026 17:15:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALOR REPASSE:	R$	477.500,00
VALOR CONTRAPARTIDA:	R$	6.016,12
VALOR TOTAL	R$	483.516,12

VICTOR MARIANO CORTEZ TOBIAS
CAU/SP: A3194469

Itapetininga - SP 01/07/2026