PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Praça Três Poderes, 1000 - Jardim Marabá - C.E.P. 18.213-900

Itapetininga - Estado de São Paulo

Telefone: (15) 3376-9600

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: 12402/2026 DRENAGEM , PAVIMENTAÇÃO E RCAPEAMENTO ASFÁLTICO
REFERÊNCIA: BOLETIM CDHU SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO: 201 **DATA:** 06/04/2026
BDI: 20,00%

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		
						S/ BDI	C/ BDI	TOTAL (R$)
SERVIÇOS CONVENIADOS PARA RUA JÚLIA RODRIGUES PINTO - BAIRRO BELO HORIZONTE								
1			**SERVIÇOS INICIAIS - RUA JULIO RODRIGUES PINTO**					**26.545,25**
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	205,77	246,92	1.481,54
1.2	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	732,60	28,51	34,21	25.063,71
2			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA JULIA RODRIGUES PINTO**					**11.320,87**
2.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	16,32	11,64	13,97	227,96
2.2	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	6,00	257,03	308,44	1.850,62
2.3	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	1,00	6.026,54	7.231,85	7.231,85
2.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	14,16	7,70	9,24	130,84
2.5	CDHU	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	58,61	8,71	10,45	612,59
2.6	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	2,75	76,56	91,87	252,65
2.7	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,39	221,55	265,86	103,69
2.8	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,29	565,58	678,70	875,52
2.9	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	2,98	9,83	11,80	35,15
3			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA JULIA RODRIGUES PINTO**					**142.301,74**
3.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	732,60	24,71	29,65	21.723,06
3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	146,52	280,27	336,32	49.278,19
3.3	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	732,60	13,00	15,60	11.428,56
3.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	732,60	6,54	7,85	5.749,44
3.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	29,30	1.539,32	1.847,18	54.122,49
4			**GUIAS E SARJETAS - RUA JULIA RODRIGUES PINTO**					**10.748,07**
4.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	9,90	904,72	1.085,66	10.748,07
5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - "AS BUILT" - RUA JULIA RODRIGUES PINTO**					**1.563,85**
5.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	732,60	0,25	0,30	219,78
5.2	CDHU	01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00	1.120,06	1.344,07	1.344,07
			TOTAL DO ORÇAMENTO - RUA JÚLIA RODRIGUES PINTO					**192.479,78**
SERVIÇOS CONVENIADOS PARA RUA SALVADOR BRIZOLA NETO - JARDIM MONTE SANTO								
6			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**					**93.925,36**
6.1	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	930,13	16,03	19,24	17.891,98
6.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	930,13	6,54	7,85	7.299,66
6.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	37,21	1.539,32	1.847,18	68.733,72
7			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - "AS BUILT"**					**1.623,11**
7.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	930,13	0,25	0,30	279,04
7.2	CDHU	01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00	1.120,06	1.344,07	1.344,07
			TOTAL DO ORÇAMENTO - RUA SALVADOR BRIZOLA NETO					**95.548,47**
			TOTAL DO CONVÊNIO					**288.028,25**

Itapetininga - SP, 23 de abril de 2026
Responsável Técnico:

Engª Civil Daneilli Ap. Shun Vieira dos Santos
CREA /SP 5070098433