PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

PRAÇA TRÊS PODERES, 1000 - JARDIM MARABÁ - C.E.P. 18.213-900
ITAPETININGA - ESTADO DE SÃO PAULO
Telefone: (15) 3376-9600

PLANILHA DE SERVIÇOS

Proponente / Tomador	Localidade	Município/UF	Grau de Sigilo
46634291000170	RUA CARLOS BENEDITO NALESSO - JARDIM COLOMBO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP	ITAPETININGA/SP	#PUBLICO

Empreendimento: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS

Data Base: SINAPI 06/2026 E CDHU 06/2026 - V-202; ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO — **BDI Padrão:** 20,00%

EVENTO	ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL S/ BDI (R$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL C/ BDI (R$)
1	1	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS						R$ 32.661,72		R$ 39.194,08
	1.1	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	132,00	R$ 24,87	R$ 3.282,84	R$ 29,84	R$ 3.939,41
	1.2	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	75,00	R$ 64,71	R$ 4.853,25	R$ 77,65	R$ 5.823,90
	1.3	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	4,32	R$ 918,17	R$ 3.966,49	R$ 1.101,80	R$ 4.759,79
	1.4	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	1,20	R$ 918,17	R$ 1.101,80	R$ 1.101,80	R$ 1.322,16
	1.5	CDHU	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	M²	132,00	R$ 131,51	R$ 17.359,32	R$ 157,81	R$ 20.831,18
	1.6	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M²	2,88	R$ 728,48	R$ 2.098,02	R$ 874,18	R$ 2.517,63

EVENTO 01 => PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS — R$ 32.661,72 — R$ 39.194,08

VALOR TOTAL SEM BDI =>	R$	32.661,72
VALOR TOTAL DO BDI =>	R$	6.532,36
VALOR DO REPASSE =>	R$	40.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA =>	R$	-
VALOR TOTAL COM BDI =>	R$	39.194,08

Itapetininga-SP,03 de agosto de 2026

Responsável Técnico:

Danielli Ap. Shun Vieira dos Santos
Engenheira Civil / Crea/SP: 5070470905