

Concorrência

Dados do Processo

Nº Processo 14507/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Itapetininga - SP

Objeto

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE SRP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL (ESQUADRIAS), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 19/05/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 11/06/2026 - 09:29	Agente de Contratação Thaisi Mello Postigo Galdino
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE FERRO. - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO.	UN	600	23,80	14.280,00
1	2	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS - FERRO - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO	M2	300	42,54	12.762,00
1	3	RETIRADA DE BATENTES - ESQUADRIA DE FERRO - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO	UN	300	79,01	23.703,00
1	4	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS - FERRO - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS - EXCETO A ESQUADRIA	M2	300	60,78	18.234,00
1	5	RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS - ESQUADRIA DE FERRO - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	UN	300	63,68	19.104,00
1	6	BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA - INCLUSO MÃO DE OBRA APENAS DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E BATENTE	M	500	301,40	150.700,00
1	7	CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO. - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E FERRAGENS - MAÇANETA, DOBRADIÇAS, CILÍNDRIO DE FECHADURA, FECHADURA INTERNA E EXTERNA	UN	300	195,12	58.536,00
1	8	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	981,02	98.102,00
1	9	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	1.710,96	171.096,00
1	10	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	1.989,30	198.930,00
1	11	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	1.899,88	189.988,00
1	12	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	3.153,05	315.305,00
1	13	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	4.736,12	473.612,00
1	14	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	1.716,62	171.662,00

1	15	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	2.464,95	246.495,00
1	16	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	3.001,22	300.122,00
1	17	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	3.452,77	345.277,00
1	18	EF-23 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	9.485,22	948.522,00
1	19	EF-28 ESQUADRIA DE FERRO 90X180CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	1.730,80	173.080,00
1	20	EF-29 ESQUADRIA DE FERRO 90X210CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	2.028,34	202.834,00
1	21	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	5.167,19	516.719,00
1	22	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	5.535,39	553.539,00
1	23	PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	5.980,66	598.066,00
1	24	PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	4.170,67	417.067,00
1	25	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	M2	100	1.756,34	175.634,00
1	26	CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO.	M2	100	1.264,83	126.483,00
1	27	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	500	54,36	27.180,00
1	28	PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	500	132,67	66.335,00
1	29	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	M2	500	14,90	7.450,00
1	30	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE ALUMÍNIO - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO	UN	400	23,80	9.520,00
1	31	RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	UN	250	58,13	14.532,50
1	32	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA DE ALUMÍNIO - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS OU DOBRADIÇAS QUANDO NECESSÁRIO	UN	250	15,46	3.865,00
1	33	EA-13 JANELA DE ALUMÍNIO - 1,80 X 1,50 M - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	4.220,48	422.048,00
1	34	EA-14 JANELA DE ALUMÍNIO - 1,80 X 1,20 M - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	3.572,46	357.246,00
1	35	EA-15 JANELA DE ALUMÍNIO - 1,80 X 0,60 M - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	1.916,63	191.663,00
		EA-16 JANELA DE ALUMÍNIO (0,90X0,90M) - INCLUSO MÃO DE				

1	36	OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	75	1.468,71	110.153,25
1	37	EA - 17 JANELA DE ALUMINIO (1,80 X0,90 M) - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	2.015,95	201.595,00
1	38	EA-18 JANELA DE ALUMINIO (VENTILACAO CRUZADA) L= 180 CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	1.577,61	157.761,00
1	39	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11 /2024 - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	M2	100	348,33	34.833,00
1	40	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	M2	100	387,74	38.774,00
1	41	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	M2	100	662,23	66.223,00
1	42	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	M2	100	1.913,78	191.378,00
1	43	BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	M2	500	72,99	36.495,00
1	44	PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO" - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	500	43,21	21.605,00
1	45	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2019 - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	UN	100	907,87	90.787,00
1	46	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO	M2	50	503,15	25.157,50
1	47	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS DE MADEIRA. - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO	UN	350	17,51	6.128,50
1	48	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS DE MADEIRA. - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS	M	800	2,45	1.960,00
1	49	RETIRADA DE BATES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO	UN	150	72,93	10.939,50
1	50	RECOLOCAÇÃO DE BATES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, COM REAPROVEITAMENTO DOS BATES E FORNECIMENTO DE PREGOS E ACABAMENTO	UN	200	81,51	16.302,00
1	51	RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS DE MADEIRA - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, COM REAPROVEITAMENTO DA GUARNIÇÃO E FORNECIMENTO DE PREGOS E ACABAMENTO	M	200	3,15	630,00
1	52	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR ESQUADRIA DE MADEIRA - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, COM REAPROVEITAMENTO DA FECHADURA	UN	250	100,29	25.072,50
1	53	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS ESQUADRIA DE MADEIRA - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, COM	UN	250	10,72	2.680,00

		REAPROVEITAMENTO DA DOBRADIÇA				
1	54	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA ESQUADRIA DE MADEIRA - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, COM REAPROVEITAMENTO FOLHA DA ESQUADRIA	UN	250	138,76	34.690,00
1	55	RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER ESQUADRIA DE MADEIRA - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, COM REAPROVEITAMENTO DE COMPONENTES	UN	500	9,30	4.650,00
1	56	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA - INCLUSO MÃO DE OBRA APENAS DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E BATENTE	CJ	250	319,98	79.995,00
1	57	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA - (INCLUSO MÃO DE OBRA APENAS DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E BATENTE	CJ	100	516,86	51.686,00
1	58	GUARNIÇÃO DE 5 CM PARA PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA - INCLUSO MÃO DE OBRA APENAS DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E GUARNIÇÃO	CJ	250	40,16	10.040,00
1	59	GUARNIÇÃO DE 5 CM PARA PORTA DE MADEIRA 2 FOLHAS - INCLUSO MÃO DE OBRA APENAS DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E GUARNIÇÃO	CJ	100	57,19	5.719,00
1	60	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE MADEIRA BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	UN	100	190,62	19.062,00
1	61	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	UN	100	190,62	19.062,00
1	62	FERRAGEM PORTINHOLAS ARMARIO SOB PIA - COM 2 FOLHAS DE CORRER - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	CJ	85	145,94	12.404,90
1	63	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO - (INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	UN	250	21,69	5.422,50
1	64	PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	50	444,32	22.216,00
1	65	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	UN	200	408,51	81.702,00
1	66	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	UN	200	413,24	82.648,00
1	67	PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	UN	200	459,00	91.800,00
1	68	PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE CORRER (ESQUADRIA DE MADEIRA) - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	200	1.090,57	218.114,00
1	69	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12 /2019 - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	UN	250	34,53	8.632,50
1	70	JANELA DE MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO BASCULANTE, 2 FOLHAS PARA (VIDROS NÃO INCLUSOS), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, SEM GUARNIÇÕES/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	200	1.015,82	203.164,00
1	71	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	800	150,14	120.112,00
1	72	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	800	191,05	152.840,00

1	73	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	800	207,90	166.320,00
1	74	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	800	212,56	170.048,00
1	75	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	1.000	17,05	17.050,00
1	76	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCAÇÃO DE BAGUETES - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	1.000	86,26	86.260,00
1	77	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) - VIDRO FANTASIA - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	800	228,14	182.512,00
1	78	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	500	394,41	197.205,00
1	79	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	500	287,69	143.845,00
1	80	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	500	384,82	192.410,00
1	81	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	500	297,41	148.705,00
1	82	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	500	457,24	228.620,00
1	83	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	500	389,40	194.700,00
1	84	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	800	566,85	453.480,00
1	85	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	800	398,70	318.960,00
1	86	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	800	470,90	376.720,00
1	87	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	UN	120	286,01	34.321,20
1	88	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE ROLDANAS EM PORTA OU JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	UN	120	172,10	20.652,00
1	89	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE FECHADURA DE PORTA OU JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	UN	120	97,97	11.756,40

1	90	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PUXADOR DE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	UN	120	170,15	20.418,00
1	91	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TROCA DE TRILHOS DE PORTA OU JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M	350	172,10	60.235,00
1	92	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TROCA DE PERFIS E CANTONEIRAS DE PORTA OU JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M	350	176,18	61.663,00
1	93	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 04 FOLHAS, SENDO 02 FIXAS E 02 DE CORRER (INCLUSO PERFIS, FECHADURA, PUXADOR E TODOS OS DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO) - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	750	1.417,38	1.063.035,00
1	94	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, 02 FOLHAS, SENDO 01 FIXAS E 01 DE CORRER (INCLUSO PERFIS, FECHADURA, PUXADOR E TODOS OS DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO) - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	250	1.165,18	291.295,00
1	95	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM 01 FOLHA (INCLUSO PERFIS, FECHADURA, PUXADOR E TODOS OS DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO) - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	500	792,06	396.030,00
1	96	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM 02 FOLHAS (INCLUSO PERFIS, FECHADURA, PUXADOR E TODOS OS DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO) - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	500	1.104,26	552.130,00
1	97	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM, 04 FOLHAS, SENDO 02 FIXAS E 02 DE CORRER (INCLUSO PERFIS, FECHADURA E TODOS OS DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO) - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	600	941,47	564.882,00
1	98	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM, 02 FOLHAS, SENDO 01 FIXA E 01 DE CORRER (INCLUSO PERFIS, FECHADURA E TODOS OS DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO) - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	600	829,97	497.982,00
1	99	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 06 MM, (INCLUSO PERFIS DE ALUMINIO, CORRENTE PARA ABERTURA, TRINCO E CONTRA-TRINCO E TODOS OS DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO) - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	600	567,11	340.266,00
1	100	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS) - INCLUSO TODA MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M3	500	127,13	63.565,00
1	101	RETIRADA DE ENTULHO - INCLUSO MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E TRANSPORTE E DESCARTE DOS MATERIAIS	M3	300	116,48	34.944,00
1	102	REBOCO (INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO)	M2	500	36,56	18.280,00
1	103	LIMPEZA DE OBRA - INCLUSO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	M2	500	19,22	9.610,00