PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PARANAPANEMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MELHORIA DE ACESSO AO PARQUE DA IMIGRAÇÃO
REFERÊNCIA: BOLETIM CDHU 201 SD - SINAPI 05/26 - SICRO 01/26
VERSÃO: 201 **DATA:** 19/06/2026
BDI: 23,38%

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		
						S/ BDI	C/ BDI	TOTAL (R$)
SERVIÇOS CONVENIADOS								
REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MELHORIA DE ACESSO AO PARQUE DA IMIGRAÇÃO								
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**173.370,13**
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	889,60	1.097,59	6.585,54
1.2	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	45,86	292,27	360,60	16.537,12
1.3	CDHU	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	1.528,50	9,97	12,30	18.800,55
1.4	CDHU	04.40.050	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	5.138,66	20,73	25,58	131.446,92
2			**PAVIMENTAÇÃO**					**1.649.599,14**
2.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	5.138,66	29,48	36,37	186.893,06
2.2	CDHU	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	1.284,67	267,01	329,44	423.221,68
2.3	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	770,80	231,30	285,38	219.970,90
2.4	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	5.138,66	129,26	159,48	819.513,50
3			**DRENAGEM**					**600.936,78**
3.1	SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.062,56	13,12	16,19	17.202,85
3.2	CDHU	46.12.270	Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm	M	233,80	155,82	192,25	44.948,05
3.3	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	456,00	257,03	317,12	144.606,72
3.4	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	904,25	20,13	24,84	22.461,57
3.5	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	27,00	3.705,42	4.571,75	123.437,25
3.6	CDHU	49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	UN	11,00	5.266,79	6.498,17	71.479,87
3.7	SICRO	2003459	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	2.642,70	3.260,56	6.521,12
3.8	CDHU	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UN	5,00	25,18	31,07	155,35
3.9	CDHU	55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	M	65,00	12,59	15,53	1.009,45
3.10	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	1.528,50	62,53	77,15	117.923,78
3.11	CDHU	54.06.170	Sarjeta moldada no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	45,86	904,72	1.116,24	51.190,77
4			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**1.592,98**
4.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	5.138,66	0,25	0,31	1.592,98
							TOTAL	2.425.499,03

RECURSO ESTADUAL	2.000.000,00
RECURSO MUNICIPAL	425.499,03

Estância Turística de Paranapanema, sexta-feira, 19 de junho de 2026

PAULO RICARDO GORDIANO:42128302803
Assinado de forma digital por PAULO RICARDO GORDIANO:42128302803
Dados: 2026.06.24 16:25:01 -03'00'

PAULO RICARDO GORDIANO
Responsável pelo Orçamento
CREA:5070336292
ART: 2620261676090