PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Praça Antônio Ferreira Leme, 53 – São Miguel Arcanjo/SP
CNPJ 46.634.333/0001-73

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE

ENDEREÇO

PAÇO MUNICIPAL - PRAÇA ANTONIO FERREIRA LEME, nº 53 - CENTRO

CONVÊNIO/DEMANDA	BASES DE DADOS	ENCARGOS	BDI
-	CDHU - 02/2026 - 201; SINAPI - 03/2026 - São Paulo; SIURB - 01/2026	DESONERADO	23,93%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓD	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	VALOR TOTAL SEM DESCONTO LICITAÇÃO
1			DEMOLIÇÃO					R$ 1.062,82
1.1	03.01.220	CDHU	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	2,66	R$ 290,89	R$ 360,49	R$ 958,90
1.2	03.08.200	CDHU	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	12,00	R$ 6,99	R$ 8,66	R$ 103,92
2			FUNDAÇÕES					R$ 1.639,29
2.1	12.05.030	CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	M	8,00	R$ 81,23	R$ 100,66	R$ 805,28
2.2	11.03.090	CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,57	R$ 556,46	R$ 689,62	R$ 393,08
2.3	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	30,82	R$ 9,95	R$ 12,33	R$ 380,01
2.4	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	4,64	R$ 10,60	R$ 13,13	R$ 60,92
3			BALDRAME					R$ 941,42
3.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	0,17	R$ 219,27	R$ 271,74	R$ 45,24
3.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 01/2024	M3	0,07	R$ 759,35	R$ 941,06	R$ 62,67
3.3	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	0,39	R$ 11,54	R$ 14,30	R$ 5,57
3.4	11.03.090	CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,39	R$ 556,46	R$ 689,62	R$ 268,95
3.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	30,82	R$ 9,95	R$ 12,33	R$ 380,01
3.6	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	4,64	R$ 10,60	R$ 13,13	R$ 60,92
3.7	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	6,42	R$ 14,84	R$ 18,39	R$ 118,06
4			ESTRUTURA METALICA					R$ 25.607,57
4.1	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	404,42	R$ 29,12	R$ 36,08	R$ 14.591,29
4.2	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	49,83	R$ 29,12	R$ 36,08	R$ 1.797,86
4.3	33.07.303	CDHU	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica	M2	19,02	R$ 391,09	R$ 484,67	R$ 9.218,42
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 1.099,04
5.1	37.13.630	CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	R$ 170,66	R$ 211,49	R$ 211,49
5.2	39.02.030	CDHU	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	45,00	R$ 9,96	R$ 12,34	R$ 555,30
5.3	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	15,00	R$ 17,88	R$ 22,15	R$ 332,25
6			FECHAMENTO					R$ 13.399,10
6.1	26.03.070	CDHU	Vidro laminado temperado incolor de 8mm	M2	19,04	R$ 375,22	R$ 465,01	R$ 8.853,79
6.2	14.31.030	CDHU	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	M2	15,68	R$ 233,91	R$ 289,88	R$ 4.545,31
7			ACABAMENTO					R$ 2.482,14
7.1	19.01.062	CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	1,60	R$ 175,08	R$ 216,97	R$ 347,15
7.2	33.03.220	CDHU	Tinta látex em elemento vazado	M2	31,36	R$ 32,16	R$ 39,85	R$ 1.249,69
7.3	17.04.020	CDHU	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	M2	31,36	R$ 20,77	R$ 25,74	R$ 807,20
7.4	30.06.132	CDHU	Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos	UN	2,00	R$ 31,51	R$ 39,05	R$ 78,10
8			PLATAFORMA ELEVATÓRIA					R$ 101.703,88
8.1	30.14.060	CDHU	Plataforma para elevacao até 4,00m, nas dimensões de 1100x1400mm, capacidade de 325kg	CJ	1,00	R$ 82.065,59	R$ 101.703,88	R$ 101.703,88
9			SERVIÇOS FINAIS					R$ 146,96
9.1	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	8,00	R$ 14,83	R$ 18,37	R$ 146,96

TOTAL SEM BDI	R$	119.488,59
VALOR DE BDI	R$	28.593,63
TOTAL GERAL	R$	148.082,22
VALOR DE REPASSE	R$	-
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO	R$	148.082,22

São Miguel Arcanjo, 12 de junho de 2026

Edson Batista:40242439772
Assinado de forma digital por Edson Batista:40242439772

EDSON BATISTA
CREA/SP 0500058949

ELIAS RODRIGUES DE PAULA:02080875833
Assinado de forma digital por ELIAS RODRIGUES DE PAULA:02080875833

ELIAS RODRIGUES DE PAULA
PREFEITO MUNICIPAL