PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Praça Antônio Ferreira Leme, n° 53 – São Miguel Arcanjo/SP

CNPJ 46.634.333/0001-73

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISMO - FASE 1

ENDEREÇO			
AVENIDA GUERINO ANTONIO MUZZIN, S/N - CENTRO, SÃO MIGUEL ARCANJO-SP.			
CONVÊNIO/DEMANDA		**ENCARGOS**	**BDI**
965372	**CDHU - 05/2026 - 202; SINAPI - 05/2026 - SP; SIURB - 01/2026; SICRO - 04/2026**	**NÃO DESONERADO**	**20,34%**

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓD	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	VALOR TOTAL SEM DESCONTO LICITAÇÃO
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**R$ 1.115,87**
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	4,50	R$ 206,06	R$ 247,97	R$ 1.115,87
2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**R$ 23.731,60**
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	135,05	R$ 0,76	R$ 0,91	R$ 122,90
2.2	07.01.020	CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	105,00	R$ 16,23	R$ 19,53	R$ 2.050,65
2.3	1003005	ED_SIURB	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	304,00	R$ 32,20	R$ 38,75	R$ 11.780,00
2.4	07.12.030	CDHU	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	338,92	R$ 12,44	R$ 14,97	R$ 5.073,63
2.5	92815	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	13,00	R$ 120,98	R$ 145,59	R$ 1.892,67
2.6	34.02.100	CDHU	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	117,45	R$ 19,89	R$ 23,94	R$ 2.811,75
3			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 9.960,67**
3.1	45.01.040	CDHU	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´	UN	1,00	R$ 1.640,92	R$ 1.974,68	R$ 1.974,68
3.2	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	R$ 2.246,99	R$ 2.704,03	R$ 2.704,03
3.3	5033	INS_SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	R$ 912,00	R$ 1.097,50	R$ 1.097,50
3.4	100601	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	UN	1,00	R$ 1.012,76	R$ 1.218,76	R$ 1.218,76
3.5	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	M2	135,05	R$ 18,25	R$ 21,96	R$ 2.965,70
4			**FUNDAÇÃO - ESCAVAÇÃO**					**R$ 16.688,45**
4.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	12,02	R$ 282,41	R$ 339,85	R$ 4.085,00
4.2	12.05.010	CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00	R$ 3.129,83	R$ 3.766,44	R$ 3.766,44
4.3	12.05.020	CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	117,00	R$ 62,76	R$ 75,53	R$ 8.837,01
5			**FUNDAÇÃO - ESTACA**					**R$ 7.993,82**
5.1	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	214,13	R$ 10,27	R$ 12,36	R$ 2.646,65
5.2	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	81,53	R$ 10,65	R$ 12,82	R$ 1.045,21
5.3	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,74	R$ 522,01	R$ 628,19	R$ 3.605,81
5.4	11.16.020	CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	5,74	R$ 100,78	R$ 121,28	R$ 696,15
6			**FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME**					**R$ 5.222,78**
6.1	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	88,94	R$ 10,27	R$ 12,36	R$ 1.099,30
6.2	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	48,44	R$ 10,65	R$ 12,82	R$ 621,00
6.3	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	M3	0,34	R$ 228,38	R$ 274,83	R$ 93,44
6.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	45,03	R$ 16,16	R$ 19,45	R$ 875,83
6.5	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,38	R$ 522,01	R$ 628,19	R$ 2.123,28
6.6	11.16.020	CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,38	R$ 100,78	R$ 121,28	R$ 409,93
7			**FUNDAÇÃO - BLOCO SOBRE ESTACA**					**R$ 11.093,34**
7.1	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	270,54	R$ 10,27	R$ 12,36	R$ 3.343,87
7.2	10.01.060	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	99,38	R$ 10,65	R$ 12,82	R$ 1.274,05
7.3	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	8,64	R$ 522,01	R$ 628,19	R$ 5.427,56
7.4	11.16.020	CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	8,64	R$ 100,78	R$ 121,28	R$ 1.047,86
8			**LAJE**					**R$ 1.451,99**
8.1	11.01.130	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,55	R$ 522,01	R$ 628,19	R$ 345,50
8.2	11.16.020	CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,55	R$ 100,78	R$ 121,28	R$ 66,70
8.3	13.01.130	CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	5,55	R$ 155,68	R$ 187,35	R$ 1.039,79
9			**PRÉ-MOLDADO E ALVENARIA**					**R$ 183.073,72**
9.1	15.05.290	CDHU	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa	M3	30,35	R$ 3.530,28	R$ 4.248,34	R$ 128.937,12
9.2	96369	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	216,58	R$ 191,83	R$ 230,85	R$ 49.997,49
9.3	45.02.020	CDHU	Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 botijões de 13 kg	UN	1,00	R$ 3.439,51	R$ 4.139,11	R$ 4.139,11
10			**DIVISÓRIAS SANITÁRIAS**					**R$ 12.907,08**
10.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	5,57	R$ 975,51	R$ 1.173,93	R$ 6.538,79
10.2	25.02.020	CDHU	Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado, sob medida	M2	5,04	R$ 1.049,98	R$ 1.263,55	R$ 6.368,29
11			**PORTAS**					**R$ 10.762,75**
11.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00	R$ 1.407,39	R$ 1.693,65	R$ 6.774,60
11.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	R$ 1.344,51	R$ 1.617,98	R$ 3.235,96
11.3	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1,00	R$ 319,86	R$ 384,92	R$ 384,92
11.4	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	9,66	R$ 31,59	R$ 38,02	R$ 367,27
12			**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**					**R$ 67.368,11**
12.1	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	68,15	R$ 787,63	R$ 947,83	R$ 64.594,61
12.2	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	R$ 2.304,72	R$ 2.773,50	R$ 2.773,50
13			**COBERTURA**					**R$ 119.207,04**
13.1	15.03.030	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1686,30	R$ 29,93	R$ 36,02	R$ 60.740,53
13.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	120,45	R$ 214,78	R$ 258,47	R$ 31.132,71
13.3	16.12.200	CDHU	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	M	16,18	R$ 86,49	R$ 104,08	R$ 1.684,01
13.4	16.33.052	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	32,77	R$ 165,33	R$ 198,96	R$ 6.519,92
13.5	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	125,13	R$ 127,04	R$ 152,88	R$ 19.129,87
14			**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**					**R$ 4.621,16**
14.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	46,00	R$ 83,48	R$ 100,46	R$ 4.621,16
15			**PISO**					**R$ 38.639,17**
15.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	124,26	R$ 4,56	R$ 5,49	R$ 682,19
15.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	6,21	R$ 214,58	R$ 258,23	R$ 1.603,61

15.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	124,26	R$	3,20	R$	3,85	R$ 478,40
15.4	88478	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	124,26	R$	37,53	R$	45,16	R$ 5.611,58
15.5	13002087	ED_SIURB	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	104,39	R$	170,93	R$	205,70	R$ 21.473,02
15.6	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	M	61,81	R$	75,78	R$	91,19	R$ 5.636,45
15.7	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	19,88	R$	120,22	R$	144,67	R$ 2.876,04
15.8	18.08.100	CDHU	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	6,88	R$	33,56	R$	40,39	R$ 277,88
16			**PINTURAS E ACABAMENTOS**							**R$ 8.193,75**
16.1	33.02.080	CDHU	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	218,11	R$	20,06	R$	24,14	R$ 5.265,18
16.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	216,45	R$	11,24	R$	13,53	R$ 2.928,57
17			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**							**R$ 5.427,30**
17.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,84	R$	33,51	R$	40,33	R$ 154,87
17.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	74,42	R$	45,15	R$	54,33	R$ 4.043,24
17.3	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,30	R$	20,31	R$	24,44	R$ 31,77
17.4	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14,00	R$	6,67	R$	8,03	R$ 112,42
17.5	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$	9,73	R$	11,71	R$ 81,97
17.6	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$	12,91	R$	15,54	R$ 31,08
17.7	89437	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$	29,75	R$	35,80	R$ 35,80
17.8	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$	7,09	R$	8,53	R$ 42,65
17.9	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	R$	10,67	R$	12,84	R$ 359,52
17.10	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$	16,72	R$	20,12	R$ 20,12
17.11	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$	17,18	R$	20,67	R$ 82,68
17.12	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,00	R$	7,80	R$	9,39	R$ 65,73
17.13	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$	17,75	R$	21,36	R$ 64,08
17.14	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R$	15,20	R$	18,29	R$ 274,35
17.15	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$	22,45	R$	27,02	R$ 27,02
18			**DIVERSOS**							**R$ 2.170,36**
18.1	102623	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$	950,12	R$	1.143,37	R$ 1.143,37
18.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	R$	94,82	R$	114,11	R$ 1.026,99
19			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**							**R$ 6.618,71**
19.1	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42,04	R$	37,79	R$	45,48	R$ 1.911,98
19.2	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,37	R$	37,56	R$	45,20	R$ 830,32
19.3	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$	13,37	R$	16,09	R$ 16,09
19.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	R$	18,30	R$	22,02	R$ 572,52
19.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R$	34,02	R$	40,94	R$ 245,64
19.6	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	27,00	R$	7,10	R$	8,54	R$ 230,58
19.7	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$	17,60	R$	21,18	R$ 21,18
19.8	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$	22,09	R$	26,58	R$ 531,60
19.9	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$	35,11	R$	42,25	R$ 42,25
19.10	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$	22,30	R$	26,84	R$ 26,84
19.11	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R$	51,71	R$	62,23	R$ 560,07
19.12	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R$	61,75	R$	74,31	R$ 371,55
19.13	49.03.036	CDHU	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	1,00	R$	442,73	R$	532,78	R$ 532,78
19.14	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R$	13,64	R$	16,41	R$ 98,46
19.15	46.33.197	CDHU	Prolongamento para caixa sifonada em polipropileno de alta resistência PP, preto, DN= 125mm	UN	5,00	R$	104,18	R$	125,37	R$ 626,85
20			**INSTALAÇÃO PLUVIAL**							**R$ 7.136,06**
20.1	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	43,14	R$	30,78	R$	37,04	R$ 1.597,91
20.2	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	18,06	R$	66,45	R$	79,97	R$ 1.444,26
20.3	49.08.250	CDHU	Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm	UN	3,00	R$	577,53	R$	695,00	R$ 2.085,00
20.4	89520	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	27,00	R$	18,20	R$	21,90	R$ 591,30
20.5	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R$	44,57	R$	53,64	R$ 107,28
20.6	89545	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	33,00	R$	19,69	R$	23,69	R$ 781,77
20.7	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	R$	32,53	R$	39,15	R$ 117,45
20.8	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R$	49,93	R$	60,09	R$ 60,09
20.9	89550	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R$	48,61	R$	58,50	R$ 351,00
21			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**							**R$ 18.014,98**
21.1	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	0,84	R$	1.073,36	R$	1.291,68	R$ 1.085,01
21.2	44.01.850	CDHU	Cuba de louça de embutir redonda	UN	2,00	R$	144,94	R$	174,42	R$ 348,84
21.3	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$	1.425,38	R$	1.715,30	R$ 1.715,30
21.4	10013014	ED_SIURB	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00	R$	1.250,14	R$	1.504,42	R$ 1.504,42
21.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL	UN	2,00	R$	847,71	R$	1.020,13	R$ 2.040,26
21.6	30.08.060	CDHU	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00	R$	1.439,79	R$	1.732,64	R$ 1.732,64
21.7	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R$	609,56	R$	733,54	R$ 2.934,16
21.8	44.01.200	CDHU	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	1,00	R$	555,12	R$	668,03	R$ 668,03
21.9	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	2,36	R$	975,51	R$	1.173,93	R$ 2.770,47
21.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	R$	350,87	R$	422,24	R$ 1.266,72

21.11	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm	UN	2,00	R$	176,55	R$	212,46	R$ 424,92
21.12	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$	994,42	R$	1.196,69	R$ 1.196,69
21.13	106779	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$	136,08	R$	163,76	R$ 327,52
22			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**							**R$ 4.371,84**
22.1	9009111	ED_SIURB	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W	UN	27,00	R$	60,37	R$	72,65	R$ 1.961,55
22.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$	76,95	R$	92,60	R$ 463,00
22.3	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$	66,07	R$	79,51	R$ 318,04
22.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$	40,62	R$	48,88	R$ 195,52
22.5	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$	69,13	R$	83,19	R$ 332,76
22.6	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R$	81,67	R$	98,28	R$ 589,68
22.7	40.07.010	CDHU	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	23,00	R$	18,47	R$	22,23	R$ 511,29
23			**DIVERSOS**							**R$ 3.952,38**
23.1	38.19.030	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	156,15	R$	19,84	R$	23,88	R$ 3.728,86
23.2	38.05.060	CDHU	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios	M	2,97	R$	62,54	R$	75,26	R$ 223,52
24			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**							**R$ 1.189,84**
24.1	9005082	ED_SIURB	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00	R$	123,18	R$	148,23	R$ 148,23
24.2	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$	72,70	R$	87,49	R$ 174,98
24.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	R$	54,11	R$	65,12	R$ 586,08
24.4	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$	56,54	R$	68,04	R$ 68,04
24.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$	11,94	R$	14,37	R$ 28,74
24.6	37.17.060	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00	R$	152,71	R$	183,77	R$ 183,77
25			**FIAÇÃO**							**R$ 5.742,04**
25.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	89,18	R$	3,90	R$	4,69	R$ 418,25
25.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	356,08	R$	5,57	R$	6,70	R$ 2.385,74
25.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	52,83	R$	11,77	R$	14,16	R$ 748,07
25.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,48	R$	30,09	R$	36,21	R$ 2.189,98
26			**SERVIÇOS FINAIS**							**R$ 2.718,56**
26.1	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	135,05	R$	16,73	R$	20,13	R$ 2.718,56
							TOTAL GERAL	**R$**		**579.373,37**
							VALOR DE REPASSE	**R$**		**481.104,00**
							VALOR DE RECURSO PRÓPRIO	**R$**		**98.269,37**

São Miguel Arcanjo, 03 de novembro de 2026

Edson Batista:40242439772

Assinado de forma digital por Edson Batista:40242439772
Dados: 2026.11.03 14:07:43 -03'00'

EDSON BATISTA
CREA/SP 0500058949

ELIAS RODRIGUES DE PAULA:02080875833

Assinado de forma digital por ELIAS RODRIGUES DE PAULA:02080875833
Dados: 2026.11.03 14:07:56 -03'00'

ELIAS RODRIGUES DE PAULA
PREFEITO MUNICIPAL