



Protocolo 6.005/2024



Código: 406.017.265.952.344.557

De: **PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS LTD** (paranalicita@gmail.com)

Para: **SMADM - DCLC - Departamento de Compras, Licitação e Contratos**

Assunto: **Processo Licitatório**

Itaberá/SP, 17 de Setembro de 2024

Para:

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS LTD

paranalicita@gmail.com · 44 99999-7980

CNPJ 05.700.700/0001-02

Floraí, PR, 87185-000, Brasil, . km 16. 87185-000 / PARQUE INDUSTRIAL PRIMAVERA
Floraí

Boa tarde.

Solicito esclarecimento a respeito do item da Contratação Direta Nº 50/2024, cujo objeto é "Aquisição de Rede de Proteção", pois está sendo descrito os detalhes da rede de proteção, porém no mesmo item solicita também a estrutura metálica e não informa a quantidade, medidas, espessura, demais especificações da estrutura. Precisamos dessas informações para cotarmos corretamente o material solicitado e entregar o material de acordo com a necessidade do Município.

Atenciosamente.

RESPOSTA AO PROTOCOLO Nº 6.005/2024

Em resposta ao Protocolo Nº 6.005/2024 onde a empresa solicita esclarecimento a respeito do item da Contratação Direta Nº 50/2024, cujo objeto é "Aquisição de Rede de Proteção", informo que para a COBERTURA é necessário que a estrutura metálica deverá ser composta por: 3 Postes de aço galvanizado de 3" com 6m de comprimento, para garantir a cobertura da Quadra localizada no Jardim São Luís e instaladas no local indicado inclusive.

Complemento ressaltando que as redes deverão ser confeccionadas com as seguintes medidas: 30mt de comprimento x 18mt de largura, totalizando 540m². As mesmas deverão ser confeccionadas no fio 4 e na malha 12, em corda trançada entre nós. Deverá ser confeccionada em material de polietileno, 100% virgem, sendo de alta densidade, com tratamento UV.

Para as LATERAIS é necessário que a estrutura metálica seja composta por: 2 Postes de aço galvanizado de 3" com 2m de comprimento, para a lateral da Quadra de futebol Society, localizada no Jardim São Luís e instaladas no local inclusive. Sendo com as seguintes medidas: 30mt de comprimento x 4mt de altura, sendo 120M² cada lateral, totalizando 240m², confeccionadas no fio 4, na malha 12, em corda trançada entre nós. Deverá ser confeccionada em material de polietileno, 100% virgem, sendo de alta densidade, com tratamento U.

Para as LATERAIS do Campo, a estrutura metálica deverá ser composta por 12 postes de aço galvanizado de 3" com 6m de comprimento para garantir as proteções laterais. As redes deverão conter as medidas de: 90mt de comprimento x 6mt de altura, sendo 540m² cada lado, totalizando 1080m² os dois lados, sendo confeccionadas no fio 4, na malha 12,

em corda trançada entre nós. Deverá ser confeccionado com material de polietileno, 100% virgem, sendo de alta densidade e com tratamento UV.

Para a FRENTE E FUNDO do Campo a estrutura metálica deverá ser composta por 6 postes de aço galvanizado de 3" com 6m de comprimento para garantir as proteções frente e fundo do campo. As redes deverão contar as seguintes medidas: 70mt de comprimento X 6mt de altura, sendo 420 m² cada lado, totalizando 840 M² os dois lados (frente e fundo), confeccionadas no fio 4, na malha 12, em corda trançada entre nós. Deverá ser confeccionado com Material de polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento UV.

Nada mais havendo a esclarecer me coloco à disposição.

**ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA1D-70B2-E789-1B86

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALEXANDRA CRISTINA FERREIRA SILVA (CPF 309.XXX.XXX-96) em 10/10/2024 09:17:08

(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/EA1D-70B2-E789-1B86>