



SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Obra: Ampliação da Escola Municipal Arco Iris
Endereço: Rua 9 de Julho nº104 - Centro - Itaberá / SP

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1	Estrutura		
1.1	Forma em madeira comum para fundação	m ²	39,32
1.2	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	41,04
1.3	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m ³	35,80
1.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	1.579,28
1.5	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m ³	37,60
2	Alvenaria		
2.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m ²	68,04
3	Esquadrias		
3.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação.AF_12/2019	unid	6,00
4	Cobertura		
4.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	5.910,00
4.2	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6mm	m ²	412,60
5	Instalação Elétrica		
5.1	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	150,00
5.2	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V- isolação em PVC 70°C	m	200,00
5.3	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	100,00
6	Instalação Hidráulica		
6.1	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014	m	140,00
6.2	Divisória sanitária, tipo cabine, em mármore branco polido, espessura=3cm assentado com argamassa colante AC III-E, exclusive ferragens.AF_01/2021	m ²	18,56
7	Revestimento		
7.1	Chapisco	m ²	173,68
7.2	Emboço comum	m ²	173,68
8	Piso		
8.1	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m ²	412,60
9	Pintura		
9.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014	m ²	173,68

Itaberá, 08 de novembro de 2023

Hugo Cardoso Esteves
Engenheiro Civil
CREA nº 5060356657