



SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Obra: Construção de 03 Salas de Aula na E.E. Gabriel Pinto de Farias
Endereço: Rua Cel. Acácio Piedade nº 422 - Centro - Itaberá/SP

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Quant. (50%)
1	Infraestrutura			
1.1	Forma em madeira comum para fundação	m ²	101,56	50,78
1.2	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m ³	12,17	6,09
1.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	775,60	387,80
2	Superestrutura			
2.1	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	62,22	31,11
2.2	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m ³	4,68	2,34
2.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	285,00	142,50
3	Alvenaria			
3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m ²	212,10	106,05
4	Esquadrias			
4.1	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	m ²	23,04	11,52
5	Cobertura			
5.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	825,00	412,50
5.2	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6mm	m ²	198,12	99,06
6	Revestimento			
6.1	Chapisco	m ²	424,20	212,10
6.2	Emboço comum	m ²	424,20	212,10
7	Piso			
7.1	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m ²	147,00	73,50
7.2	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m	29,40	14,70
8	Pintura			
8.1	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	252,00	38,10
8.2	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m ²	602,28	24,76
9	Instalação Elétrica			
9.1	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 w	unid	12,00	325,11

Itaberá, 29 de maio de 2023

Hugo Cardoso Esteves
Engenheiro Civil
CREA nº 5060356657/D