



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPORANGA

Trabalhando o presente, construindo o futuro!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA/SP

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP

Regime de Execução: Empreitada Global

Local:

- (Centro) - Avenida Natalia Valente: 6.736,36 m²
- (Centro) - Rua Frei Pacifico de Monte Falco (Trecho): 1.638,29 m²
- (B° Nossa Senhora Aparecida - Campinho) - Rua João Panzarin (Trecho): 1.185,32 m²
- (Bairro IAFAM) - Rua Joaquim Ferreira Lucio (Trecho): 5.403,15 m²
- (Bairro IAFAM) - Rua João Damasio (Trecho): 797,40 m²
- (Bairro IAFAM) - Rua Vereador Jose Benini (Trecho): 203,27 m²
- (B° Nossa Senhora Aparecida - Campinho) - Rua Pedro Alcântara de Moraes (Trecho 1): 530,17 m²
- (Centro) - Rua Pedro Alcântara de Moraes (Trecho 2): 1.247,79 m²

Área Total: 17.741,75 m²

REFERÊNCIA:

CDHU: 199/2025 SEM DESONERAÇÃO

DATA: 01/10/2025

BDI: 23,38%





PREFEITURA MUNICIPAL DE


ITAPORANGA

Trabalhando o presente, construindo o futuro!

BDI: 23,38%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL (R\$)
						S/ BDI	C/ BDI	
01	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M²	6,00	431,48	532,36	3.194,16
02	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M²	16.284,29	0,91	1,12	18.283,31
03	CDHU	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M²	1.457,46	12,31	15,18	22.136,01
04	CDHU	54.03.230	Execução de imprimação ligante (Pintura de ligação) com emulsão asfáltica RR-2C	M²	17.741,75	6,65	8,20	145.566,97
05	CDHU	54.03.210	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,00 cm.	M³	532,25	1.537,78	1.897,31	1.009.844,83
06	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M²	354,33	35,47	43,76	15.506,50
07	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M²	10,81	1.637,39	2.020,21	21.838,48
TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 1.236.370,26		

Itaporanga/SP, 09 de Outubro de 2025


Iagon Geliade Moraes Bench
Arquiteto E Urbanista.
CAU A293864-2
RESPOSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA _____



MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

RUA PEDRO ALCÂNTARA DE MORAES,Nº 1060, CENTRO -18480-063

ITAPORANGA-SP CNPJ: 46.634.408/0001-16

FONE: (15) 3565-1397



CÓDIGO DE ACESSO

93956FEEFE07437CA23B64DBF86AB37C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://itaporanga.flowdocs.com.br/public/assinaturas/93956FEEFE07437CA23B64DBF86AB37C>