

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

CURVA ABC DE SERVIÇOS E INSUMOS

Objeto de Contratação			Descrição do lote		Valor global		%
EXEC. SERV. RECAPEAMENT. E SINALIZ. RUAS B HORIZONTE, ARGÉLIA E TIRADENTES			Infraestrutura urbana e sinalização		R\$ 741.064,300		100
Data Base	Regime Contratação	Encargos Sociais	BDI	Desoneração	Repasse		
18/07/2024	Empreitada Preço Global	Hor: 115,54% Mes: 71,46%	23,370%	NÃO	R\$ 550.000,000		74
Boletins			Origem recursos		Contrapartida		
CDHU 06/24; SINAPI 06/24; SIURB INFRA 01/24.			CONVÊNIO ESTADUAL		R\$ 191.064,300		26
					Endereço da Obra		
					RUAS BELO HORIZONTE, ARGÉLIA e TIRADENTES - CABREÚVA – SP		

Item	Banco	Código	Descrição	Unid	TOTAIS		Peso %	%
					Quantidade	Valores		Acumulada
1	cdhu	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - fornecimento e execução.	m3	215,1	R\$ 408.805,74	55,2%	55,2%
2	cdhu	54.01.220	Base de bica corrida - fornecimento e execução.	m3	350,81	R\$ 93.897,80	12,7%	67,8%
3	cdhu	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição - execução.	m2	4299,37	R\$ 80.613,18	10,9%	78,7%
4	cdhu	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante - fornecimento e execução.	m2	5406,45	R\$ 49.793,40	6,7%	85,4%
5	cdhu	03.07.010	Demolição mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento - execução.	m2	1169,38	R\$ 41.466,21	5,6%	91,0%
6	cdhu	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante - fornecimento e execução.	m2	1169,38	R\$ 21.376,26	2,9%	93,9%
7	cdhu	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m - fornecimento e execução.	Unid	11,00	R\$ 17.664,35	2,4%	96,3%
8	cdhu	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas - fornecimento e execução.	m2	128,11	R\$ 11.695,16	1,6%	97,9%
9	cdhu	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m² - fornecimento e execução.	m2	3,53	R\$ 7.139,28	1,0%	98,8%
10	cdhu	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira - fornecimento e execução.	m2	15,00	R\$ 3.524,10	0,5%	99,3%
11	siurb infra	062100	Levantamento de tampão de poço de visita - fornecimento e execução.	Unid	11,00	R\$ 2.343,33	0,3%	99,6%
12	sinapi	94288	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 10 cm altura - fornecimento e execução.	m	44,00	R\$ 2.220,68	0,3%	99,9%
13	cdhu	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento - execução.	m3	1,32	R\$ 524,81	0,1%	100,0%

Observações
Itens consolidados para verificação e apontamento da relevância orçamentária.

CABREÚVA, 18 de julho de 2024

Responsável Técnico

Nome : Gustavo A Zaninetti
Cargo : Engenheiro civil – Matrícula 4168

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome : ANTONIO CARLOS MANGINI
Cargo : Prefeito Municipal de Cabreúva
CPF/MF : 086.257.178 / 29