

CURVA ABC DE SERVIÇOS E INSUMOS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Objeto de Contratação	Descrição do lote	Valor global	%
EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS PARQUE DA CIDA	Infraestrutura urbana e sinalização	R\$ 957.553,86	100

Data Base	Regime Contratação	Encargos Sociais	BDI	Desoneração	Repasse	
01/10/2024	Empreitada Preço Global	Hor: 115,54% Mes: 71,46%	23,010%	NÃO		R\$ 731.355,32 76,4

Boletins	Origem recursos	Contrapartida	
Sinapi-Ago/24, Cdhu-Mai/24, Siurb-Jan/24	CONVÊNIO FEDERAL : 891374/19		R\$ 226.198,54 23,6

CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS PARQUE DA CIDADE, PARQUE COLINA E PARQUE SANTO ANTÔNIO	Endereço da Obra
	R SABARÁ - R ESMERALDA - R BULGÁRIA

Item	Código	Descriativo	Unidad	TOTAIS		Peso %	%	Conceito
				Quantidade	Valores		Acumulada	
1	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte - fornecimento	m3	39,090	R\$ 69.414,07	9,6%	9,6%	A
2	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m - fornecimento e instalação.	un	41,000	R\$ 57.985,48	8,0%	17,6%	A
3	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço astm-A36, sem pintura - fornecimento e execução.	kg	1332,130	R\$ 40.616,64	5,6%	23,2%	A
4	91933	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	1802,040	R\$ 33.968,45	4,7%	27,9%	A
5	cpu-02	Poste decorativo para jardim em aço tubular h=2,5m, com 02 luminárias LED - fornecimento e instalação.	un	19,000	R\$ 26.018,60	3,6%	31,4%	A
6	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimen	m	443,840	R\$ 24.779,59	3,4%	34,9%	A
7	91840	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	717,210	R\$ 23.632,07	3,3%	38,1%	A
8	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armad	m3	23,690	R\$ 20.923,48	2,9%	41,0%	A
9	101657	Luminária de LED para iluminação pública, de 98 W até 137 W - fornecimento e instalação.	un	36,000	R\$ 20.591,28	2,8%	43,8%	A
10	15.05.540	Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa - fornecimento e execução.	m3	4,880	R\$ 18.738,03	2,6%	46,4%	A
11	97097	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência - execução.	m2	394,790	R\$ 18.416,95	2,5%	49,0%	A
12	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira - fornecimento e execução.	m3	2,680	R\$ 18.083,57	2,5%	51,5%	A
13	97891	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m - fornec	un	61,000	R\$ 16.553,57	2,3%	53,7%	A
14	101658	Luminária de LED para iluminação pública, de 138 W até 180 W - fornecimento e instalação.	un	21,000	R\$ 15.464,40	2,1%	55,9%	A
15	34.02.110	Forração com clorófito, mínimo de 20 mudas / m2 - h=0,15m - fornecimento e execução.	m2	179,730	R\$ 12.834,52	1,8%	57,7%	A
16	97088	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92 - fornecimento e execução.	kg	664,030	R\$ 11.786,53	1,6%	59,3%	A
17	098372	Poste de aço galvanizado, tipo reto h=9m - fornecimento e instalação.	un	4,000	R\$ 11.726,60	1,6%	60,9%	A
18	98504	Plantio de grama batatais em placas - fornecimento e execução.	m2	491,460	R\$ 10.645,02	1,5%	62,4%	A
19	14165	Poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, h = 9 m, diâmetro inferior = *145* mm - fornecimento e instalação.	un	4,000	R\$ 10.187,20	1,4%	63,8%	A
20	91834	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	365,570	R\$ 9.866,73	1,4%	65,1%	A
21	87794	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença	m2	166,400	R\$ 9.563,01	1,3%	66,4%	A
22	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m - execução.	m3	66,920	R\$ 9.173,39	1,3%	67,7%	A
23	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante - fornecimento e execução.	m2	977,140	R\$ 8.979,92	1,2%	69,0%	A
24	91927	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	1445,220	R\$ 8.555,70	1,2%	70,1%	A
25	96001	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - destinação reservada à prefeitura - execução.	m2	977,140	R\$ 8.530,43	1,2%	71,3%	A
26	102362	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras co	m2	37,400	R\$ 8.269,14	1,1%	72,4%	A
27	33.07.130	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas - fornecimento e execução.	kg	1332,130	R\$ 8.099,35	1,1%	73,6%	A

28	34.02.090	Forração com hera inglesa, mínimo 18 mudas / m2 - h=0,15m - fornecimento e execução.	m2	118,500	R\$ 7.787,82	1,1%	74,6%	A
29	30.04.100	Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia - em conformidade nbr9050 - fornecim	m2	50,870	R\$ 7.287,64	1,0%	75,6%	A
30	88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos - fornecimento e execução.	m2	374,820	R\$ 6.773,00	0,9%	76,6%	A
31	96622	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm* - fornecimento e execução.	m3	29,800	R\$ 6.660,59	0,9%	77,5%	A
32	102666	Dreno subsuperficial (seção 0,40 x 0,40 m), com tubo de pead corrugado perfurado, dn 100 mm, enchimento com brita, envolvido com m	m	87,100	R\$ 6.205,00	0,9%	78,4%	A
33	181443	Playground brinquedos de madeira - casa Tarzan com escorregador e escada marinheiro - fornecimento e instalação.	un	1,000	R\$ 6.124,04	0,8%	79,2%	A
34	181448	Playground brinquedos de madeira - balança dupla - fornecimento e instalação.	un	2,000	R\$ 5.811,82	0,8%	80,0%	A
35	101173	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque - fornecimento e execu	m	71,500	R\$ 5.614,18	0,8%	80,8%	B
36	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral - execução.	m2	1058,560	R\$ 5.589,20	0,8%	81,5%	B
37	180307	Grama preta (Ophiopogon japonicus) - 36 mudas por m2 - fornecimento e execução.	m2	85,840	R\$ 5.559,00	0,8%	82,3%	B
38	96985	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação.	un	44,000	R\$ 5.555,44	0,8%	83,1%	B
39	102225	Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 3 demãos - fornecimento e execução.	m2	125,330	R\$ 5.345,32	0,7%	83,8%	B
40	94293	Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura - fornecimento e execução.	m	25,880	R\$ 5.298,41	0,7%	84,5%	B
41	93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão - execução.	m3	132,490	R\$ 5.141,94	0,7%	85,3%	B
42	46.01.030	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 32 mm, (1"), inclusive conexões - fornecimento e execução.	m	105,810	R\$ 5.096,87	0,7%	86,0%	B
43	97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3Xkm).	m3Xkm	1338,140	R\$ 5.031,41	0,7%	86,7%	B
44	181444	Playground brinquedos de madeira - dois cavalinhos e duas gangorras - fornecimento e instalação.	un	1,000	R\$ 4.686,77	0,6%	87,3%	B
45	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo - fornecimento e execução.	m2	4,000	R\$ 4.652,28	0,6%	87,9%	B
46	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso - execução.	m2	1413,740	R\$ 4.637,07	0,6%	88,6%	B
47	41.10.070	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias - fornecimento e instalação.	un	4,000	R\$ 3.997,20	0,6%	89,1%	B
48	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	739,020	R\$ 3.990,71	0,6%	89,7%	B
49	J.02.000.038038	Pigmento para argamassa tipo pó xadrez, ref. Amarelo novacor, globo ou equivalente - fornecimento e execução.	kg	62,520	R\$ 3.854,36	0,5%	90,2%	B
50	93588	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm) - execução.	m3Xkm	890,640	R\$ 3.482,40	0,5%	90,7%	B
51	181446	Playground brinquedos de madeira - gangorra dupla - fornecimento e instalação.	un	2,000	R\$ 3.458,08	0,5%	91,2%	B
52	102494	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi - fornecimento e execução.	m2	39,750	R\$ 3.417,71	0,5%	91,6%	B
53	96546	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem - fornecimento e execução.	kg	186,650	R\$ 3.372,77	0,5%	92,1%	B
54	91931	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², antichama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	240,330	R\$ 2.862,33	0,4%	92,5%	B
55	46.02.060	Tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, dn= 75 mm, inclusive conexões - fornecimento	m	32,140	R\$ 2.807,43	0,4%	92,9%	B
56	91836	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	90,020	R\$ 2.739,31	0,4%	93,3%	B
57	94263	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura - fornecimento e execução.	m	58,800	R\$ 2.635,42	0,4%	93,6%	B
58	101498	Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50A - fornecimento e instalação.	un	1,000	R\$ 2.326,19	0,3%	93,9%	B
59	176097	Retirada de portão metálico - execução.	m2	23,200	R\$ 2.201,22	0,3%	94,3%	B
60	101416	Torneira de parede antivandalismo - fornecimento e instalação.	un	3,000	R\$ 2.156,73	0,3%	94,6%	B
61	101497	Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50A - fornecimento e instalação.	un	1,000	R\$ 2.151,69	0,3%	94,8%	B
62	103675	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabame	m3	2,870	R\$ 2.083,36	0,3%	95,1%	C
63	68.01.600	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m - fornecimento e instalação.	un	1,000	R\$ 2.060,29	0,3%	95,4%	C
64	33.01.050	Estucamento e lixamento de concreto - fornecimento e execução.	m2	42,270	R\$ 2.056,44	0,3%	95,7%	C
65	181449	Playground brinquedos de madeira - escada horizontal - fornecimento e instalação.	un	1,000	R\$ 1.932,39	0,3%	96,0%	C
66	97090	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138 - fornecimento e execução.	kg	113,870	R\$ 1.798,01	0,2%	96,2%	C
67	93442	Bancada mármore branco 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana e sifão tipo garrafa em metal, engate flexível 3/4"	un	1,000	R\$ 1.681,34	0,2%	96,4%	C
68	102314	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira (0,8 m3),	m3	138,560	R\$ 1.610,07	0,2%	96,7%	C
69	92264	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm - fornecimento e ex	m2	6,650	R\$ 1.568,60	0,2%	96,9%	C
70	33.03.740	Resina acrílica plastificante - fornecimento e execução.	m2	41,270	R\$ 1.517,50	0,2%	97,1%	C
71	96534	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações - fornecimen	m2	13,700	R\$ 1.434,80	0,2%	97,3%	C
72	97608	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 W, sem reator - fornecimento e instalaç	un	7,000	R\$ 1.183,00	0,2%	97,5%	C

73	101903	Contator tripolar i nominal 38A - fornecimento e instalação.	un	2,000	R\$ 1.108,78	0,2%	97,6%	C
74	91929	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , antichama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	123,720	R\$ 1.059,04	0,1%	97,8%	C
75	97113	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto - fornecimento e execução.	m2	445,660	R\$ 877,95	0,1%	97,9%	C
76	100978	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (caçamb	m3	98,960	R\$ 866,89	0,1%	98,0%	C
77	98105	Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, a	un	1,000	R\$ 857,56	0,1%	98,1%	C
78	97636	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento - execução.	m2	25,880	R\$ 766,57	0,1%	98,2%	C
79	94288	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 10 cm altura - fornecimento e execução.	m	14,910	R\$ 750,27	0,1%	98,3%	C
80	100763	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içament	kg	37,400	R\$ 731,54	0,1%	98,4%	C
81	92762	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem - fornecimento	kg	45,510	R\$ 620,31	0,1%	98,5%	C
82	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum - fornecimento e execução.	m3	2,390	R\$ 612,13	0,1%	98,6%	C
83	100324	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm* - fo	m3	3,260	R\$ 612,10	0,1%	98,7%	C
84	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias - fornecimento e execução.	un	1,000	R\$ 606,67	0,1%	98,8%	C
85	91191	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetros entre 40 mm e 75 mm - fornecimento e execução.	un	29,000	R\$ 575,36	0,1%	98,8%	C
86	96986	Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação.	un	3,000	R\$ 565,95	0,1%	98,9%	C
87	40.04.450	Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa - fornecimento e instalação.	cj	18,000	R\$ 562,86	0,1%	99,0%	C
88	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento - execução.	un	17,000	R\$ 553,52	0,1%	99,1%	C
89	170176	Mureta de blocos de concreto - fornecimento e execução.	m	1,000	R\$ 546,35	0,1%	99,1%	C
90	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8" - fornecimento e instalação.	un	44,000	R\$ 498,52	0,1%	99,2%	C
91	100322	Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm* - fornecimento e execu	m3	2,590	R\$ 470,99	0,1%	99,3%	C
92	101174	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque - fornecimento e execu	m	4,000	R\$ 446,76	0,1%	99,3%	C
93	98529	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m - execução.	un	4,000	R\$ 436,84	0,1%	99,4%	C
94	93661	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	un	5,000	R\$ 323,75	0,0%	99,4%	C
95	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento - execução.	m3	3,480	R\$ 314,10	0,0%	99,5%	C
96	30.06.100	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento - fornecimento e execução.	un	1,000	R\$ 283,34	0,0%	99,5%	C
97	97612	Lâmpada compacta fluorescente de 20 W, base e27 - fornecimento e instalação.	un	7,000	R\$ 271,18	0,0%	99,57%	C
98	101378	Filtro tipo cunho ou similar com elemento filtrante cel./carvão/cel. 180 l/h - fornecimento e instalação.	un	1,000	R\$ 266,23	0,0%	99,61%	C
99	97900	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de esg	un	1,000	R\$ 247,84	0,0%	99,64%	C
100	97627	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento - execução.	m3	0,910	R\$ 239,51	0,0%	99,67%	C
101	97741	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, para 01 medidor - fornecimento e instalação.	un	1,000	R\$ 219,73	0,0%	99,70%	C
102	103669	Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento - fornecimento e execução.	m3	0,190	R\$ 219,67	0,0%	99,73%	C
103	39809	Caixa para medidor polifásico, em policarbonato / termoplástico, para alojar 1 disjuntor (padrão da concessionária local) - fornecimen	un	1,000	R\$ 218,28	0,0%	99,76%	C
104	93662	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.	un	3,000	R\$ 206,40	0,0%	99,79%	C
105	100574	Espalhamento de material com trator de esteiras - execução.	m3	108,570	R\$ 201,94	0,0%	99,82%	C
106	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 60 A até 100 A - fornecimento e instalação.	un	1,000	R\$ 196,03	0,0%	99,85%	C
107	91935	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , antichama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	6,000	R\$ 175,98	0,0%	99,87%	C
108	101172	Canaleta de concreto de a.p.p/tampa/grelha de concreto ou ferro l=30cm - fornecimento e execução.	m	2,100	R\$ 172,54	0,0%	99,90%	C
109	97637	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento - execução.	m2	36,460	R\$ 162,25	0,0%	99,92%	C
110	94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,	m2	1,800	R\$ 153,00	0,0%	99,94%	C
111	86914	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação.	un	1,000	R\$ 104,36	0,0%	99,95%	C
112	101632	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W - fornecimento e instalação.	un	2,000	R\$ 101,16	0,0%	99,97%	C
113	42.05.140	Conector olhal cabo/haste de 3/4" - fornecimento e instalação.	un	3,000	R\$ 79,56	0,0%	99,98%	C
114	1873	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado - fornecimento e instalação.	un	11,000	R\$ 60,94	0,0%	99,987%	C
115	1872	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado - fornecimento e instalação.	un	18,000	R\$ 50,04	0,0%	99,994%	C
116	89353	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.	un	1,000	R\$ 44,20	0,0%	100%	C

Observações

Itens consolidados para verificação e apontamento da relevância orçamentária, excluindo itens operacionais.

Quantificação de acervo técnico mínimo requisitado para a execução do contrato – 20% mais relevantes do total dos serviços :

1 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte – fornecimento e execução.	19,5 m3
2 - Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m – fornecimento e instalação.	20 un
3 - Fornecimento e montagem de estrutura em aço astm-A36, sem pintura – fornecimento e execução.	666,1 kg
4 - Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , antichama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	901 m

CABREÚVA, 01 de outubro de 2024

Gustavo André Zaninetti

Gustavo André Zaninetti (Oct 2, 2024 16:15 ADT)

Responsável Técnico

Nome :

Gustavo A Zaninetti

Cargo :

Engenheiro civil – Matrícula 4168

CPF/MF : 171.181.988 / 38

Antonio Carlos Mangini

Antonio Carlos Mangini (Oct 4, 2024 10:58 ADT)

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome :

ANTONIO CARLOS MANGINI

Cargo :

Prefeito Municipal de Cabreúva

CPF/MF : 086.257.178 / 29

18 curva abc - PP SANTONIO COLINA VILAREJO v2

Final Audit Report

2024-10-04

Created:	2024-10-02
By:	Nathallye Rosa (nathallyerosa.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAR1GbBG8P2akX6YHRnE2FHVYKFSF8-N5J

"18 curva abc - PP SANTONIO COLINA VILAREJO v2" History

-  Document created by Nathallye Rosa (nathallyerosa.obras@cabreuva.sp.gov.br)
2024-10-02 - 5:23:21 PM GMT
-  Document emailed to gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature
2024-10-02 - 5:24:08 PM GMT
-  Email viewed by gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br
2024-10-02 - 7:13:14 PM GMT
-  Signer gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Gustavo André Zaninetti
2024-10-02 - 7:15:14 PM GMT
-  Document e-signed by Gustavo André Zaninetti (gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2024-10-02 - 7:15:16 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br for signature
2024-10-02 - 7:15:19 PM GMT
-  Email sent to antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br bounced and could not be delivered
2024-10-02 - 7:15:23 PM GMT
-  Email viewed by antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br
2024-10-04 - 1:58:18 PM GMT
-  Signer antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Antonio Carlos Mangini
2024-10-04 - 1:58:39 PM GMT
-  Document e-signed by Antonio Carlos Mangini (antoniomangini.gabinete@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2024-10-04 - 1:58:41 PM GMT - Time Source: server

✔ Agreement completed.

2024-10-04 - 1:58:41 PM GMT