Dados da Obra

Objeto INFRAESTRUTURA, PASSEIO E CONTENÇÃO
Local R. VITÓRIA, BAIRRO JACARÉ, 13315-000 - CABREUVA/SP
Base CDHU - JUL.2026 E DER - JAN.2026 | TODOS ONERADOS

BDI 24,67% ONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL					
					VALOR GLOBAL				R$	422.858,69
Item	Codigo	Fonte	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário		Preço Unitário		Preço Total
01	SERVIÇOS INICIAIS								R$	4.896,86
01.001	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m²	4,50	R$	872,86	R$ 1.088,19	R$	4.896,86
02	TERRAPLENAGEM								R$	78.710,15
02.001	22.01.02.99	DER	LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM	m2	208,00	R$	1,43	R$ 1,78	R$	370,24
02.002	22.01.04.99	DER	DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM	un	5,00	R$	129,61	R$ 161,58	R$	807,90
02.003	22.01.07.99	DER	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCAV.	m3	262,76	R$	4,03	R$ 5,02	R$	1.319,06
02.004	22.03.12.99	DER	TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM	m3*km	2.627,63	R$	5,22	R$ 6,51	R$	17.105,87
02.005	22.02.01.99	DER	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA	m3	350,00	R$	10,42	R$ 12,99	R$	4.546,50
02.006	22.03.04.99	DER	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM	m3*km	4.550,00	R$	2,98	R$ 3,72	R$	16.926,00
02.007	22.02.05.99	DER	ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA	m3	300,00	R$	22,31	R$ 27,81	R$	8.343,00
02.008	22.03.10.99	DER	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM	m3*km	3.900,00	R$	5,03	R$ 6,27	R$	24.453,00
02.009	22.02.09.99	DER	ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.	m3	562,76	R$	3,71	R$ 4,63	R$	2.605,58
02.010	22.04.01.99	DER	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS	m3	350,00	R$	5,12	R$ 6,38	R$	2.233,00
03	DRENAGEM								R$	124.032,33
03.001	24.02.08.99	DER	ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M	m3	138,60	R$	89,38	R$ 111,43	R$	15.444,20
03.002	24.12.08.99	DER	COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL	m3	138,60	R$	38,66	R$ 48,20	R$	6.680,52
03.003	24.12.09.99	DER	COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS	m2	46,20	R$	19,33	R$ 24,10	R$	1.113,42
03.004	22.03.10.99	DER	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM	m3*km	83,16	R$	5,03	R$ 6,27	R$	521,41
03.005	24.03.06.99	DER	ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.	m2	60,00	R$	130,40	R$ 162,57	R$	9.754,20
03.006	24.12.05.99	DER	ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA	m3	4,62	R$	227,49	R$ 283,61	R$	1.310,28
03.007	24.16.08.99	DER	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2	m	3,00	R$	352,58	R$ 439,56	R$	1.318,68
03.008	24.16.16.99	DER	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2	m	6,00	R$	754,07	R$ 940,10	R$	5.640,60
03.009	24.16.20.99	DER	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2	m	3,00	R$	1.037,41	R$ 1.293,34	R$	3.880,02
03.010	37.04.61.99	DER	CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA	m3	300,00	R$	209,54	R$ 261,23	R$	78.369,00
04	MURO ALA E DISSIPADOR DE ENERGIA TUBO 1200 MM								R$	27.232,00
04.001	24.05.01	DER	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m2	26,85	R$	132,47	R$ 165,15	R$	4.434,28
04.002	24.06.02.99	DER	BARRA DE ACO CA-50	kg	798,00	R$	12,32	R$ 15,36	R$	12.257,28
04.003	24.07.04.99	DER	CONCRETO FCK 20 MPA	m3	11,40	R$	641,86	R$ 800,21	R$	9.122,39
04.004	24.12.05.99	DER	ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA	m3	5,00	R$	227,49	R$ 283,61	R$	1.418,05
05	MURO ALA E DISSIPADOR DE ENERGIA 2 TUBOS DE 1000 MM E 1 TUBO DE 600 MM								R$	10.975,62
05.001	24.05.01	DER	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m2	14,72	R$	132,47	R$ 165,15	R$	2.431,01
05.002	24.06.02.99	DER	BARRA DE ACO CA-50	kg	266,00	R$	12,32	R$ 15,36	R$	4.085,76
05.003	24.07.04.99	DER	CONCRETO FCK 20 MPA	m3	3,80	R$	641,86	R$ 800,21	R$	3.040,80
05.004	24.12.05.99	DER	ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA	m3	5,00	R$	227,49	R$ 283,61	R$	1.418,05
06	CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO								R$	111.742,60
06.001	21.05.04	DER	DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM	m3	9,00	R$	330,00	R$ 411,41	R$	3.702,69
06.002	22.03.08.99	DER	TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM	m3*km	135,00	R$	6,47	R$ 8,07	R$	1.089,45
06.003	24.19.03.01.99	DER	GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA	m	35,00	R$	70,21	R$ 87,53	R$	3.063,55
06.004	24.19.04.01.99	DER	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA	m3	3,50	R$	843,66	R$ 1.051,79	R$	3.681,27
06.005	24.10.02.99	DER	CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA	m3	6,00	R$	872,82	R$ 1.088,14	R$	6.528,84
06.006	26.11.03.05.99	DER	GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.	m	60,00	R$	1.252,33	R$ 1.561,28	R$	93.676,80
07	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA								R$	65.269,13
07.001	23.04.02.04.41.99	DER	SUB BASE OU BASE SOLO BRITA C/CIM.6% COM TRANSP.DA JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO	m3	62,50	R$	306,78	R$ 382,46	R$	23.903,75
07.002	23.04.03.01.99	DER	SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES	m3	50,00	R$	307,25	R$ 383,05	R$	19.152,50
07.003	23.05.01.99	DER	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m2	250,00	R$	4,71	R$ 5,87	R$	1.467,50
07.004	23.05.02	DER	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	m2	250,00	R$	3,06	R$ 3,81	R$	952,50
07.005	23.52.02.09.99	DER	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 4,75	m3	12,50	R$	1.270,10	R$ 1.583,43	R$	19.792,88
								TOTAL FINAL	R$	422.858,69

segunda-feira, 26 de outubro de 2026

RODRIGO DA COSTA:34375912820

Assinado de forma digital por RODRIGO DA COSTA:34375912820
Dados: 2026.10.26 11:21:09 -03'00'

RODRIGO COSTA
ENGENHEIRO CIVIL - PLANEJAMENTO E OBRAS
CREA 5063802300/SP