PREFEITURA DE CABREÚVA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OBRAS SERVIÇOS URBANOS
Setor Projetos e Viabilização
Rua Mário Facioli, 107
CEP 13315-013 - TEL 11-5959-0304
obras@cabreuva.sp.gov.br

Dados da obra

Objeto PAVIMENTAÇÃO RUA ANITA BOTTI
Local Rua Anita Maria Botti Pedroso – Pinhal
Base SINAPI 02/26; CDHU 01/2026
BDI 23,37% NÃO DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CUSTOS DO CONTRATO
VALOR TOTAL R$ 1.257.370,03

Item	Banco	Código	Descritivo	Unid	Quant	Preço bas	Preç c/ bd	Custo total
01			**SERVIÇOS INICIAIS**					**R$ 1555,2**
01.01	cdhu	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira – fornecimento e instalação.	m2	6,00	210,10	259,20	R$ 1.555,20
02			**GUIAS E SARJETAS**					**R$ 109776,54**
02.01	sinapi	97973	Caixa Boca de Lobo Dupla combinada com Grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3 x 2,2 x 1,2 m – fornecimento e execução.	un	2,00	5007,00	6177,13	R$ 12.354,26
02.02	sinapi	94268	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura – fornecimento e execução.	m	1196,54	66,00	81,42	R$ 97.422,28
03			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 1142041,06**
03.01	cdhu	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do subleito – execução.	m2	5291,20	24,00	29,60	R$ 156.619,52
03.02	cdhu	54.01.210	Base de brita graduada – 0,25 m – fornecimento e execução.	m3	1322,80	278,70	343,83	R$ 454.818,32
03.03	cdhu	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante – fornecimento e execução.	m2	5291,20	12,97	16,00	R$ 84.659,20
03.04	cdhu	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante – fornecimento e execução.	m2	5291,20	6,65	8,20	R$ 43.387,84
03.05	cdhu	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – cbuq – 0,04 m – fornecimento e execução.	m3	211,65	1541,70	1901,99	R$ 402.556,18
04			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**R$ 3997,23**
04.01	cdhu	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m – fornecimento e instalação.	un	1,00	1337,70	1650,32	R$ 1.650,32
04.02	cdhu	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m2 – fornecimento e execução.	m2	0,50	1715,70	2116,65	R$ 1.058,32
04.03	cdhu	70.02.022	Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água – fornecimento e execução.	m2	21,90	47,70	58,84	R$ 1.288,59
							VALOR TOTAL	**R$ 1.257.370,03**

Observações

Proposta de projeto, orçamento e documentação elaborados para atendimento às clausulas e prazos conveniais, pelo menos, imprecativos de levantamento cadastral planialtimétrico, estudos geotécnicos, e de projetos executivos requeridos, não contemplados. Indica-se sobremaneira, acompanhamento evolucionário cotidiano, controles tecnológicos pertinentes, et optimus exercitia.

Declara-se, conforme a legislação tributária municipal, que a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e Recapeamento e Pavimentação de vias urbanas e outros correlatos; é de 100%, e a respectiva alíquota é de 5%.

Declara-se que o regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta adotado na elaboração deste orçamento é o NÃO DESONERADO, e que este regime é o mais adequado para a administração municipal.

CABREÚVA, 26 de Março de 2026

Gustavo A Zaninetti
Gustavo A Zaninetti (Mar 31, 2026 13:55:55 ADT)
GUSTAVO A ZANINETTI
ENGENHEIRO CIVIL – PROJETOS E VIABILIZAÇÃO
CREA : 5069 2780 01 SP

Maxwell Cavalcante Rodrigues
Secretário
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

Documento assinado eletronicamente
Data/Hora: 26/03/2026 - 15:07
CNPJ: 46.634.438/0001-08
SMA Obras e Serviços Urbanos

MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
SECRETÁRIO MEIOAMBIENTE OBRAS SERVIÇOS URBANOS
CPF/MF : 306.334.338 / 29

po

13_po cust-R ANITA (1)

Final Audit Report 2026-03-31

Created:	2026-03-31
By:	Keila Carvalho (keilacarvalho.nfobras@cabreuva.sp.gov.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAZijgRTKOORcfNw3KGUodjPws85cXO461

"13_po cust-R ANITA (1)" History

Document created by Keila Carvalho (keilacarvalho.nfobras@cabreuva.sp.gov.br)
2026-03-31 - 1:41:05 PM GMT

Document emailed to gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature
2026-03-31 - 1:41:37 PM GMT

Email viewed by gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br
2026-03-31 - 4:55:03 PM GMT

Signer gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as Gustavo A Zaninetti
2026-03-31 - 4:55:53 PM GMT

Document e-signed by Gustavo A Zaninetti (gustavozaninetti.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2026-03-31 - 4:55:55 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to maxwellcavalcante.obras@cabreuva.sp.gov.br for signature
2026-03-31 - 4:55:57 PM GMT

Email viewed by maxwellcavalcante.obras@cabreuva.sp.gov.br
2026-03-31 - 6:06:02 PM GMT

Signer maxwellcavalcante.obras@cabreuva.sp.gov.br entered name at signing as MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
2026-03-31 - 6:07:09 PM GMT

Document e-signed by MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES (maxwellcavalcante.obras@cabreuva.sp.gov.br)
Signature Date: 2026-03-31 - 6:07:11 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2026-03-31 - 6:07:11 PM GMT

Adobe Acrobat Sign