

ANEXO XI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIAS: SIURB/JAN/2026 (s/desoneração) / DER - ABR/2026 - ITEM 1.3 (s/des, EXCLUSO BDI 35%)				Leis Sociais:	91,29%
					157,37%
				BDI:	29,98%
1.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE E FRESAGEM DE PAVIMENTO), VISANDO A VISANDO A MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO.				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	Camada de Massa Asfáltica (CAUQ), em áreas com intervalo de $0m^2 < X \leq 20m^2$, com equipamento compacto tipo TBR ou similar	24.000	m ²	R\$ 262,72	R\$ 6.305.280,00
1.2	Camada de Massa Asfáltica (CAUQ) em áreas maiores que 20m ² , com equipamento compacto tipo TBR ou similar	153.000	m ²	R\$ 231,47	R\$ 35.414.910,00
1.3	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm, em vias arteriais, inclusive remoção do material fresado até 10km e varrição	199.500	m ²	R\$ 28,57	R\$ 5.699.715,00
1.4	Limpeza da superfície com jato de alta pressão de ar e água	199.500	m ²	R\$ 0,58	R\$ 115.710,00
1.5	Geogrelha polietileno resist. Transv. 50 kn/m - resist. Long. 50 kn/m	1.500	m ²	R\$ 73,82	R\$ 110.730,00
1.6	Base betuminosa de materiais provenientes dos resíduos sólidos da construção civil (RCC) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel com até 3% de cap, fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços	3.150	m ³	R\$ 883,37	R\$ 2.782.615,50
1.7	Transporte de concreto asfáltico além do 1º km	31.500	m ³ x km	R\$ 4,12	R\$ 129.780,00
					R\$ 50.558.740,50

Arqº Rodrigo Guitti Moraes
CAU A 40014-9
Secretaria de Obras e Engenharia