PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JAIME LIMA_31.08.2026 (EMENDA:120506)

ENDEREÇO: ENDEREÇO RUA JAIME LIMA BAIRRO SÃO LUÍS

REFERÊNCIA:
SINAPI - 07/2026 - São Paulo
SIURB - 01/2026 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2026 - São Paulo
CDHU - Versão 203 - 09/2026 - São Paulo

Encargos Sociais: Sem Desoneração: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

VERSÃO: 02 **DATA: 21/09/2026**

BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL (R$)
						S/ BDI	C/ BDI	
1			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**6.362,10**
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	878,28	1.060,35	6.362,10
2			**FRESAGEM DE PAVIMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**					**586.945,24**
2.1	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M²	4.894,91	17,33	20,92	102.401,52
2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M²	4.894,91	6,01	7,94	38.865,59
2.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M³	244,75	1.549,62	1.693,59	414.506,15
2.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M²	129,13	221,23	241,40	31.171,98

3			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**22.113,97**
3.1	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M²	187,98	97,44	117,64	22.113,97
0			**LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA**					**265,57**
4.1	SIURB INFRA	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UNID.	1,00	219,97	265,57	265,57
TOTAL DO ORÇAMENTO								**R$ 615.686,88**

Prefeitura do Município de Itu , aos, 21/09/2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO GUITTI MORAES
Data: 22/09/2026 09:35:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQ.RODRIGO GUITTI MORAES
CREA/CAU 000A400149
Setor obras e Engenharia