PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE ITU (EMENDA:202530370002)

ENDEREÇO: RUA: ANTONIO BORTOLOTTI BAIRRO: VILA LEIS // RUA: TENENTE OLAVO DE ASSIS BAIRRO: VILA MILITAR // RUA: PRAÇA JULIO DE MESQUITA BAIRRO: RANCHO GRANDE // RUA: PADRE JOSE DA COSTA STIPP BAIRRO: RANCHO GRANDE

REFERÊNCIA:
SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SIURB - 07/2026 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2026 - São Paulo
CDHU - Versão - 203 - 09/2026 - São Paulo

Encargos Sociais: Sem Desoneração: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

VERSÃO: 01 **DATA: 21/09/2026**

BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL (R$)
						S/ BDI	C/ BDI	
1	RUA ANTONIO BORTOLOTTI							
1.1			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA					R$ 6.362,10
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M²	6,00	878,28	1.060,35	R$ 6.362,10
1.2			EDIFICAÇÃO DE SARJETÃO					R$ 19.380,79
1.2.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M³	2,49	224,12	270,58	R$ 673,74
1.2.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	Kg	295,72	10,38	12,53	R$ 3.705,37
1.2.3	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M³	13,42	925,92	1.117,86	R$ 15.001,68
1.3			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					R$ 116.482,28
1.3.1	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M²	1.274,72	7,94	9,59	R$ 12.224,56
1.3.2	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M³	50,99	1.693,59	2.044,67	R$ 104.257,72
1.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R$ 5.128,71
1.4.1	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M²	24,10	97,44	117,64	R$ 2.835,12
1.4.2	CDHU	70.02.017	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas	M²	12,12	156,75	189,24	R$ 2.293,59
1.5			LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA					R$ 265,57
1.5.1	SIURB INFRA	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UNID.	1,00	219,97	265,57	R$ 265,57

2			**RUA TENENTE OLAVO DE ASSIS**					
2.1			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**R$ 6.362,10**
2.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	878,28	1.060,35	R$ 6.362,10
2.2			**FRESAGEM DE PAVIMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**					**R$ 394.194,53**
2.2.1	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M²	3.361,33	17,33	20,92	R$ 70.319,02
2.2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M²	3.361,33	7,94	9,59	R$ 32.235,15
2.2.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M³	134,45	1.693,59	2.044,67	R$ 274.905,88
2.2.4	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M²	57,42	241,40	291,44	R$ 16.734,48
2.3			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**R$ 29.989,34**
2.3.1	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M²	115,70	97,44	117,64	R$ 13.610,95
2.3.2	CDHU	70.02.017	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas	M²	4,68	156,75	189,24	R$ 885,64
2.3.3	CDHU	70.06.040	Tachão tipo I bidirecional refletivo - resina	unidade	195,00	65,81	79,45	R$ 15.492,75
2.4			**LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA**					**R$ 1.327,85**
2.4.1	SIURB INFRA	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UNID.	5,00	219,97	265,57	R$ 1.327,85
3			**RUA PRAÇA JULIO DE MESQUITA**					
3.1			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**R$ 6.362,10**
3.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	878,28	1.060,35	R$ 6.362,10
3.2			**FRESAGEM DE PAVIMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**					**R$ 89.234,05**
3.2.1	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M²	802,33	16,44	19,85	R$ 15.926,25
3.2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M²	802,33	7,94	9,59	R$ 7.694,34
3.2.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M³	32,09	1.693,59	2.044,67	R$ 65.613,46
3.3			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**R$ 5.313,66**
3.3.1	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M²	24,33	97,44	117,64	R$ 2.862,18
3.3.2	CDHU	70.02.017	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas	m²	9,36	156,75	189,24	R$ 1.771,29
3.3.3	CDHU	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UND.	1,00	563,40	680,19	R$ 680,19
3.4			**LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA**					**R$ 265,57**
3.4.1	SIURB INFRA	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UNID.	1,00	219,97	265,57	R$ 265,57

4	RUA PADRE. JOSÉ DA COSTA STIPP							
4.1			**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**					**R$ 6.362,10**
4.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	878,28	1.060,35	R$ 6.362,10
4.2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**R$ 18.497,61**
4.2.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M³	0,85	262,90	317,40	R$ 269,79
4.2.2	CDHU	04.40.050	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M²	330,70	22,15	26,74	R$ 8.842,92
4.2.3	CDHU	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M²	39,68	46,43	56,05	R$ 2.224,06
4.2.4	CDHU	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	M³	13,15	292,74	353,43	R$ 4.647,60
4.2.5	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M³	18,20	114,38	138,09	R$ 2.513,24
4.3			**EDIFICAÇÃO DE SARJETÃO**					**R$ 18.992,28**
4.3.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M³	2,44	224,12	270,58	R$ 660,22
4.3.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	Kg	289,88	10,38	12,53	R$ 3.632,20
4.3.3	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M³	13,15	925,92	1.117,86	R$ 14.699,86
4.4			**FRESAGEM DE PAVIMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**					**R$ 424.414,16**
4.4.1	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M²	3.196,77	17,33	20,92	R$ 66.876,43
4.4.2	CDHU	54.01.210	Base de brita Graduada	M³	66,14	290,47	350,68	R$ 23.193,98
4.4.3	CDHU	54.03.240	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M²	330,70	13,20	15,94	R$ 5.271,36
4.4.4	CDHU	54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M²	3.527,47	7,94	9,59	R$ 33.828,44
4.4.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M³	141,10	1.693,59	2.044,67	R$ 288.502,94
4.4.6	CDHU	70.01.030	Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de recapeamento	M²	23,13	241,40	291,44	R$ 6.741,01
4.5			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**R$ 13.344,01**
4.5.1	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M²	54,95	97,44	117,64	R$ 6.464,32
4.5.2	CDHU	70.02.017	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas	M²	32,76	156,75	189,24	R$ 6.199,50
4.5.3	CDHU	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UNID.	1,00	563,40	680,19	R$ 680,19
4.6			**LEVANTAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA**					**R$ 4.514,69**
4.6.1	SIURB INFRA	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UNID.	17,00	219,97	265,57	R$ 4.514,69
TOTAL DO ORÇAMENTO								**R$ 1.166.793,50**

Prefeitura do Município de Itu , aos, 18/09/2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO GUITTI MORAES
Data: 22/09/2026 09:56:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQ.RODRIGO GUITTI MORAES
CREA/CAU 000A400149
Setor obras e Engenharia