

PAÇO MUNICIPAL E CASA DO EMPREENDEDOR, UBS VILA ANGÉLICA, CENTRO DE ESPECIALIDADES I ANTONIO PATUCCI, CENTRO DE ESPECIALIDADES II DRA SIMONE HABICE PRADO MATTAR, CEMITÉRIO CAMPO SANTO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.	FDE 07/2025 SINAPI 07/2025							BDI:	23,00%
						1,23			
Item	Fonte	Código		Qtde.	Un.	Custo Unit. SEM BDI	Custo Unit. COM BDI	Total (SEM BDI)	Total (COM BDI)
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.01	FDE_07_2025	16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. 3X2 METROS	6,00	M²	R\$ 437,41	R\$ 538,01	R\$ 2.624,44	R\$ 3.228,06
01.02	FDE_07_2025	01.80.099	SERVICOS PRELIMINARES - CONSERVACAO	4,00	MV	R\$ 572,96	R\$ 704,74	R\$ 2.291,84	R\$ 2.818,96
SUB-TOTAL 01.								R\$ 4.916,28	R\$ 6.047,02
02.	TELHADO PAÇO MUNICIPAL E CASA DO EMPREENDEDOR (RUA ADHEMAR DE BARROS, 340, CENTRO)								
02.01	SINAPI_07/2025	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (TELHADOS ENTRE OS DOIS BLOCOS), (COR DA PINTURA DA TELHA, TERRACOTA)	60,00	M²	R\$ 171,64	R\$ 250,27	R\$ 10.298,54	R\$ 15.016,20
02.02	SINAPI_07/2025	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	280,00	M	R\$ 141,45	R\$ 217,07	R\$ 39.605,20	R\$ 60.779,60
02.03	SINAPI_07/2025	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	60,00	M	R\$ 49,75	R\$ 75,68	R\$ 2.984,88	R\$ 4.540,80
02.04	SINAPI_07/2025	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.(COR DA PINTURA DA TELHA, TERRACOTA)	1.546,54	M²	R\$ 171,64	R\$ 250,27	R\$ 265.451,65	R\$ 387.052,57
02.05	FDE_07_2025	07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	1.600,00	M²	R\$ 5,01	R\$ 6,16	R\$ 8.013,01	R\$ 9.856,00
02.06	SINAPI_07/2025	94223	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	240,00	M	R\$ 63,37	R\$ 95,34	R\$ 15.209,76	R\$ 22.881,60
02.01	LIMPEZA								
02.01.01	FDE_07_2025	16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	200,00	M²	R\$ 15,63	R\$ 19,22	R\$ 3.125,20	R\$ 3.844,00
02.01.02	FDE_07_2025	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M³ PARA RETIRADA DE ENTULHO	10,00	UN	R\$ 740,55	R\$ 910,88	R\$ 7.405,53	R\$ 9.108,80
SUB-TOTAL 10.								R\$ 352.093,77	R\$ 513.079,57

03.	TELHADO UBS VILA ANGÉLICA (RUA MARIA DA GLORIA VIEIRA Nº 233)								
03.01	SINAPI_07/2025	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	410,00	M²	R\$ 171,64	R\$ 250,27	R\$ 70.373,33	R\$ 102.610,70
03.02	FDE_07_2025	07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM / PLAST OU ALUM / PLANA PRE FAB	410,00	M²	R\$ 9,23	R\$ 11,35	R\$ 3.783,33	R\$ 4.653,50
03.03	SINAPI_07/2025	94223	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	32,00	M	R\$ 63,37	R\$ 95,34	R\$ 2.027,97	R\$ 3.050,88
03.04	FDE_07_2025	12.02.007	REBOCO	6,00	M²	R\$ 29,72	R\$ 36,55	R\$ 178,29	R\$ 219,30
03.05	FDE_07_2025	04.01.050	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B	3,00	M²	R\$ 108,00	R\$ 132,84	R\$ 324,00	R\$ 398,52
03.01	LIMPEZA								
03.01.01	FDE_07_2025	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	5,00	UN	R\$ 740,55	R\$ 910,88	R\$ 3.702,76	R\$ 4.554,40
SUB-TOTAL 02.								R\$ 80.389,68	R\$ 115.487,30
04.	TELHADO UBS PATUCCI - (RUA DR ALVIM, CENTRO)								
04.01	SINAPI_07/2025	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	470,00	M²	R\$ 171,64	R\$ 250,27	R\$ 80.671,87	R\$ 117.626,90
04.02	FDE_07_2025	07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM / PLAST OU ALUM / PLANA PRE FAB	470,00	M²	R\$ 9,23	R\$ 11,35	R\$ 4.336,99	R\$ 5.334,50
04.03	SINAPI_07/2025	94223	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	30,00	M	R\$ 63,37	R\$ 94,11	R\$ 1.901,22	R\$ 2.823,30
04.04	SINAPI_07/2025	94228	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 CORTE 0,50	100,00	M	R\$ 73,50	R\$ 112,62	R\$ 7.349,59	R\$ 11.262,00
04.01.	LIMPEZA								
04.01.01	FDE_07_2025	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	5,00	UN	R\$ 740,55	R\$ 910,88	R\$ 3.702,76	R\$ 4.554,40
SUB-TOTAL 02.								R\$ 97.962,43	R\$ 141.601,10
05.	TELHADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DRA. SIMONE HABICEPRADO MATTAR - (RUA MILTON BISTAFÁ, 58 CENTRO)								
05.01	SINAPI_07/2025	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	378,91	M²	R\$ 171,64	R\$ 250,27	R\$ 65.036,97	R\$ 94.829,81
05.02	FDE_07_2025	07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	378,91	M²	R\$ 5,01	R\$ 6,16	R\$ 1.897,63	R\$ 2.334,09
05.03	SINAPI_07/2025	94223	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	25,45	M	R\$ 63,37	R\$ 95,34	R\$ 1.612,87	R\$ 2.426,40
05.04	SINAPI_07/2025	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	12,00	M	R\$ 49,75	R\$ 75,68	R\$ 596,98	R\$ 908,16
05.05	SINAPI_07/2025	94228	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 CORTE 0,50	15,00	M	R\$ 73,50	R\$ 112,62	R\$ 1.102,44	R\$ 1.689,30
05.01	LIMPEZA								
05.01.01	FDE_07_2025	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	5,00	UN	R\$ 740,55	R\$ 910,88	R\$ 3.702,76	R\$ 4.554,40
SUB-TOTAL 02.								R\$ 73.949,65	R\$ 106.742,16
07.	TELHADO DO CEMITERIO NOVO								
07.01	SINAPI_07/2025	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	204,00	M²	R\$ 171,64	R\$ 250,27	R\$ 35.015,02	R\$ 51.055,08
07.02	SINAPI_07/2025	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	443,00	M²	R\$ 61,27	R\$ 89,49	R\$ 27.141,85	R\$ 39.644,07
07.03	FDE_07_2025	07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	647,00	M²	R\$ 5,01	R\$ 6,16	R\$ 3.240,26	R\$ 3.985,52
07.04	SINAPI_07/2025	94223	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	46,00	M	R\$ 63,37	R\$ 94,11	R\$ 2.915,20	R\$ 4.329,06

07.05	FDE_07_2025	03.05.012	VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA)	200,00	M	R\$ 63,58	R\$ 78,20	R\$ 12.715,45	R\$ 15.640,00
07.06	FDE_07_2025	04.01.050	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B	63,00	M²	R\$ 108,00	R\$ 132,84	R\$ 6.804,00	R\$ 8.368,92
07.01	LIMPEZA								
07.01.01	FDE_07_2025	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	5,00	UN	R\$ 740,55	R\$ 910,88	R\$ 3.702,76	R\$ 4.554,40
SUB-TOTAL 02.								R\$ 91.534,54	R\$ 127.577,05
08.	TELHADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.01	SINAPI_07/2025	3409	POILIESTILENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR) 2F. PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E=50MM, 1000X500MM.	1.216,07	M²	R\$ 31,69	R\$ 30,47	R\$ 38.538,54	R\$ 37.053,65
08.02	SINAPI_07/2025	94213	TELHADO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1.216,07	M²	R\$ 61,27	R\$ 89,49	R\$ 74.506,53	R\$ 108.826,10
SUB-TOTAL 02.								R\$ 113.045,07	R\$ 145.879,75
TOTAL								R\$ 813.891,42	R\$ 1.156.413,95
DEDOR, UBS VILA ANGÉLICA, CENTRO DE ESPECIALIDADES I ANTONIO PATUCCI, CENTRO DE ESPECIALIDADES II DRA SIMONE HABICE PRADO MATTAR, CEMITÉRIO CAMPO SANTO E									
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 4.916,28	R\$ 6.047,02
02.	TELHADO PAÇO MUNICIPAL E CASA DO EMPREENDEDOR (RUA ADHEMAR DE BARROS, 340, CENTRO)							R\$ 352.093,77	R\$ 513.079,57
03.	TELHADO UBS VILA ANGELICA (RUA MARIA DA GLORIA VIEIRA Nº 233)							R\$ 80.389,68	R\$ 115.487,30
04.	TELHADO UBS PATUCCI (RUA DR ALVIM, CENTRO)							R\$ 97.962,43	R\$ 141.601,10
05.	TELHADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DRA. SIMONE HABICE PRADO MATTAR (RUA MILTON BISTAF, 58)							R\$ 73.949,65	R\$ 106.742,16
07.	TELHADO DO CEMITERIO NOVO							R\$ 91.534,54	R\$ 127.577,05
08.	TELHADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							R\$ 113.045,07	R\$ 145.879,75
VALOR TOTAL								R\$ 813.891,42	R\$ 1.156.413,95
PORTO FELIZ, 28 DE AGOSTO DE 2025.									
Michele Cristine Mauro Engenheira Civil CREA: 5070639399 Célio Peixoto dos Santos Prefeito Municipal									
Obs.: Os custos com referência FDE, que já contam com BDI incluso (23,00%), tiveram os BDI's subtraídos para aplicação do BDI estimado para a obra, de 23%.									