

ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PINTURA DE PREDIOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS E DE SAÚDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.	FDE 01/2026							BDI:	23,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Custo Unit. SEM BDI	Custo Unit. COM BDI	Total (SEM BDI)	Total (COM BDI)
SERVIÇOS TOTAIS									
01.01	FDE_01_2026	15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO ITENS INCLUSOS: 1.01.41 AJUDANTE DE PINTOR H 0,15000 3.80.40 TIXA D"AGUA LIN 0 50000	132250	m²	R\$ 4,30	R\$ 5,29	R\$ 568.782,52	R\$ 699.602,50
01.02	FDE_01_2026	15.50.003	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO ITENS INCLUSOS: 1.01.41 AJUDANTE DE PINTOR H 0,25000 3.80.39 TIXA PARA MADEIRA LIN 0 50000	5750	m²	R\$ 6,02	R\$ 7,40	R\$ 34.593,50	R\$ 42.550,00
01.03	FDE_01_2026	15.02.026	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA ITENS INCLUSOS: 1.01.40 PINTOR H 0,75000 1.01.41 AJUDANTE DE PINTOR H 0,60000 3.75.42 TINTA LATEX STANDARD L 0,25000 3.80.09 SELADOR P/PINTURA LATEX L 0,20000 3.80.14 MASSA NIVELADORA ACRILICA L 0,50000 3.80.40 TIXA D"AGUA LIN 0 50000	138000	m²	R\$ 49,56	R\$ 60,96	R\$ 6.839.414,63	R\$ 8.412.480,00
01.04	FDE_01_2026	15.03.003	OLEO SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA ITENS INCLUSOS: 1.01.40 PINTOR H 0,45000 1.01.41 AJUDANTE DE PINTOR H 0,40000 3.80.34 TINTA A OLEO L 0,40000 3.80.39 TIXA PARA MADEIRA LIN 0 30000	5750	m²	R\$ 32,01	R\$ 39,37	R\$ 184.046,75	R\$ 226.377,50
01.05	FDE_01_2026	11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS ITENS INCLUSOS: 1.01.87 APLICADOR H 0,38000 1.01.88 AJUDANTE DE APLICADOR H 0,38000 2.40.98 IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA KG 1,88000	575	m²	R\$ 51,54	R\$ 63,39	R\$ 29.633,54	R\$ 36.449,25
01.06	FDE_01_2026	15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA ITENS INCLUSOS: 1.01.40 PINTOR H 0,40000 1.01.41 AJUDANTE DE PINTOR H 0,20000 3.75.02 TINTA ESMALTE L 0 15000	5750	m²	R\$ 21,06	R\$ 25,90	R\$ 121.077,24	R\$ 148.925,00
TOTAL								R\$ 7.777.548,17	R\$ 9.566.384,25

ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PINTURA DE PREDIOS PÚBLICOS EDUCACIONAIS E DE SAÚDE		Total (SEM BDI)	Total (COM BDI)
01.	SERVIÇOS TOTAIS	R\$ 7.777.548,17	R\$ 9.566.384,25
PORTO FELIZ, 19 DE MARÇO DE 2026.			
<p>_____ Michele Cristine Mauro Engenheira Civil CREA: 5070639399</p>		<p>_____ Célio Peixoto dos Santos Prefeito Municipal</p>	
Obs.: Os custos com referência FDE, que já contam com BDI incluso (23,00%), tiveram os BDI's subtraídos para aplicação do BDI estimado para a obra, de 23%.			