



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Rua Dr. Célio Prado, 70 – São Marcos – Porto Feliz/SP
Tel. (15) 3261-9033 – www.portofeliz.sp.gov.br

EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PREPARAÇÃO DE BASE E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO TABARRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.	BOLETIM 199 CDHU / SINAPI 03 2026 / DER 07 2025								BDI: 19%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Custo Unit. SEMM BDI	Custo Unit. COM BDI	Total (SEM BDI)	Total (COM BDI)	
ITENS PRELIMINARES										
01.01	CDHU_199	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	6,00	M ²	R\$ 904,29	R\$ 1.076,11	R\$ 5.425,74	R\$ 6.456,63	
								SUB-TOTAL 01.	R\$ 5.425,74	R\$ 6.456,63
TERRAPLENAGEM										
02.01	CDHU_199	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	16128,00	M ³	R\$ 17,26	R\$ 20,54	R\$ 278.369,28	R\$ 331.259,44	
02.02	CDHU_199	05.10.020	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	16128,00	M ³	R\$ 9,29	R\$ 11,06	R\$ 149.829,12	R\$ 178.296,65	
02.03	CDHU_199	07.12.020	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO	16128,00	M ³	R\$ 12,85	R\$ 15,29	R\$ 207.244,80	R\$ 246.621,31	
								SUB-TOTAL 02.	R\$ 635.443,20	R\$ 756.177,40
PREPARAÇÃO DE BASE E SUB-BASE										
03.01	SINAPI_03_2026	89250	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M. POTÊNCIA 422 HP - CHP (VALOR HORA R\$1.284,78)	20,00	DIARIA	R\$ 10.110,88	R\$ 12.031,95	R\$ 202.217,60	R\$ 240.638,94	
03.02	SINAPI_03_2026	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	537600,00	KG	R\$ 0,66	R\$ 0,79	R\$ 354.816,00	R\$ 422.231,04	
03.03	SINAPI_03_2026	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	8064,00	m ³	R\$ 144,17	R\$ 171,56	R\$ 1.162.586,88	R\$ 1.383.478,39	
03.04	SINAPI_03_2026	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014.(VALOR HORA R\$ 244,09)	20,00	DIARIA	R\$ 1.952,72	R\$ 2.323,74	R\$ 39.054,40	R\$ 46.474,74	
								SUB-TOTAL 04.	R\$ 1.758.674,88	R\$ 2.092.823,11
APLICAÇÃO DE PINTURA LIGANTE, BINDER E CAPA DE ROLAMENTO										
04.01	SINAPI_03_2026	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	4112,64	T	R\$ 512,50	R\$ 609,88	R\$ 2.107.728,00	R\$ 2.508.196,32	
04.02	CDHU_199	54.03.200	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - BINDER	4112,64	T	R\$ 449,38	R\$ 534,76	R\$ 1.848.138,16	R\$ 2.199.284,41	
04.03	SINAPI_03_2026	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	37648,00	M3XKM	R\$ 2,57	R\$ 3,06	R\$ 96.755,36	R\$ 115.138,88	
04.04	CDHU_199	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	107520,00	m ²	R\$ 6,65	R\$ 7,91	R\$ 715.008,00	R\$ 850.859,52	
								SUB-TOTAL 05.	R\$ 4.767.629,52	R\$ 5.673.479,13
EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PREPARAÇÃO DE BASE E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO TABARRO								Total (SEM BDI)	Total (COM BDI)	
01. ITENS PRELIMINARES								R\$ 5.425,74	R\$ 6.456,63	
02. TERRAPLENAGEM								R\$ 635.443,20	R\$ 756.177,40	
03. PREPARAÇÃO DE BASE E SUB-BASE								R\$ 1.758.674,88	R\$ 2.092.823,11	
04. APLICAÇÃO DE PINTURA LIGANTE, BINDER E CAPA DE ROLAMENTO								R\$ 4.767.629,52	R\$ 5.673.479,13	
VALOR TOTAL								R\$ 7.167.173,34	R\$ 8.528.936,27	

PORTO FELIZ, 25 DE MAIO DE 2026.

Michele Cristine Mauro
Engenheira Civil
CREA: 5070639399

Celio Peixoto dos Santos
Prefeito Municipal