



P R E F E I T U R A D E **Porto Feliz**

Juntos, construindo o futuro!

MEMORIAL DESCRITIVO
EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DE BASE DA
ESTRADA DO TABARRO- PFZ 20

INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por finalidade o detalhamento das obras que se farão necessárias visando a **EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DE BASE DA ESTRADA DO TABARRO- PFZ 20**, no município de Porto Feliz – S.P.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes neste memorial e deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica e atender rigorosamente a norma de segurança vigente NR-18, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Não serão aceitos serviços e materiais que não atenda as normas e especificações descritas neste memorial.

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA

Com o objetivo de proporcionar segurança para a execução da obra, será realizada a sinalização provisória inclusive desvio de tráfego, cujo projeto e execução ficará a cargo da contratante.

Para garantir a correta aplicação das normas de segurança da obra, deverão ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da sinalização de segurança, devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção enquanto perdurarem as condições de obra que o justifiquem.

TERRAPLENAGEM

Em toda a área de intervenção deverá ser feita limpeza da camada vegetal e acerto do greide do terreno para adaptação ao projeto, constando de corte e aterros necessários para a execução conforme projetos em anexo, sendo que o material proveniente da limpeza será descartado em área ao lado da implantação da via, e o material necessário para a execução do aterro, conforme projeto, também será escavado em jazida ao lado da via.

PREPARO DO SUB LEITO, SUB BASE E BASE

Deverá ser executada a melhoria e compactação do subleito seguindo a especificação técnica ET DE P00-001.

A sub base será executada com solo brita (50%) cimento a 4,0% (espessura=20cm), devidamente espalhada e compactada seguindo a especificação técnica ET DE P00 -007

A base será executada em Brita graduada simples na espessura de 17,0 cm, espalhada e compactada, seguindo a especificação técnica ET DE P00 – 008.

CONTROLE TECNOLÓGICO

Para garantir a qualidade e procedência dos materiais e serviços, faz-se uso do controle tecnológico para as atividades em questão, que deverão seguir à risca as normas específicas para a execução dos serviços.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de DIREÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA do profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional - CREA/SP.

A fiscalização será efetuada pelo responsável técnico da contratante.

Porto Feliz, 13 de abril de 2026.

Michele Cristine Mauro

Engenheira Civil

CREA: 5070639399