

COMPOSIÇÃO 001	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO 7,32x2,44 MODELO OFICIAL COM BASE , PINTURA E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS SOCIAIS	H	3,60	R\$ 35,58	R\$ 128,09	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,60	R\$ 30,84	R\$ 111,02	
001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	23,50	R\$ 0,67	R\$ 15,75	
000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,08	R\$ 85,00	R\$ 6,55	
004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,09	R\$ 78,19	R\$ 6,80	
orçamento 003	TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY 5,00x2,20 COM BASE, PINTURA E REDE	UN	1,00	R\$ 3.763,33	R\$ 3.763,33	
009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,80	R\$ 4,32	R\$ 3,46	
009872	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,80	R\$ 68,79	R\$ 55,03	
Total					R\$ 4.090,03	

COMPOSIÇÃO 003	PILARETE DE CONCRETO (15 X 15)CM					M
92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,600	R\$ 122,78	R\$ 73,67	
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,023	R\$ 966,94	R\$ 22,24	
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,755	R\$ 17,45	R\$ 13,17	
92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,980	R\$ 14,97	R\$ 14,67	
Total					R\$ 123,75	

assinado digitalmente
 Roberto Hideo Miasaki
 Engenheiro Civil
 CREA/SP 0685067369