PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Prefeitura da Estância Turística de Salto

OBRA: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de recuperação de pavimentação asfáltica (tapa-buracos) em vias urbanas do Município de Salto/SP, com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), abrangendo a execução completa das etapas operacionais, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, transporte, sinalização, controle de qualidade, gerenciamento e demais insumos necessários, conforme normas técnicas da ABNT, DNIT e DER-SP.

BDI

SD

23,90%

BASE DE PREÇOS:

CDHU-199:AGO/25
SINAPI 08/2025

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
1		SERVIÇO TAPA BURACO				Subtotal	R$	3.809.660,55
1.1	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	20.500,00	R$ 29,56	R$ 36,62	R$ 750.710,00
1.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	3.200,00	R$ 12,00	R$ 14,86	R$ 47.552,00
1.3	CDHU	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	M3	3.200,00	R$ 30,68	R$ 38,01	R$ 121.632,00
1.4	SINAPI	105712	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	75,00	R$ 96,41	R$ 119,45	R$ 8.958,75
1.5	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	2.380,00	R$ 235,36	R$ 291,61	R$ 694.031,80
1.6	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	20.500,00	R$ 3,76	R$ 4,65	R$ 95.325,00
1.7	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	20.500,00	R$ 0,91	R$ 1,12	R$ 22.960,00
1.8	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	20.500,00	R$ 13,29	R$ 16,46	R$ 337.430,00
1.9	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	20.500,00	R$ 6,65	R$ 8,23	R$ 168.715,00
1.10	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	820,00	R$ 1.537,78	R$ 1.905,30	R$ 1.562.346,00

As expensas referentes a mobilização, desmobilização de equipes e canteiro de obras, ficarão por conta da contratada, conforme consta no memorial descritivo.

SUBTOTAL	**R$ 3.074.786,56**
BDI % (23,90%)	**R$ 734.873,99**
TOTAL GERAL	**R$ 3.809.660,55**

Salto,01 de outubro de 2025.

Eng. Paola Ramos do Amaral Pereira

Responsável Técnico pela Planilha Orçamentária

CREA 5070719659