



**Prefeitura
da Estância Turística
de Salto**

PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

OBRA: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de recuperação de pavimentação asfáltica (tapa-buracos) em vias urbanas do Município de Salto/SP, com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), abrangendo a execução completa das etapas operacionais, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, transporte, sinalização, controle de qualidade, gerenciamento e demais insumos necessários, conforme normas técnicas da ABNT, DNIT e DER-SP.

BDI

SD

23,90%

BASE DE PREÇOS:

**CDHU-201:fev/26
SINAPI 02/2026**

Item	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
1		SERVIÇO TAPA BURACO				Subtotal	R\$	3.669.571,60
1.1	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	20.500,00	R\$ 25,32	R\$ 31,37	R\$ 643.085,00
1.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	3.200,00	R\$ 11,64	R\$ 14,42	R\$ 46.144,00
1.3	CDHU	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	3.200,00	R\$ 28,79	R\$ 35,67	R\$ 114.144,00
1.4	SINAPI	105712	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	75,00	R\$ 95,95	R\$ 118,88	R\$ 8.916,00
1.5	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	2.380,00	R\$ 231,30	R\$ 286,58	R\$ 682.060,40
1.6	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	20.500,00	R\$ 3,64	R\$ 4,50	R\$ 92.250,00
1.7	CDHU	54.01.410	Varição de pavimento para recapeamento	M2	20.500,00	R\$ 0,91	R\$ 1,12	R\$ 22.960,00
1.8	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	20.500,00	R\$ 13,00	R\$ 16,10	R\$ 330.050,00
1.9	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	20.500,00	R\$ 6,54	R\$ 8,10	R\$ 166.050,00
1.10	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	820,00	R\$ 1.539,32	R\$ 1.907,21	R\$ 1.563.912,20

As despesas referentes a mobilização, desmobilização de equipes e canteiro de obras, ficarão por conta da contratada, conforme consta no memorial descritivo.

SUBTOTAL	R\$	2.961.720,42
BDI % (23,90%)	R\$	707.851,18
TOTAL GERAL	R\$	3.669.571,60

Salto, 14 de abril de 2026

Eng. Paola Ramos do Amaral Pereira

Responsável Técnico pela Planilha Orçamentária

CREA 5070719659