Prefeitura da Estância Turística de Salto	PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	BDI	BASE DE PREÇOS:
	OBRA: Reforma de 2 Quadras Esportivas com Substituição do Fechamento em Tela de Alambrado Galvanizado nos Bairros Santa Cruz e Conjunto Habitacional Monte Paschoal, na cidade de Salto/SP.		CDHU - VERSÃO 203 SEM DESONERAÇÃO (SD)
	LOCAIS: Avenida Ana Neri, nº 358, Bairro: Santa Cruz, CEP: 13323-560 e Rua Tarciso Gaiotto, nº 10, Bairro: Conj. Hab. Monte Paschoal, CEP: 13323-730, cidade de Salto/SP.	SD	VIGÊNCIA CDHU: AGOSTO/2026
		24,23%	

Item	Base Preço	Tabela	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Unitário c/ BDI	Preço Total
1	REFORMA DE DUAS QUADRAS ESPORTIVAS - 20 x 30 M								
1.1	SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DA QUADRA DO BAIRRO CONJ. HAB. MONTE PASCHOAL								R$ 32.056,83
1.1.1	203	CDHU	04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	M	100,00	R$ 12,72	R$ 15,80	R$ 1.580,00
1.1.2	203	CDHU	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	14,00	R$ 31,07	R$ 38,60	R$ 540,40
1.1.3	203	CDHU	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	310,00	R$ 5,04	R$ 6,26	R$ 1.940,60
1.1.4	203	CDHU	33.01.050	Estucamento e lixamento de concreto	M2	20,00	R$ 46,03	R$ 57,18	R$ 1.143,60
1.1.5	203	CDHU	35.01.070	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´	M2	310,00	R$ 47,83	R$ 59,42	R$ 18.420,20
1.1.6	203	CDHU	46.07.060	Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões	M	4,00	R$ 210,54	R$ 261,55	R$ 1.046,20
1.1.7	203	CDHU	46.07.020	Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões	M	29,00	R$ 103,56	R$ 128,65	R$ 3.730,85
1.1.8	203	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	2,69	R$ 1.093,72	R$ 1.358,73	R$ 3.654,98
1.2	SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO DA QUADRA DO BAIRRO SANTA CRUZ								R$ 37.506,75
1.2.1	203	CDHU	04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	M	100,00	R$ 12,72	R$ 15,80	R$ 1.580,00
1.2.2	203	CDHU	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	17,00	R$ 31,07	R$ 38,60	R$ 656,20
1.2.3	203	CDHU	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	310,00	R$ 5,04	R$ 6,26	R$ 1.940,60
1.2.4	203	CDHU	33.01.050	Estucamento e lixamento de concreto	M2	20,00	R$ 46,03	R$ 57,18	R$ 1.143,60
1.2.5	203	CDHU	35.01.070	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´	M2	310,00	R$ 47,83	R$ 59,42	R$ 18.420,20
1.2.6	203	CDHU	46.07.060	Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões	M	14,50	R$ 210,54	R$ 261,55	R$ 3.792,48
1.2.7	203	CDHU	46.07.020	Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões	M	22,50	R$ 103,56	R$ 128,65	R$ 2.894,63
1.2.8	203	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	2,99	R$ 1.093,72	R$ 1.358,73	R$ 4.062,60
1.2.9	203	CDHU	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	1,00	R$ 2.428,11	R$ 3.016,44	R$ 3.016,44
	TOTAL GERAL								R$ 69.563,58

Salto, 21 de outubro de 2.026.

_____

Engº Eduardo Donizete Jordão

CREA SP: 506.248.3382

Secretaria de Obras e Serviços Públicos