



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

## SECRETARIA DE OBRAS

|                                                                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: RECONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                | BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS CDHU VERSÃO 192<br>SEM DESONERAÇÃO Vigência: a partir de 11/2023 BDI : 20,09 % L.S.: 128,23 % |
| LOCAL: RUA MOSCOU - BAIRRO CAPIM AZEDO - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA - SP |                                                                                                                                                  |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |         |           |                                                                                                                                   |       |         |                      |                             |                   |
|-----------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| ITEM                  | BOLETIM | REF.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                            | UNID. | QUANT.  | VALOR UNIT.<br>(R\$) | VALOR TOTAL S/<br>BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
| RUA MOSCOU            |         |           |                                                                                                                                   |       |         |                      |                             |                   |
| 1                     |         |           | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                             |       |         |                      |                             |                   |
| 1.1                   | CDHU    | 02.08.020 | Placa de identificação para obra                                                                                                  | m2    | 6,00    | R\$ 925,95           | R\$ 5.555,70                | R\$ 6.671,84      |
| SUBTOTAL              |         |           |                                                                                                                                   |       |         |                      | R\$ 5.555,70                | R\$ 6.671,84      |
| 2                     |         |           | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO                                                                                                         |       |         |                      |                             |                   |
| 2.1                   | CDHU    | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m²    | 1183,00 | R\$ 26,51            | R\$ 31.361,33               | R\$ 37.661,82     |
| 2.2                   | CDHU    | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito                                     | m²    | 1183,00 | R\$ 22,99            | R\$ 27.197,17               | R\$ 32.661,08     |
| 2.3                   | CDHU    | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal                                              | m²    | 1183,00 | R\$ 3,46             | R\$ 4.093,18                | R\$ 4.915,50      |
| 2.4                   | CDHU    | 54.01.220 | Base de bica corrida                                                                                                              | m³    | 236,60  | R\$ 217,02           | R\$ 51.346,93               | R\$ 61.662,53     |
| 2.5                   | CDHU    | 54.01.210 | Base de brita graduada                                                                                                            | m³    | 212,94  | R\$ 244,51           | R\$ 52.065,96               | R\$ 62.526,01     |
| 2.6                   | CDHU    | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                     | m²    | 1183,00 | R\$ 7,31             | R\$ 8.647,73                | R\$ 10.385,06     |
| 2.7                   | CDHU    | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante                                                                                           | m²    | 1183,00 | R\$ 14,55            | R\$ 17.212,65               | R\$ 20.670,67     |
| 2.8                   | CDHU    | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ                                                                  | m³    | 47,32   | R\$ 1.543,97         | R\$ 73.060,66               | R\$ 87.738,55     |
| SUBTOTAL              |         |           |                                                                                                                                   |       |         |                      | R\$ 264.985,61              | R\$ 318.221,22    |
| 3                     |         |           | DRENAGEM SUPERFICIAL                                                                                                              |       |         |                      |                             |                   |
| 3.1                   | CDHU    | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa (Sarjetão)                                             | m³    | 1,17    | R\$ 825,26           | R\$ 965,55                  | R\$ 1.159,53      |
| 3.2                   | CDHU    | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa (Sarjetas)                                             | m³    | 2,70    | R\$ 825,26           | R\$ 2.228,20                | R\$ 2.675,85      |
| SUBTOTAL              |         |           |                                                                                                                                   |       |         |                      | R\$ 3.193,75                | R\$ 3.835,38      |
| 4                     |         |           | RECAPEAMENTO                                                                                                                      |       |         |                      |                             |                   |
| 4.1                   | CDHU    | 03.07.070 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material                                          | m²    | 775,58  | R\$ 7,85             | R\$ 6.088,30                | R\$ 7.311,44      |
| 4.2                   | CDHU    | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                     | m²    | 775,58  | R\$ 7,31             | R\$ 5.669,49                | R\$ 6.808,49      |
| 4.3                   | CDHU    | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ                                                                  | m³    | 31,02   | R\$ 1.543,97         | R\$ 47.898,89               | R\$ 57.521,78     |
| SUBTOTAL              |         |           |                                                                                                                                   |       |         |                      | R\$ 59.656,68               | R\$ 71.641,71     |
| 5                     |         |           | SERVIÇO COMPLEMENTAR                                                                                                              |       |         |                      |                             |                   |
| 5.1                   | CDHU    | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre                                                             | m2    | 1958,58 | R\$ 0,20             | R\$ 391,72                  | R\$ 470,41        |
| SUBTOTAL              |         |           |                                                                                                                                   |       |         |                      | R\$ 391,72                  | R\$ 470,41        |
| VALOR TOTAL           |         |           |                                                                                                                                   |       |         |                      | R\$ 333.783,46              | R\$ 400.840,56    |

TA: 19/03/24

NICOLAS RICIERI CORRÊA GANDOLFI  
ENGº CIVIL  
A: 5070986378